

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

<b>LS:</b>	<b>BDI:</b>	<b>DATA-BASE</b>
134,87%	27,64%	mar/15

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE					CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R\$)
TRP- 001	ORSE	2529	AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA LAVADA MÉDIA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3					64,99
	TIPO	FONTE	REF.	DESCRIÇÃO DO ITEM	TIPO	UNIDADE	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
	I	LABOR	10146	SERVENTE	MO	H	0,015000	3,76	0,06
	I	COTAÇÃO	C-TRP-001	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA MÉDIA	MA	M2	1,000000	44,14	44,14
	I	SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MO	H	0,015000	12,13	0,18
	I	LABOR	80178	CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406	MA	H	0,050000	95,73	4,79
	I	COTAÇÃO	C-TRP-002	ROLO LISO A. PROP. 10,0 T (DYNAPAC - CA 25D - 118,0 HP)	MA	H	0,010000	70,74	0,71
	I	COTAÇÃO	C-TRP-003	MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE)	MA	H	0,005000	144,09	0,72
RESUMO - DISCRIMINAÇÃO					TAXA		TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)							0,24		
ENCARGOS SOCIAIS					134,87%		0,32		
TOTAL MÃO OBRA							0,56	0,15	0,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)									
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							50,36	13,92	64,28
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)							50,92		
BDI					27,64%				
TOTAL DO SERVIÇO									64,99

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PLURIDOCENTE INDÍGENA (EMPI) PAU BRASIL

Local: ALDEIA PAU BRASIL - ARACRUZ/ES

<b>LS:</b>	<b>BDI:</b>	<b>DATA-BASE</b>
134,87%	27,64%	mar/15

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE					CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R\$)
TRP- 002	SINAPI	83444	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 4,0 M3.	TXKM					1,01
	<b>TIPO</b>	<b>FONTE</b>	<b>REF.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO ITEM</b>	<b>TIPO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEF.</b>	<b>V. UNIT.</b>	<b>V. TOTAL</b>
	I	LABOR	10146	SERVENTE	MO	H	0,006360	3,76	0,02
	I	SINAPI	4093	MOTORISTA DE CAMINHAO	MO	H	0,006360	5,93	0,04
	I	SINAPI	10619	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA	MA	UN	0,000000	156429,93	0,03
	I	SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	MA	L	0,154638	2,78	0,43
	I	SINAPI	10619	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA	MA	UN	0,000001	156429,93	0,10
	I	SINAPI	10619	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO MOTOR CUMMINS162CV PBT=11800KG - CARGA UTIL MAX C/ EQUIP=7640KG - DIST ENTRE EIXOS 4470 MM INCL CACAMBA	MA	UN	0,000001	156429,93	0,09
<b>RESUMO - DISCRIMINAÇÃO</b>					<b>TAXA</b>		<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL</b>
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)							0,06		
ENCARGOS SOCIAIS					134,87%		0,08		
TOTAL MÃO OBRA							0,14	0,04	0,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)									
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							0,65	0,18	0,83
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)							0,79		
BDI					27,64%				
TOTAL DO SERVIÇO									1,01