


SIMBOLOGIA APLICÁVEL AO PROJETO	
	ELETRÓDUTO CORRUGADO DE PEAD EMBITUDO NO PISO OU SOLO
	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO EMBITUDO NO PISO OU SOLO
	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO EMBITUDO EM ALVENARIA
	CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, INSTALADA NO SOLO, CONFORME DIMENSÕES INDICADAS NO PROJETO
	PAINEL DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO, ENTRADA, AEREA A 4 FIOS, CARGA INSTALADA DE 28000W ATÉ 34000W, INSTALADO EM MUDO
	POSTE METÁLICO COM LUMINÁRIA DECORATIVA PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W/220V COM EQUIPAMENTOS AUXILIARES E CAIXA DE ALVENARIA COM HASTE DE TERRA
	POSTE METÁLICO COM 03 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W/220V COM EQUIPAMENTOS AUXILIARES E CAIXA DE ALVENARIA COM HASTE DE TERRA
	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO BRANCO, BRANCO, BRANCO, EM VÍDRO PRENSADO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO, PARA LÂMPADA COMPACTA DE 29W/220V, INSTALADA EM CX. PVC 4X2" A 2,20 DO PISO. REF.: EX02-SITE77, MARCA DE REFERÊNCIA LUMIDEC
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS
	RELE FOTOELÉTRICO COM TOMADA PARA RELE E SUPORTE METÁLICO

NOTAS:

- CONDUTORES NAO COTADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5mm²
- CONDUTORES NAO COTADOS TERÃO SEÇÃO DE 2,5mm²
- OS CONDUTORES DAS FASES E RETORNOS TERÃO TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 1000V;
- OS CONDUTORES TERÃO TENSÃO DE ISOLAMENTO DE 150V;
- TODOS OS ELETRÓDUTOS NAO COTADOS SERÃO DE PVC RÍGIDO DE 3/4".




NOTAS

REVISÕES

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	
MARCELO DE SOUZA COELHO	
PREFEITO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
JOÃO CLEBER BIANCHI	
SECRETÁRIO	
PROJETO ELÉTRICO DE IMPLANTAÇÃO	
CONSTRUÇÃO ESCOLA - ESPAÇO EDUCATIVO URBANO II	
ELABORADO POR	INDICADO
INTERVENÇÃO	INTERVENÇÃO
ALVENARIA, TUBOS, PALMEIRAS, ARACRUZ, ES	INDICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	INDICADO
INTERVENÇÃO	INTERVENÇÃO
ENG. ELETRICISTA VITOR BUZZONE DE SOUZA VARELA - CREA ES 17940	INDICADO
RESPONSÁVEL TÉCNICO	INDICADO
COORDENADOR	INDICADO
MARCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREAES 4890	INDICADO
ASSINTE	INDICADO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO / SIMBOLOGIA	INDICADO



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO - ESCOLA ALDEIA TRÊS PALMEIRAS