


FUNDOS DO TERRENO DELIMITADO POR PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO Ø 20 CM, CHIMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,0M DE EIXO, COM INSTALAÇÃO DE CERCA GERDAU PARA O FECHAMENTO (VER DETALHE)

LATERAL DO TERRENO DELIMITADO POR PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO Ø 15 CM, CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO, COM INSTALAÇÃO DE CERCA GUERDAL PARA O FECHAMENTO (VER DETALHE)




LATERAL DO TERRENO DELIMITADO POR PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO Ø 15 CM, CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO, COM INSTALAÇÃO DE CERCA GUERDAL PARA O FECHAMENTO (VER DETALHE



QUADRO DE ESQUADRIAS						
PORTÕES						
COD	TIPO	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	AMBIENTES
P#1	ABRIR (17)	PORTÃO EM GRADIL, ANTIQDOR 30 BELCO BEKAVET, COR BRANCO. (CONFORME DETALHE)	2,00	1,70	01	PATIO DE ACESSO
P#2	CORRER (25)	PORTÃO EM GRADIL, ANTIQDOR 30 BELCO BEKAVET, COR BRANCO. (CONFORME DETALHE)	3,50	1,70	01	ESTACIONAMENTO
P#3	CORRER (25)	PORTÃO EM GRADIL, ANTIQDOR 30 BELCO BEKAVET, COR BRANCO. (CONFORME DETALHE)	3,00	1,70	01	HÓRIA
P#4	ABRIR (17)	PORTÃO EM BARRA CHATA, 1,10x, 14" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1" E 1/2".	1,00 (m)	1,80 (m)	05	PATIO DESCARTEIRO/ HORTA PARQUINHO / PATIO INTERNO DE ACESSO
GRADIL INTERNO						
GRADIL DE DIMENSÕES VARIÁDAS, CONFORME PROJETO, COM PLACAS DE ENCLAVILHO TRATADO 015cm A 0,04mm 3,00m E INSTALAÇÃO DE SUPERFÍCIE QUEBRADA 1,80 x 2,50m, FIO 2,76mm (CONFORME DETALHE)						

LEGENDA DE PISOS E MOBILIÁRIOS



ARBUSTO REGIONAL



PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S NA COR NATURAL DIM.: 10X20 - ESPESURA 6CM - LINHA LINEFORM



FABR. CIDADE ENGENHARIA



GRAMA ESMERALDA



AREIA LAVADA E TRATADA



CIMENTADO CAMURÇADO



TERRE VEGETAL

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA DO TERRENO	2.434,11m²
ÁREA CONSTRUIDA	732,25m²
TAXA OCUPAÇÃO	30,08%

NOTAS:

[illegible][illegible]