

Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II  
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARÍCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS:	BDI:	DATA-BASE
134,87%	27,64%	jul/15

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA			DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE				CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R\$)
HID- 001	SINAPI	83651		TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M				31,89
	TIPO	FONTE	REF.	DESCRIÇÃO DO ITEM	TIPO	UNIDADE	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
	I	LABOR	10118	ENCANADOR	MO	H	0,520000	5,54	2,88
	I	LABOR	10101	AJUDANTE	MO	H	0,520000	4,67	2,43
	I	SINAPI	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	MA	UN	1,000000	2,18	2,18
	I	SINAPI	9833	TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110	MA	M	1,050000	9,84	10,33
RESUMO - DISCRIMINAÇÃO					TAXA		TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)							5,31		
ENCARGOS SOCIAIS					134,87%		7,16		
TOTAL MÃO OBRA							12,47	3,45	15,92
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)									
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							12,51	3,46	15,97
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)							24,98		
BDI					27,64%				
TOTAL DO SERVIÇO									31,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II  
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARÍCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS:	BDI:	DATA-BASE
134,87%	27,64%	jul/15

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE					CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R\$)
HID- 002	SINAPI	74167/001	EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT16 (ANTIGO BIDIM OP-30), ENTRE ATERRO COM ARGILA E MATERIAL DRENANTE DO MURO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO	M2					14,28
	TIPO	FONTE	REF.	DESCRIÇÃO DO ITEM	TIPO	UNIDADE	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
	I	LABOR	10146	SERVENTE	MO	H	0,180000	4,07	0,73
	I	SINAPI	4019	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 16TIPO BIDIM OU EQUIV	MA	M2	1,050000	9,03	9,48
				RESUMO - DISCRIMINAÇÃO	TAXA		TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL
				MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)			0,73		
				ENCARGOS SOCIAIS	134,87%		0,98		
				TOTAL MÃO OBRA			1,71	0,47	2,18
				MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)					
				TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			9,48	2,62	12,10
				TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)			11,19		
				BDI	27,64%				
				TOTAL DO SERVIÇO					14,28