

Obra: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - BOM DE BOLA II
Local: AV. PROFESSOR ALVARENGA APARÍCIO, BARRA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

LS:	BDI:	DATA-BASE
134,87%	27,64%	jul/15

CÓDIGO	COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA			DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE				CUSTO UNIT. DO SERVIÇO (R\$)
INS- 001	COMPOSIÇÃO	-		INSTALAÇÃO DE BANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/ CAMPO DE FUTEBOL 8 LUGARES BRANCA AZUL	UND				307,59
	TIPO	FONTE	REF.	DESCRIÇÃO DO ITEM	TIPO	UNIDADE	COEF.	V. UNIT.	V. TOTAL
	I	LABOR	10139	PEDREIRO	MO	H	6,138000	5,54	34,00
	I	LABOR	10121	ARMADOR	MO	H	0,069000	5,54	0,38
	I	LABOR	10146	SERVENTE	MO	H	8,926200	4,07	36,33
	I	LABOR	10111	CARPINTEIRO	MO	H	0,138000	5,54	0,76
	I	LABOR	20503	AREIA LAVADA MEDIA	MA	M3	0,362400	49,47	17,93
	I	LABOR	20517	BRITA 1	MA	M3	0,080400	59,08	4,75
	I	LABOR	20518	BRITA 2	MA	M3	0,240600	59,08	14,21
	I	LABOR	20508	CIMENTO CP III - 40	MA	KG	97,920000	0,37	36,23
RESUMO - DISCRIMINAÇÃO					TAXA		TOTAL S/ BDI	BDI	TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO)							71,47		
ENCARGOS SOCIAIS					134,87%		96,39		
TOTAL MÃO OBRA							167,86	46,40	214,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)									
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS							73,12	20,21	93,33
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)							240,98		
BDI					27,64%				
TOTAL DO SERVIÇO									307,59