


P1 - PLANTA BAIXA
ESCALA:1/25




P1 - VISTA
ESCALA:1/25
LOCAL: ENTRADA PEDESTRE
QUANTIDADE: 01 UNIDADE


PORTÃO 120X208CM (01 FOLHA) ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGO BEKAERT, COR VERDE.

NOTAS

- TRINCO MÓVEL COM CADEADO
- DOBRADIÇAS: GONZO Ø 5/8"
- A ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL BRILHANTE COR VERDE SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE



P2 - PLANTA BAIXA
ESCALA:1/25




P2 - VISTA
ESCALA:1/25
LOCAL: PASSARELA
QUANTIDADE: 01 UNIDADE


PORTÃO 200X208CM (02 FOLHAS) ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGO BEKAERT, COR VERDE.

NOTAS

- TRINCO MÓVEL COM CADEADO
- DOBRADIÇAS: GONZO Ø 5/8"
- A ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL BRILHANTE COR VERDE SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE



P3 - PLANTA BAIXA



P3- VISTA
LOCAL: ENTRADA ESTACIONAMENTO
QUANTIDADE: 02 UNIDADE

PORTÃO 437X248CM (01 FOLHA) CORRER EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGO BEKAERT, COR VERDE, INCLUSIVE GUIAS INFERIOR (EMBUTIDO NO PISO), SUPERIOR (FIXADA NA PAREDE), ROLDANAS E PORTA CADEADO (CONFORME DETALHE).

NOTAS

- TRINCO MÓVEL COM CADEADO
- DOBRADIÇAS: GONZO Ø 5/8"
- A ESTRUTURA METÁLICA DO PORTÃO DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL BRILHANTE COR VERDE SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

R E V I S Õ E S						
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO			
00	DAN	15/12/15	EMIÇÃO INICIAL			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ						
MARCELO DE SOUZA COELHO						
PREFEITO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
JOÃO CLEBER BIANCHI						
SECRETÁRIO						
PROJETO DE ARQUITETURA						
OBRA: IMPLANTAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA						
CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS						
ENDEREÇO:						
RUA PROJETADA – MOROBÁ – ARACRUZ/ES						
ESCALA: INDICADA						
DATA INICIAL: DEZ/2015						
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ						
DESENHO: ANNA RIGO			AV. MOACIR BALDINO, 1771 - 3º ANDAR, CENTRO, ALFREDO RODRIGUES, Nº 50.			
AUTOR PROJ. DE IMPLANTAÇÃO: MARLOS F REIS – CAU 77587–8			CÓDIGO: PDANDIS–ARO		RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Nº 50, JARDIM SÃO GENTIL, VITÓRIAS	
COORDENAÇÃO: EDUARDO SARDENBERG – CAU A80762–1			PRANCHA: 08/08		RUA INACIO HONIO, Nº 560, 3º ANDAR, PRAIA DA COEIRA, VILA VELHAES	
ASSUNTO: QUADRA COBERTA – DETALHES PORTÕES			REVISÃO: R00		TEL.: 3228-8777 FAX.: 3228-9024 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br	



AV. MOACYR SALDANO, 1071, 3º ANDAR,
CENTRO, ALFREDO CHAVES
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Nº 50,
SALA 102, CENTRO - VITORIA-ES
RUA INACIO HOIHO, Nº 560, 3º ANDAR, PRIMA
DA COSTA, VILA VELHA-ES
TEL.: 3229-8777
FAX.: 3229-3034
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br