

IMPLANTAÇÃO
ESCALA: 1/100

LEGENDA OBRA

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA À CONSTRUIR

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

CÓD.	TIPO	DESCRIÇÃO	LARGURA	ALTURA	QUANT.	AMBIENTES
P1	ABRIR (1 F)	PORTÃO CORRER, 1FL., EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGA BEKAERT, COR GELO	1,20	2,00	01	ENTRADA PEDESTRE
P2	ABRIR (2 F)	PORTÃO CORRER, 2FL., EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGA BEKAERT, COR GELO	2,00	2,00	01	PASSARELA
P3	CORRER (1 F)	PORTÃO CORRER, 1FL., EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGA BEKAERT, COR GELO	4,00	2,00	02	ENTRADA VEICULOS

ESPECIFICAÇÃO DE PISO

	A1 - PISO CIMENTADO CAMURÇADO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 8,0cm, COM JUNTAS PLÁSTICAS MODULADAS A 120x120cm.	431,60 m²
	A7 - PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO PAVI-S COR NATURAL, ESP. 6cm. RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35 Mpa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESP. 10cm.	1145,39 m²
	GRAMA ESMERALDA	676,99 m²

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO ACRESCIDO	3.098,49m²
PASSARELA	80,30m²
ÁREA DESCOBERTA	599,72m²
ESTACIONAMENTO	542,52m²
QUADRA	785,00m²
COBERTURA QUADRA	980,40m²
ÁREA CONSTRUIDA	785,00m²
TAXA OCUPAÇÃO	25,33%
ÁREA PERMEAVEL	676,99m²
TAXA PERMEABILIDADE	21,85%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,24

LEGENDA DE PAISAGISMO

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	ARVORE EXISTENTE A PRESERVAR	
	IPÊ AMARELO (Tabebuia chrysotricha)	06
	QUARESMEIRA ROXA (Tibouchina Granulosa)	08
	AROEIRA SALSA (Shinus Molle)	08
	PINGO DE OURO (Duranta repens) ESPAÇAMENTO 15x15cm	7,50m² 334 unidades
	IXORA (Ixora Coccinea) ESPAÇAMENTO 25x25cm	31,50m² 503 unidades

REVISÕES

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	DAN	15/12/15	EMISSÃO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
MARCELO DE SOUZA COELHO
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
JOÃO CLEBER BIANCHI
SECRETÁRIO

PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA: IMPLANTAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS

ENDEREÇO: RUA PROJETADA – MOROBÁ – ARACRUZ/ES
ESCALA: INDICADA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
DATA INICIAL: DEZ/2015
AUTOR PROJ. DE IMPLANTAÇÃO: MARLOS F REIS – CAU 77587-8
DESENHO: ANNA RIGO
COORDENAÇÃO: EDUARDO SARDENBERG – CAU A80762-1
CÓDIGO: POAN016-ARQ
ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO
PRANCHA: 02/08
REVISÃO: R00
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

AV. MONJOPE SALGADO, Nº271, 3º ANDAR, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Nº 55, SALA 1202, CENTRO - VITÓRIA/ES
RUA PADRE HENRIQUE, Nº 900, 3º ANDAR, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA/ES
TELL: 3229-6777
TELL: 3229-6778
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.