


RODOVIA ES 010

IMPLANTAÇÃO
ESC 1:250

QUADRO DE ACABAMENTOS EXISTENTES	
<div><div>B</div><div>A/C</div></div>	A - TETO B - PAREDE C - PISO
TELOS	A1: FORRO EM MADEIRA A2: FORRO EM GESSO A3: FORRO EM PVC A4: LAJE A5: SEM FORRO
PAREDES	B1: REBOCO B2: PINTURA EM PVA B3: PINTURA ACRÍLICA B4: PINTURA A ÓLEO/ESMALTE B5: PAREDE TEXTURADA B6: CHAPISCO APARENTE B7: PEDRA B8: AZULEJO B9: CERÂMICA B10: CAL B11: LAMINADO MELAMÍNICO B12: SEM REVESTIMENTO
PISOS	C1: TERRA BATIDA C2: PISO CIMENTADO C3: PISO DE CERÂMICA / ALTA RESIST./VINÍLICO C4: PISO DE TABUA CORRIDA C5: PISO DE PEDRA/LADRILHO HIDRAULICO C6: PISO DE GRANILITE

QUADRO DE ESQUADRIAS EXISTENTES				
NOME	LARG.	ALTURA	PEITORIL	
P1	0,80	2,10	---	
P2	0,70	2,10	---	
P3	0,60	2,10	---	
P4	3,20	2,00	---	
P5	1,80	2,00	---	
J1	2,00	1,25	0,95	
J2	1,35	1,20	0,95	
J2*	1,35	1,20	1,15	
J3	1,50	1,00	1,00	
J4	2,05	1,25	0,95	
B1	0,50	0,40	1,70	
B2	1,55	0,55	1,70	
B3	0,80	0,50	1,60	
B4	0,50	0,40	2,00	

QUADRO DE ESQUADRIAS NOVAS JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO						
REF	TIPO	DESCRIÇÃO	LARG	ALTURA	PEITORIL	QDE
BA.060	BÁSCULA EM ALUMÍNIO	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 60X60CM, 1 MÓDULO COM 3 DIVISÕES, SENDO 2 PIVOTANTES E 1 FIXA, PERFIL SÉRIE 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO FANTASIA 4mm, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM	0,60	0,60	1,90	1
PORTAS DE MADEIRA						
REF	TIPO	DESCRIÇÃO	LARG	ALTURA	PEITORIL	QDE
PM.080	PORTA EM MADEIRA 1 FOLHA	PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA EM MADEIRA ESP. 35MM TIPO PRANCHETA, LIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, MARCO 5CM EM ANGELIM PEDRA, PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE EMASSAMENTO, FECHADURA MODELO IMAB, LAFONTE OU EQUIVALENTE COM ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATAÇÃO CROMADO 3/3 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES) ADAPTADA PARA PNE COM BARRA DE PROTEÇÃO E MAÇO INOX ESCOVADO E PUXADOR L=40CM	0,80	2,10	-	1
COBOGOS						
REF	TIPO	DESCRIÇÃO	LARG	ALTURA	PEITORIL	QDE
CC.100	COBOGÔ TIPO VENEZIANA	COBOGÔ EM CONCRETO TIPO CRUZETA EM MÓDULOS DE 20X20CM	1,00	1,60	0,90	1





PLANTA BAIXA
ESC 1:50

LEGENDA		
—	ALVENARIA	
	A CONSTRUIR	
-----	A DEMOLIR	

QUADRO DE ÁREAS	
TERRENO	ÁREA (M2)
ÁREA DO TERRENO APURADA TOTAL	2.143,66
ÁREA CONSTRUIDA	
BLOCO / UNIDADE	ÁREA (M2)
EDIFICAÇÃO EXISTENTE	422,07
AMPLIAÇÃO (BANHEIRO PNE)	6,57
TOTAL	428,64
ÁREA DE PROJEÇÃO (M2)	428,64
TAXA DE OCUPAÇÃO (%)	20,00%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,20

QUADRO DE ACABAMENTOS NOVOS		
REF	RESUMO	DESCRIÇÃO
01	CERÂMICA 47X47	PISO CERÂMICA 47X47CM, ANTIDERRAPANTE, ESP. 6,7mm, MODELO IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRES, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA, REJUNTE 3mm COR CINZA MÉDIO.
PAREDE		
01	CERÂMICA 20X20	CERÂMICA 32X45CM, LINHA OFF-WHITE MATTE BOLD, MARCA DE REFERÊNCIA CECRISA, ASSENTADO ATÉ H=1,92m (6 FIADAS), REJUNTE ANTIFUNGO E E-ANTIMOFO 2mm, COR GELO, RESTANTE DA PAREDE REBOCADA, PINTADA COM PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL CORAL SOBRE SELADOR SOBRE EMASSAMENTO.
02	CERÂMICA 32X45	CERÂMICA 32X45CM, LINHA OFF-WHITE MATTE BOLD, MARCA DE REFERÊNCIA CECRISA, ASSENTADO ATÉ H=1,92m (6 FIADAS), REJUNTE ANTIFUNGO E E-ANTIMOFO 2mm, COR GELO, RESTANTE DA PAREDE REBOCADA, PINTADA COM PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL CORAL SOBRE SELADOR SOBRE EMASSAMENTO.
03	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILH, COR CAMURÇA SOBRE REBOCO, MARCA DE REFERÊNCIA SUVINIL.
TETO		
01	FORRO DE PVC	FORRO NOVO EM RÉGUAS DE PVC LARGURA 20CM COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO CONFORME FABRICANTE.
02	TELHA APARENTE	TELO EM TELHA APARENTE TIPO ONDULADA DE FIBROCIMENTO COR NATURAL.
SOLEIRA		
51	SOLEIRA EM GRANITO	SOLEIRA EM GRANITO CINZA LARGURA 15CM.
52	SOLEIRA EM GRANITO	SOLEIRA EM GRANITO CINZA LARGURA 3CM.



NOTAS:
N.01 - COTAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS EM METROS E ÁREAS EM METROS QUADRADOS;
N.02 - A OBRA CONSIDERA APENAS A EXECUÇÃO DO BANHEIRO NOVO (PNE) E SUA LIGAÇÃO COM O PRÉDIO EXISTENTE E LIGAÇÃO COM INSTALAÇÕES EXISTENTES DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA. NÃO CONSTA NO ESCOPO DESTA OBRA MAIORES INTERFERÊNCIAS E MELHORIAS NA ESCOLA;
N.03 - A COBERTURA EXISTENTE ENTRE O BANHEIRO NOVO E CIRCULAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE DEVERÁ SER REMOVIDA E REEXECUTADA JUNTO COM A COBERTURA DO BANHEIRO NOVO;

REVISÕES			
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	MARLOS	NOV/2017	EMISSIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ JONES CAVAGLIERI PREFEITO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA WELLINGTON LOZER GIACOMINI SECRETÁRIO		
PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO		
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PNE – EMEF ITAPARICA		
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/Nº – BAIRRO ITAPARICA, ARACRUZ ES	ESCALA: INDICADA	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166	DATA: DEZ/2017	
AUTORES PROJ. BÁSICO/ EXECUTIVO:	DESENHO: MARLOS	
	CÓDIGO: PDAN0074	
	FRANCA: AROE 01/03	
COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D	MARLOS F. REIS ENG. CREA RJ 161525/D	AV. MADRUGALAS, 1071, 1º ANDAR, CENTRO, 91.100-000 RUA CONSTRUTOR SEBASTIÃO DE SOUZA, VILA VELHAS TEL: 3228-8777 FAX: 3228-8004 E-MAIL: dan@engenheria.com.br
ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO, PLANTA BAIXA, CORTE		REVISÃO: R00
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:		