







QUADRO DE ACABAMENTOS NOVOS		
REF	RESUMO	DESCRIÇÃO
		 <b>PISO</b>
01	CERÂMICA 47X47	PISO CERÂMICO 47X47CM, ANTIDERRAPANTE, ESP. 6,7mm, MODELO IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRES, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA, REJUNTE 3mm COR CINZA MÉDIO.
		 <b>PARADE</b>
01	CERÂMICA 20X20	CERÂMICA 32X45CM, LINHA OFF-WHITE MATTE BOLD, MARCA DE REFERÊNCIA CECISRA, ASSENTADO ATÉ H=92mm (6 FIADAS), REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 2mm, COR GELÓ, RESTANTE DA PAREDE REBOCADA, PINTADA COM PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO MARCA DE REFERÊNCIA SUIVINIL, CORAL SOBRE SELADOR SOBRE EMASSAMENTO.
02	CERÂMICA 32X45	CERÂMICA 32X45CM, LINHA OFF-WHITE MATTE BOLD, MARCA DE REFERÊNCIA CECISRA, ASSENTADO ATÉ H=92mm (6 FIADAS), REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 2mm, COR GELÓ, RESTANTE DA PAREDE REBOCADA, PINTADA COM PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO MARCA DE REFERÊNCIA SUIVINIL CORAL SOBRE SELADOR SOBRE EMASSAMENTO.
03	PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO, COR CAMURÇA SOBRE REBOCO, MARCA DE REFERÊNCIA SUIVINIL.
		 <b>TETO</b>
01	FORRO DE PVC	FORRO NOVO EM RÉGUAS DE PVC LARGURA 20CM COR BRANCO, INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO CONFORME FABRICANTE.
02	TELHA APARENTE	TETO EM TELHA APARENTE TIPO ONDULADA DE FIBROCIMENTO COR NATURAL.
		<b>SOLEIRA</b>
S1	SOLEIRA EM GRANITO	SOLEIRA EM GRANITO CINZA LARGURA 15CM.
S2	SOLEIRA EM GRANITO	SOLEIRA EM GRANITO CINZA LARGURA 3CM.

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	REFERÊNCIA			ACABAMENTO
			FABRICANTE	LINHA	REF.CÓDIGO	
EI.1	ESPELHO INCLINADO PRATA 4MM, 50X60CM COLADO SOBRE COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADO NA ALVENARIA COM USO DE PARAFUSO. (USADO SOBRE BANCADAS)	ASSESSÓRIOS	-	-	-	-
AS.2	ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER, 44X360X40MM, PARA BACIA SANITÁRIA ESPECIAL, MODELO VOGUE PLUS, AP 5.1.7	ASSESSÓRIOS	DECA	VOGUE PLUS	AP 5.1.7	BRANCO
PH.1	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300M	ASSESSÓRIOS		ELITE MELHORAMENTOS	70190	ABS - COR BRANCO
PT.1	PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS	ASSESSÓRIOS		ELITE MELHORAMENTOS	70540	ABS - COR BRANCO
SL.1	PORTA SABONETE LÍQUIDO DE MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCO	ASSESSÓRIOS		ELITE MELHORAMENTOS	70090	ABS - COR BRANCO
BC.2	BACIA PARA PNE COM CAIXA ACOPLADA	LOUÇAS	DECA	CONFORTO	p.515.17	BRANCO
LS.2	LAVATÓRIO COM COLUMNA SUSPensa	LOUÇAS	DECA	VOGUE PLUS	L.51.37	BRANCO
BA.1	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 Ø1.1/4" LARG. 80CM					
BA.2	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, TIPO "L", EM AÇO INOX 304, 635x445mm	METAIS				INOX
BA.3	BARRA DE APOIO PARA BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, EM AÇO INOX 304, Ø1.1/4", LARGURA 80CM.	METAIS				INOX
CI.2	CUBA EM AÇO INOX Nº 02, 56x34x18cm.	METAIS	FRANKE	-	-	INOX
DH.1	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DE DERIVAÇÃO E LIGAÇÃO FLEXÍVEL, MARCA DE REFER. FABRIMAR, LINHA DIGITAL AQUARIUS MODELO: ACQUAJET, REF.: 2195 - A	METAIS	FABRIMAR	ACQUAJET AQUARIUS	2195-A	CROMADO
RE.1	REGISTRO DE GAVETA ACABAMENTO CROMADO	METAIS	FABRIMAR	AQUARIUS	1416-A	CROMADO
SF.1	SIFÃO PARA LAVATÓRIO Ø 1 1/2"	METAIS	DECA		1680 C100.112	CROMADO
TL.1	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, MODELO PRESSMATIC COMPACT. MARCA DE REFERÊNCIA DOCOL.	METAIS	DOCOL	PRESSMATIC	1716006	CROMADA



R E V I S Õ E S			
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	MARLOS	NOV/2017	EMISSÃO INICIAL

<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ</b></p> <p>JONES CAVAGLIERI</p> <p>PREFEITO</p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b></p> <p>WELLINGTON LOZER GIACOMIN</p> <p>SECRETÁRIO</p>	
<p><b>PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO</b></p>	
<p>OBRA:</p>	<p><b>IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PNE NA EMEF</b></p> <p><b>ITAPARICA</b></p>



3229-8777  
3229-3024  
e-mail: [claudia@construtoria.com.br](mailto:claudia@construtoria.com.br)

ENDEREÇO:	, ARACRUZ ES		ESCALA:	INDICADA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166		DATA:	DEZ/2017
AUTORES PROJ. BÁSICO/ EXECUTIVO:	MARLOS F. REIS ENG. CREA RJ 181528/D		DESENHO:	MARLOS
			CÓDIGO:	PDAN0074
COORDENAÇÃO:	MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D		PRANCHETA:	AROE 03/03
ASSUNTO:	DETALHAMENTO DE ÁREA MOLHADAS / ESQUADRIAS		REVISÃO:	R00
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:				