

JA.150 – PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25



JA.150 – VISTA EXTERNA

ESCALA: 1/25

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 150X120CM, 2 FOLHAS DE CORRER, PERFIL SÉRIE 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA E VIDRO 4mm TRANSPARENTE LISO, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.



BA.060 – PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25



BA.060 – VISTA EXTERNA

ESCALA: 1/25

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 060X50CM, 1 MÓDULO TIPO MAXI-AR, PERFIL SÉRIE 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA E VIDRO FANTASIA 4mm, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.



PM.060 – PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25



PMM.080 – PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25



PM.060–VISTA EXTERNA

ESCALA: 1/25

PORTA DE ABRIR, 60X210CM, 1 FOLHA, ESP. 30mm EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA SOBRE EMASSAMENTO, FECHADURA 1.300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES).



PMM.080–VISTA EXTERNA

ESCALA: 1/25

PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA ESP. 35MM, TIPO MEXICANA, ALIZAR E MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, REVESTIMENTO VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1.300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES).



PNA.080 – PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/25



PNA.080 – VISTA EXTERNA

ESCALA: 1/25

PORTINHOLA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TIPO VENEZIANA PERFIL LINHA 25, 80X80CM, LINHA SUPREMA DA ALCOA, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO.



DETALHE COPA/ BANHEIRO

PLANTA BAIXA ESC 1:25



DETALHE COPA/ BANHEIRO

CORTE AA ESC 1:25



DETALHE COPA/ BANHEIRO

CORTE BB ESC 1:25



DETALHE PAREDE COPA

VISTA 01 ESC 1:25



DETALHE PAREDE COPA

VISTA 02 ESC 1:25



DETALHE PAREDE COPA

VISTA 03 ESC 1:25



DET.TÍPICO – SOLEIRA RETA

ESC: 1/10



DET. ESPELHO PLANO INDIVIDUAL

VISTA ESC.:1/10



DET. ESPELHO PLANO CONTÍNUO

VISTA ESC.:1/10



DET. ESPELHO PLANO INDIVIDUAL/CONTÍNUO

CORTE ESC.:1/10

NOTA:

– OS ESPELHOS SERÃO USADOS SOBRE BANCADAS DE LAVATÓRIOS;
– O COMPRIMENTO VARIA DE ACORDO COM BANCADA DEVENDO TER A MESMA DIMENSÃO (ESPELHOS CONTÍNUOS);
– O ESPELHO PALNO INDIVIDUAL (40X60cm) DEVERÁ SER UTILIZADO SOBRE LAVATÓRIOS COM COLUNA OU COLUNA SUSPENSA;



DETALHE 02 – BORDA SECA

ESCALA: 1/4

DETALHE 01 – BORDA MOLHADA

ESCALA: 1/4



NOTAS:

APLICAÇÃO ÁREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIROS)

EXECUÇÃO

– REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA MÍNIMA DE 2 cm E CAIMENTO MÍN. DE 0,5%.
– IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA, CONSUMO DE 4,0 kg/m² E REFORÇO COM TELA DE POLYESTER EM PONTOS CRÍTICOS.
– CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO: 72 HORAS.
– OBS 1: O REVESTIMENTO É ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE A IMPERMEABILIZAÇÃO, BASTANDO SOMENTE UMEDECER, SEM SATURAR, ANTES DO ASSENTAMENTO.
– OBS 2: NA PAREDE DO BOX IMPERMEABILIZAR ATÉ A ALTURA DE 2,10m.

DET. TÍPICO IMPERMEABILIZAÇÃO PISO INTERNO/ BODAPÉ

SEÇÃO SEM ESCALA

NOTAS:

APLICAÇÃO ÁREAS MOLHADAS INTERNAS (BANHEIROS)

EXECUÇÃO

– REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA 1:3 ESPESSURA MÍNIMA DE 2 cm E CAIMENTO MÍN. DE 0,5%.
– IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA, CONSUMO DE 4,0 kg/m² E REFORÇO COM TELA DE POLYESTER EM PONTOS CRÍTICOS.
– CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO: 72 HORAS.
– OBS 1: O REVESTIMENTO É ASSENTADO DIRETAMENTE SOBRE A IMPERMEABILIZAÇÃO, BASTANDO SOMENTE UMEDECER, SEM SATURAR, ANTES DO ASSENTAMENTO.
– OBS 2: NA PAREDE DO BOX IMPERMEABILIZAR ATÉ A ALTURA DE 2,10m.

DET. TÍPICO IMPERMEABILIZAÇÃO TUBO VASO SANITÁRIO

SEÇÃO SEM ESCALA

DET. TÍPICO IMPERM. PISO INTERNO ÁREAS MOLHADAS

SEÇÃO SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO
AP.1	ACESSÓRIOS	**A**SSENTO **P**LÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA COMUM, 445X380X30MM, PARA MODELOS IZY E RAVENA, CÓDIGO AP.01.17, DECA OU EQUIVALENTE
BA.1	LOUÇAS	**B**ACIA SANITÁRIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA **A**COPLADA MODELO IZY, CÓDIGO P.11.17, DECA OU EQUIVALENTE
BG.1	GRANITO	**B**ANCADA EM **G**RANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 2cm, COM BORDA BOLEADA
BG.2	GRANITO	**B**ANCADA EM **G**RANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 2cm, COM BORDA BOLEADA
CA.1	METAIS	**C**UBA DE EMBUTIR Nº 2, EM **A**ÇO INOX 304, 56X34CM, PARA PIA DE COZINHA/COPA, PARA VÁLVULA DE 4.1/2", MARCA DE REFERÊNCIA FRANKE.
CH.1	EQUIPAMENTOS	**CH**UVEIRO ELÉTRICO MAXI DUCHA, 3 TEMPERATURAS EM PVC BRANCO, LORENZETTI OU EQUIVALENTE
CO.1	LOUÇAS	**C**UBA DE **E**MBUTIR OVAL, DE LOUÇA GELO, 400x300mm, CÓDIGO L.37.17, DECA OU EQUIVALENTE
CT.1	METAIS	**CANT**ONEIRA 1,1/2" x 3/16"
DG.1	GRANITO	**DI**VISÓRIA EM **G**RANITO CINZA ANDORINHA, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 3cm, COM BORDA BOLEADA
DM.1	METAIS	**DU**CHA **M**ANUAL ACQUA JET, LINHA **A**QUARIUS, COM REGISTRO REF. 2195-A, FABRIMAR OU EQUIVALENTE
EP.1	ACESSÓRIOS	**E**SPELHO **P**LANO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4mm, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 6mm, MOLDURA DE PEÇA DE MADEIRA 7x2,5cm FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO
PH.1	ACESSÓRIOS	**P**ORTA PAPEL **H**IGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300m, CÓDIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
PT.1	ACESSÓRIOS	**P**ORTA PAPEL **T**OALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CÓDIGO 70540, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
RB.1	GRANITO	**R**ODA**B**ANCA DE GRANITO CINZA POLIDO ANDORINHA, ESP.: 2CM, H=7CM
RE.1	METAIS	**RE**GISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA FABRIMAR LINHA AQUARIUS A-A OU EQUIVALENTE
RP.1	GRANITO	**R**ODA**P**É EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM ALTURA DE 7cm OU EQUIVALENTE
SA.1	GRANITO	ACABAMENTO EM GRANITO (**SAI**A), CINZA ANDORINHA, LARGURA 12cm. ESPESSURA 2cm
SG.1	GRANITO	**S**OLEIRA EM **G**RANITO CINZA, LARGURA 15cm, ESPESSURA 2cm
SL.1	ACESSÓRIOS	PORTA **S**ABONETE LÍQUIDO DE MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, TAMANHO 117X304X113, CÓDIGO 70090, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
TL.1	METAIS	**T**ORNEIRA DE **L**AVATÓRIO TUBO EM METAL CROMADO
TL.2	METAIS	**T**ORNEIRA PARA PIA DE COZINHA SAÍDA LATERAL DE PAREDE EM METAL CROMADO

REVISÕES

REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO
00	MARLOS	13/12/2018	EMISSÃO INICIAL – ESTUDO PRELIMINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

JONES CAVAGLIERI

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA

SECRETÁRIO

PROJETO DE ARQUITETURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE APOIO DO PARQUE AROEIRA

ENDEREÇO: PARQUE AROEIRA – ARACRUZ ES

ESCALA: INDICADA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

DATA: DEZ/2018

AUTOR PROJ.: MARLOS REIS – ENG. CIVIL/ARQ. CREA RJ 181528/D

DESENHO: MARLOS

COORDENAÇÃO: MÁRCIA ELIANE DAN – ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

CÓDIGO: PDAN0163

PRANCHA: 03/03

ASSUNTO: DETALHES

REVISÃO: R00

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

RUA HENRIQUE MOSCOSO, Nº 1023, EDIFÍCIO CENTRAL, 1º ANDAR, SALA 105
CENTRO - VILA VELHA/ES
TEL.: 3029-8777
FAX: 3078-5004
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.