



QUADRO DE ÁREAS
ÁREA CONSTRUÍDA/ PROJEÇÃO:14,98m²

QUADRO DE PINTURA		
REF	DESCRIÇÃO	COR
EXTERNAS		
1	PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR BRONZE LENDA, REFERÊNCIA CORAL	

QUADRO DE ACABAMENTOS	
REF	DESCRIÇÃO
PISO	
1	PISO CIMENTADO CAMURÇADO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3cm, COM JUNTAS PLÁSTICAS MODULADAS A 100x100cm (MÉDIA) SOBRE SUPERFÍCIE EM CONCRETO ARMADO.
2	PISO CERÂMICO 45x45cm, PEI 5, CARGO PLUS GREY, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISTA OU PORTOBELLO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.
3	PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO CONCREGRAMA, 60x45x9CM, COM ÁREA VERDE DE 64%, MODELO PAVI GRADE, MARCA DE REFERÊNCIA ECOPISOS, ASSENTADO SOBRE COLÃO DE AREIA H=3CM E PREENCHIMENTO DOS VAZIOS COM TERRA VEGETAL E GRAMA ESMERALDA.
4	GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA VEGETAL ESP. MÍNIMA DE 10CM.
PAREDE	
1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR GELO, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL, SOBRE EMASSAMENTO, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO.
2	CERÂMICA DIM. 20x20cm, FORMA BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE, ASSENTADO ATÉ H=1,80m, REJUNTE ANTIFUNGO E E ANTIMOFO 3mm QUARTZOUT WEBER, COR GELO, RODAPÉ H=7cm EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, RESTANTE DA PAREDE REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR GELO, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL SOBRE SELADOR.
TETO	
1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL, SOBRE EMASSAMENTO, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO.
RODAPÉ	
1	RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO COM ALTURA DE 7cm.

QUADRO DE ESQUADRIAS							
JANELAS E PORTAS DE ALUMÍNIO E VIDRO							
REF	DESCRIÇÃO	LARG	ALTURA	PEITORIL	QDE		
JA 100	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 150x120CM, 2 FOLHAS DE CORRER, PERF. SÉRIE 25 EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA E VIDRO 4mm TRANSPARENTE LISO, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	1,50	1,20	1,10	1		
BA 60	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO 60x50CM, TIPO MANUÁL, PERF. SÉRIE 35 EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA E VIDRO FANTASIA 4mm, FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.	0,60	0,50	1,90	1		
PIA 080	PORTINHO LA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 80x80CM, TIPO VENEZIANA PERFIL LINHA 25, LIMA SUPREMA DA ALCOA, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO.	0,80	0,80	-	1		
PORTAS DE MADEIRA							
REF	DESCRIÇÃO	LARG	ALTURA	PEITORIL	QDE		
PM 060	PORTA DE ABRIR, 60x210CM, 1 FOLHA, ESP. 30mm EM MADEIRA DE REFORTEAMENTO TIPO PRANCHETA (SARRAFIADA) LISA EM ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE 1,5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE EMASSAMENTO, FECHADURA 1300 RAB COM MACINETTA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E EM ZAMAK, ROSETA 068, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3,12"x2,12" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES).	0,60	2,10	-	1		
PM 080	PORTA DE ABRIR, 80x210CM, 1 FOLHA EM MADEIRA MACIÇA ESP. 30mm, TIPO MECÂNICA, ALZAR E MARCO EM MADEIRA DE 1,5CM ANGELIM PEDRA, REVESTIMENTO EM PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE EMASSAMENTO, FECHADURA 1300 RAB COM MACINETTA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E EM ZAMAK, ROSETA 068, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3,12"x2,12" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES).	0,80	2,10	-	1		



REVISÕES				
REV	POR	DATA	DESCRIÇÃO	
00	MARLOS	13/12/2018	EMIÇÃO INICIAL – ESTUDO PRELIMINAR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

JONES CAVAGLIERI

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

JOÃO PAULO CALIXTO DA SILVA

SECRETÁRIO

PROJETO DE ARQUITETURA

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DE APOIO DO PARQUE AROEIRA

OBRA:

PARQUE AROEIRA – ARACRUZ ES

ENDEREÇO:

PARQUE AROEIRA – ARACRUZ ES

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ – CNPJ 27142702000166

AUTOR PROJ.:

MARLOS

COORDENAÇÃO:

MARLOS REIS – ENG. CIVIL/ARQ. CREA RJ 181528/D

ASSUNTO:

PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTE E FACHADAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:

ESCALA:

INDICADA

DATA:

DEZ/2018

DESENHO:

MARLOS

CÓDIGO:

PDAN0163

PRANCHAS:

02/03

REVISÃO:

R00

RUA HENRIQUE MORAES, Nº 1023, EDIFÍCIO CENTRAL – FÁBULA, SALA 105, CENTRO – VILA VELHAS

TEL.: 3228-8177

FAX.: 3229-3024

E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

DAN

ENGENHARIA

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO, BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.