




PLANTA BAIXA

A: 90.59 M²  
ESC.: 1 / 50




COBERTURA

ESC.: 1 / 50




CORTE BB

ESC.: 1 / 50




CORTE AA

ESC.: 1 / 50




FACHADA LATERAL ESQUERDA

ESC.: 1 / 50




FACHADA FRONTAL

ESC.: 1 / 50



DETALHE CALÇADA

ESC.: 1 / 20



NOTAS:

1. CALÇADA EM LASTRO DE CONCRETO 6CM, PISO CIMENTADO CAMURÇADO 5CM.

2. COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS CERÂMICAS COM INCLINAÇÃO DE 35%.

3. PINTURA ACRILICA EXTERNA COM CORES A DEFINIR PELA FISCALIZAÇÃO.

4. TODAS AS ESCALARIAS DE ALUMINIO TERÃO PEITORIL EM GRANITO CINZA COM PINÇAPERA E=2CM, TRANSPASSANDO 2CM DE CADA LADO DO VÃO.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

SALA:

PISO CERÂMICO, ESMALTADO, COR BRANCA, DIMENSÃO 35X35CM, PEI 4, REJUNTE NA COR BRANCA E=3MM, RODAPÉ CERÂMICO DE MESMO MATERIAL, ALTURA 7CM. PINTURA ACRILICA EM PAREDES COR PALHA, PINTURA ACRILICA NO TETO NA COR BRANCO NEVE.

COZINHA:

PISO CERÂMICO, ESMALTADO, COR BRANCA, DIMENSÃO 35X35CM, PEI 4, REJUNTE NA COR BRANCA E=3MM, NAS ÁREAS DE TRABALHO AS PAREDES SERÃO REVESTIDAS COM PEÇA CERÂMICA 20X20CM ALTURA 1,50M, COR BRANCA, ESMALTADO, REJUNTE NA COR BRANCO E=3MM, NAS ÁREAS QUE NÃO FOREM DE TRABALHO TERÁ RODAPÉ CERÂMICO DE MESMO MATERIAL DO PISO, ALTURA 7CM. PINTURA ACRILICA EM PAREDES COR PALHA, PINTURA ACRILICA NO TETO NA COR BRANCO NEVE.

QUARTOS:

PISO CERÂMICO, ESMALTADO, COR BRANCA, DIMENSÃO 35X35CM, PEI 4, REJUNTE NA COR BRANCA E=3MM, RODAPÉ CERÂMICO DE MESMO MATERIAL, ALTURA 7CM. PINTURA ACRILICA EM PAREDES COR PALHA, PINTURA ACRILICA NO TETO NA COR BRANCO NEVE.

BANHEIRO:

PISO CERÂMICO, SEMI ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, DIMENSÃO 35X35CM, PEI 4, REJUNTE NA COR BRANCA E=3MM, AS PAREDES SERÃO REVESTIDAS COM PEÇA CERÂMICA 20X20CM ATÉ ALTURA DE 1,50M, COR BRANCA, ESMALTADO, REJUNTE NA COR BRANCO E=3MM, PINTURA ACRILICA EM PAREDES COR PALHA, PINTURA ACRILICA NO TETO NA COR BRANCO NEVE.

JANELAS E BRÂSULAS:

JANELAS SERÃO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MODELO CORREB, SENDO QUE TODAS AS BANDEIRAS SERÃO DE CORREB, VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR E=4MM.

BRÂSULAS SERÃO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, MODELO MAXIM-AR, VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR E=4MM.

PORTAS DE MADEIRA, MARCO 15CM, ALIZAR 5CM, COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELO DOURADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
PREFEITO:	DR. COUTINHO
ASSUNTO:	CONJUNTO HABITACIONAL PROGRAMA "NOSSA CASA" - HAB. COM ACESSIBILIDADE
LOCAL:	NOVA CONQUISTA, ARACRUZ-ES
OBJETO:	PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES, FACHADAS E DETALHAMENTOS
AUTOR DO PROJETO:	THALES SOEIRO DE SOUZA
DATA:	ABRIL/2015
ESCALA:	01/02
PROJETO:	RAFAEL MACHADO BORG
PROJETO:	RAFAEL MACHADO BORG