



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE
PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,01% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Março/2025

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
A	PLANILHA PADRÃO - SESA/ES		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.561,92	0,06%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	101.883,37	2,19%
3	MOVIMENTO DE TERRA	15.950,36	0,34%
4	ESTRUTURAS	7.517,32	0,16%
5	PAREDES E PAINÉIS	114.264,02	2,45%
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	80.298,98	1,73%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	79.457,22	1,71%
8	VIDROS E ESPELHOS	94.975,59	2,04%
9	COBERTURA	162.528,21	3,49%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	203.461,37	4,37%
11	TETOS E FORROS	37.486,09	0,81%
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	389.422,13	8,37%
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	110.563,98	2,38%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	86.308,31	1,85%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	319.138,70	6,86%
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	662.501,17	14,23%
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	116.768,41	2,51%
18	APARELHOS ELÉTRICOS	39.075,57	0,84%
19	PINTURA	162.255,40	3,49%
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.001,91	1,16%
	SUBTOTAL A	2.840.420,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%


BDI: 15,57% - Equipamentos
31,01% - Serviços
(materiais e instalações)


PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Março/2025

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
B	PLANILHA COMPLEMENTAR		
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.651,20	1,24%
22	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	8.917,38	0,19%
23	MOVIMENTO DE TERRA	185.642,68	3,99%
24	ESTRUTURAS	334.833,97	7,19%
25	PAREDES E PAINÉIS	52.811,12	1,13%
26	ESQUADRIAS E VIDROS	17.462,57	0,38%
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.500,86	0,25%
28	TETOS E FORROS	3.688,69	0,08%
29	REVESTIMENTO DE PAREDES	135.414,00	2,91%
30	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	33.041,73	0,71%
31	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	93.357,41	2,01%
32	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	3.513,18	0,08%
33	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	4.383,11	0,09%
34	GASES MEDICINAIS	93.398,98	2,01%
35	PINTURA	78.043,99	1,68%
36	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	697.507,41	14,99%
37	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.879,84	0,06%
	SUBTOTAL B	1.814.048,12	
	TOTAL EM R\$	4.654.468,15	100,00%

<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</div></div><div><div>Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES</div><div><div>LS: 157,27% BDI: 15,57% - Equipamentos 31,01% - Serviços (materiais e instalações) PRAZO DA OBRA: 240 dias DATA BASE: Março/2025</div></div></div></div>											
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
ITEM	SERVIÇO	VALORES DO ITEM R\$	%	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias
A	PLANILHA PADRÃO - SESA/ES										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.561,92	0,06%	2.561,92							
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	101.883,37	2,19%	71.318,36	30.565,01						
3	MOVIMENTO DE TERRA	15.950,36	0,34%	6.380,14	9.570,22						
4	ESTRUTURAS	7.517,32	0,16%	40,00%	60,00%	2.255,20					
5	PAREDES E PAINÉIS	114.264,02	2,45%		5.262,12	30,00%	34.279,21				
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	80.298,98	1,73%		70,00%	45.705,61	12.044,85		56.209,29		
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	79.457,22	1,71%		30,00%				70,00%	23.837,17	
8	VIDROS E ESPELHOS	94.975,59	2,04%						55.620,05	30,00%	94.975,59
9	COBERTURA	162.528,21	3,49%			65.011,28	48.758,46	48.758,46	70,00%		100,00%
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	203.461,37	4,37%			40.692,27	122.076,82	40.692,27			
11	TETOS E FORROS	37.486,09	0,81%			20,00%	60,00%	20,00%	18.743,05		
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	389.422,13	8,37%			77.884,43	155.768,85	155.768,85	50,00%		
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	110.563,98	2,38%			20,00%	40,00%	44.225,59	44.225,59		
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	86.308,31	1,85%		12.946,25	12.946,25	21.577,08	21.577,08	8.630,83	8.630,83	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	319.138,70	6,86%		15,00%	47.870,81	79.784,68	79.784,68	31.913,87	31.913,87	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	662.501,17	14,23%		15,00%	99.375,18	165.625,29	165.625,29	66.250,12	66.250,12	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	116.768,41	2,51%						10,00%	10,00%	
18	APARELHOS ELÉTRICOS	39.075,57	0,84%						58.384,21	58.384,21	19.537,79
19	PINTURA	162.255,40	3,49%					32.451,08	64.902,16	64.902,16	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.001,91	1,16%					20,00%	40,00%	40,00%	54.001,91
B	PLANILHA COMPLEMENTAR										100,00%
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.651,20	1,24%	28.825,60	11.530,24	2.882,56	2.882,56	2.882,56	5.765,12	2.882,56	
22	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	8.917,38	0,19%	50,00%	20,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	
23	MOVIMENTO DE TERRA	185.642,68	3,99%		8.917,38						
24	ESTRUTURAS	334.833,97	7,19%		100,00%	46.410,67	27.846,40				
25	PAREDES E PAINÉIS	52.811,12	1,13%		74.257,07	25,00%	15,00%	25,00%	15.843,34	13.202,78	
26	ESQUADRIAS E VIDROS	17.462,57	0,38%		40,00%	16.741,70	100.450,19	83.708,49	30,00%	25,00%	
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.500,86	0,25%		5,00%				40,00%		
28	TETOS E FORROS	3.688,69	0,08%		1.725,13		4.025,30	4.025,30	17.462,57		
29	REVESTIMENTO DE PAREDES	135.414,00	2,91%		15,00%		35,00%	3.688,69	100,00%	27.082,80	
30	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	33.041,73	0,71%					40.624,20	50,00%	20,00%	
31	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	93.357,41	2,01%				28.007,22	32.675,09	33.041,73		
32	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	3.513,18	0,08%						100,00%	3.513,18	
33	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	4.383,11	0,09%							100,00%	4.383,11
34	GASES MEDICINAIS	93.398,98	2,01%				28.019,69	32.689,64	32.689,64		100,00%
35	PINTURA	78.043,99	1,68%				30,00%	35,00%	35,00%	27.315,40	19.511,00
36	SERVIÇOS COMPLEMETARES EXTERNOS	697.507,41	14,99%					139.501,48	40,00%	35,00%	25,00%
37	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.879,84	0,06%					20,00%	244.127,59	35,00%	10,00%
TOTAL GERAL		4.654.468,15	100,00%								
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS				R\$	183.343,10	315.911,77	589.653,24	860.756,62	994.090,77	854.092,24	265.039,97
PORCENTAGEM				%	3,94%	6,79%	12,67%	18,49%	21,36%	18,35%	5,69%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS				R\$	183.343,10	499.254,86	1.088.908,10	1.949.664,72	2.943.755,49	3.797.847,73	4.654.468,15
PORCENTAGEM ACUMULADO				%	3,94%	10,73%	23,39%	41,89%	63,25%	81,60%	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA




Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025
B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

31,01%
15,57%
Leis Sociais:
157,27%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
A			PLANILHA PADRÃO - SESA/ES					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.561,92
1.1			PLACA DE OBRA					
1.1.1	20305	IOPES	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER	M2	8,00	244,44	320,24	2.561,92
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					101.883,37
2.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					
2.1.1	20346	IOPES	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M	531,84	14,02	16,20	8.615,81
2.1.2	20350	IOPES	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"x8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	40,00	146,10	191,41	7.656,40
2.1.3	20801	IOPES	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	14,50	635,63	832,74	12.074,73
2.1.4	20802	IOPES	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	454,45	595,37	6.489,53
2.1.5	20803	IOPES	BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	10,90	398,35	521,88	5.688,49
2.1.6	20804	IOPES	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2	24,20	385,44	504,96	12.220,03
2.1.7	20805	IOPES	UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	UND	1,00	12.293,82	16.106,13	16.106,13
2.1.8	20808	IOPES	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	12,00	144,17	188,88	2.266,56
2.1.9	20809	IOPES	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2	6,00	199,15	260,91	1.565,46
2.1.10	20811	IOPES	RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	UND	1,00	1.329,73	1.742,08	1.742,08
2.1.11	20812	IOPES	REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M	25,00	38,33	50,22	1.255,50
2.1.12	20713	IOPES	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	20,00	454,75	595,77	11.915,40
2.1.13	20714	IOPES	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00	436,22	571,49	14.287,25
3			MOVIMENTO DE TERRA					15.950,36
3.1			ESCAVAÇÕES					
3.1.1	30101	IOPES	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	93,93	58,11	76,13	7.150,89
3.2			REATERRO E COMPACTAÇÃO					
3.2.1	30201	IOPES	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	69,41	62,58	81,99	5.690,93
3.3			TRANSPORTES					
3.3.1	30304	IOPES	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	10,00	85,26	111,70	1.117,00
3.3.2	SESA200	Próprio	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%	M3	31,88	47,68	62,47	1.991,54
4			ESTRUTURAS					7.517,32
4.1			SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)					
4.1.1	40331	IOPES	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	M3	5,23	681,02	892,20	4.666,21
4.1.2	40328	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	20,51	11,26	14,75	302,52
4.1.3	40332	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM	KG	5,06	11,83	15,50	78,43
4.1.4	DAN-EST-001	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELÇADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO ESP. H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO	M2	16,25	116,03	152,01	2.470,16
5			PAREDES E PAINÉIS					114.264,02
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1.1	50606	IOPES	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA)	M2	641,61	48,80	63,93	41.018,13
5.1.2	50602	IOPES	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	M2	18,45	85,55	112,08	2.067,88
5.1.3	DAN-ARQ-023	Próprio	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	M2	7,70	94,83	124,24	956,65
5.1.4	103368	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	292,29	65,67	86,03	25.145,71
5.2			PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS					
5.2.1	50205	IOPES	DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M2	9,60	442,04	579,12	5.559,55
5.2.2	SESA1652	Próprio	DIVISORIA EM PVC, INSTALADA	M2	10,08	164,15	215,05	2.167,70
5.3			VERGA/CONTRAVERGA					
5.3.1	DAN-ARQ-001	Próprio	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMOM3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, AÇO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)	M3	11,83	1.997,51	2.616,94	30.958,40
5.4			DIVERSOS					
5.4.1	DAN-ARQ-002	Próprio	APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA	UND	262,00	3,74	4,90	1.283,80
5.4.2	DAN-ARQ-043	Próprio	APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM	M2	144,08	27,05	35,44	5.106,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:


31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6			ESQUADRIAS DE MADEIRA					80.298,98
6.1			MARCOS E ALIZARES					
6.1.1	60103	IOPEs	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	UND	11,00	379,03	496,57	5.462,27
6.1.2	60108	IOPEs	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M	UND	23,00	451,43	591,42	13.602,66
6.1.3	60110	IOPEs	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE	M	9,80	84,11	110,19	1.079,86
6.1.4	60113	IOPEs	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 7 X 1,5 CM	M	49,60	29,09	38,11	1.890,26
6.1.5	DAN-ARQ-027	Próprio	MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO	M	23,40	70,67	92,58	2.166,37
6.2			PORTAS					
6.2.1	DAN-ARQ-050	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	UND	8,00	1.301,44	1.705,02	13.640,16
6.2.2	SESA1472	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., SARRAFEADA, P/ PINTURA, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0,90 X 2,10 M	UND	18,00	1.417,98	1.857,70	33.438,60
6.2.3	SESA1641	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., CORRER, SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER E PUXADOR TUBULAR, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0,90 X 2,10 M	UND	5,00	1.376,81	1.803,76	9.018,80
7			ESQUADRIAS METÁLICAS					79.457,22
7.1			ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)					
7.1.1	SESA1637	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANÇA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	4,60	450,48	590,17	2.714,78
7.1.2	SESA1638	Próprio	JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,44	540,71	708,38	1.020,07
7.1.3	SESA1639	Próprio	JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANÇA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	40,80	486,57	637,46	26.008,37
7.1.4	SESA1646	Próprio	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA	M2	5,46	942,24	1.234,43	6.739,99
7.1.5	SESA1764	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA OU PRETA, LINHA 25, COMPLETA	M2	14,00	896,56	1.174,58	16.444,12
7.2			OUTRAS ESQUADRIAS					
7.2.1	SESA1640	Próprio	PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES 1,80X2,20M (2 FOLHAS)	UND	1,00	4.714,16	6.176,02	6.176,02
7.2.2	SESA1717	Próprio	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNIÇÃO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA A DUAS DEMÃOS	M2	2,60	852,57	1.116,95	2.904,07
7.2.3	SESA1765	Próprio	PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, DIMENSÕES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS COM SILICONE, REFERÊNCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE	UND	1,00	9.942,52	13.025,70	13.025,70
7.2.4	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	765,27	1.002,58	3.368,67
7.2.5	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	1,00	805,61	1.055,43	1.055,43
8			VIDROS E ESPELHOS					94.975,59
8.1			VIDROS PARA ESQUADRIAS					
8.1.1	80102	IOPEs	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	M2	1,44	259,44	299,83	431,76
8.1.2	SESA1636	Próprio	VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO	M2	45,40	735,76	963,92	43.761,97
8.1.3	DAN-ARQ-031	Próprio	FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO	M2	19,14	1.929,70	2.528,10	48.387,83
8.2			ESPELHOS					
8.2.1	80201	IOPEs	ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS	M2	0,80	635,07	832,01	665,61
8.2.2	SESA084	Próprio	ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE	M2	2,00	659,65	864,21	1.728,42
9			COBERTURA					162.528,21
9.1			ESTRUTURA PARA TELHADO					
9.1.1	SESA1635	Próprio	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS	M2	237,25	112,04	146,78	34.823,56
9.2			TELHADO					
9.2.1	DAN-ARQ-034	Próprio	COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0,43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE	M2	237,25	206,43	270,44	64.161,89
9.2.2	DAN-ARQ-035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE	M	57,79	17,78	23,29	1.345,93
9.3			RUFOS E CALHAS					
9.3.1	DAN-ARQ-029	Próprio	CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES VARIADAS, CONFORME DETALHES EM PROJETO	M3	8,66	2.046,02	2.680,49	23.213,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:


31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.3.2	DAN-ARQ-020	Próprio	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO	M2	46,01	345,81	453,05	20.844,83
9.3.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	42,47	2,02	2,65	112,55
9.4			DIVERSOS					
9.4.1	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	135,75	88,16	115,50	15.679,13
9.4.2	DAN-ARQ-041	Próprio	CHAPIM EM PLACA CIMENTÍCIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM	M2	9,49	91,04	119,27	1.131,87
9.4.3	DAN-ARQ-054	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA ACABAMENTO DO CHAPIM DO PORTICO	M	23,72	39,11	51,24	1.215,41
10			IMPERMEABILIZAÇÃO					203.461,37
10.1			IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS					
10.1.1	100208	IOPES	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E JUNTAS DILAT.	M2	88,76	239,00	276,21	24.516,40
10.1.2	DAN-ARQ-025	Próprio	CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO PISO	M2	35,25	9,26	12,13	427,58
10.1.3	DAN-ARQ-004	Próprio	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	32,87	150,96	197,77	6.500,70
10.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS					
10.2.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	62,44	59,99	78,59	4.907,16
10.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES IMPERMEABILIZADAS					
10.3.1	DAN-IMPER-010	Próprio	REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM	M2	198,59	44,09	57,76	11.470,56
10.3.2	DAN-IMPER-011	Próprio	IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA, CONSUMO DE 0,4 KG/M²	M2	235,28	13,50	17,69	4.162,10
10.3.3	DAN-IMPER-012	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 + 4 MM, TIPO III (NBR 9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M² PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM MAÇARICO A GÁS GLP	M2	235,28	223,32	292,57	68.835,87
10.3.4	DAN-IMPER-001	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1200X600X25MM	M2	198,59	110,52	144,79	28.753,85
10.3.5	DAN-ARQ-025	Próprio	CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO PISO	M2	198,59	9,26	12,13	2.408,90
10.3.6	DAN-IMPER-013	Próprio	PROTEÇÃO PRIMÁRIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA DE 2 CM NO PISO	M2	198,59	22,68	29,71	5.900,11
10.3.7	DAN-IMPER-014	Próprio	FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2"	M2	36,69	30,70	40,22	1.475,67
10.3.8	DAN-IMPER-015	Próprio	PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA DE 1 CM NO PISO	M2	36,69	37,48	49,10	1.801,48
10.3.9	DAN-IMPER-016	Próprio	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MÁSTIQUE DE POLIURETANO	M2	235,28	137,23	179,79	42.300,99
11			TETOS E FORROS					37.486,09
11.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
11.1.1	110101	IOPES	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	425,35	14,25	18,67	7.941,28
11.2			REBAIXAMENTOS					
11.2.1	110201	IOPES	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	425,35	60,10	69,46	29.544,81
12			REVESTIMENTO DE PAREDES					389.422,13
12.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
12.1.1	120101	IOPES	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	2.918,40	7,34	9,62	28.075,01
12.1.2	120301	IOPES	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	470,83	35,56	46,59	21.935,97
12.1.3	120303	IOPES	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	2.447,57	60,67	79,48	194.532,86
12.1.4	120304	IOPES	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)	M2	61,96	66,48	87,10	5.396,72
12.2			ACABAMENTOS					
12.2.1	SESA654	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	470,83	148,51	194,56	91.604,68
12.2.2	120208	IOPES	ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREIMATE DAS PAREDES	M	27,60	20,75	27,18	750,17
12.2.3	SESA1535	Próprio	BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	86,64	124,03	162,49	14.078,13
12.2.4	DAN-ARQ-051	Próprio	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M2	51,98	211,78	277,45	14.421,85
12.3			PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA					
12.3.1	DAN-ARQ-030	Próprio	PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE VEDAÇÕES, CONFORME PROJETO	M2	34,29	312,75	409,73	14.049,64
12.3.2	DAN-ARQ-036	Próprio	PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO	M	11,85	35,51	46,52	551,26
12.3.3	DAN-ARQ-037	Próprio	ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM	M	31,85	96,48	126,40	4.025,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:

31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13			PISOS INTERNOS E EXTERNOS					110.563,98
13.1			LASTRO DE CONTRAPISO					
13.1.1	130103	IOPEs	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	431,70	26,07	34,15	14.742,56
13.1.2	130209	IOPEs	PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM	M2	6,01	94,07	123,24	740,67
13.1.3	130109	IOPEs	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	M2	6,01	81,86	107,24	644,51
13.2			ACABAMENTOS					
13.2.1	SESA1034	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CIMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	431,70	119,26	156,24	67.448,81
13.3			DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
13.3.1	SESA1110	Próprio	RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	306,98	52,07	68,22	20.942,18
13.3.2	SESA1660	Próprio	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM	M	23,00	53,26	69,78	1.604,94
13.3.3	SESA1661	Próprio	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM	M	45,80	74,00	96,95	4.440,31
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					86.308,31
14.1			TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS					
14.1.1	140903	IOPEs	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	150,40	67,11	87,92	13.223,17
14.1.2	140904	IOPEs	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	114,40	103,98	136,22	15.583,57
14.2			CAIXAS DE PASSAGEM					
14.2.1	141112	IOPEs	CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC. REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM	UND	7,00	868,91	1.138,36	7.968,52
14.2.2	141110	IOPEs	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	UND	12,00	798,16	1.045,67	12.548,04
14.2.3	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	172,65	226,19	226,19
14.2.4	141111	IOPEs	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	9,00	789,51	1.034,34	9.309,06
14.2.5	DAN-HID-009	Próprio	RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	1,00	118,26	154,93	154,93
14.2.6	150615	IOPEs	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 40X40X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	UND	2,00	200,05	262,09	524,18
14.3			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC					
14.3.1	141410	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	230,20	23,52	30,81	7.092,46
14.3.2	141411	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	63,90	28,44	37,26	2.380,91
14.3.3	141413	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	45,00	47,79	62,61	2.817,45
14.3.4	141414	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	61,23	80,22	802,20
14.4			REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC					
14.4.1	141907	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,61	40,76	53,40	1.634,57
14.4.2	141908	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,20	61,44	80,49	660,02
14.4.3	141909	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,86	71,39	93,53	922,21
14.4.4	141910	IOPEs	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,35	100,52	131,69	2.284,82
14.5			CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS					
14.5.1	SESA880	Próprio	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	UND	5,00	99,15	129,90	649,50
14.5.2	SESA881	Próprio	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	UND	4,00	135,14	177,05	708,20
14.5.3	DAN-HID-006	Próprio	RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX	UND	7,00	91,53	119,91	839,37
14.5.4	SESA1759	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM	UND	3,00	39,33	51,53	154,59
14.5.5	SESA1697	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	UND	2,00	64,06	83,93	167,86
14.5.6	SESA1139	Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM	UND	2,00	16,07	21,05	42,10
14.5.7	SESA1138	Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM	UND	2,00	26,90	35,24	70,48
14.5.8	DAN-HID-007	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.	UND	1,00	379,01	496,54	496,54
14.5.9	142119	IOPEs	TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM)	UND	1,00	98,99	129,69	129,69
14.5.10	142123	IOPEs	ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MM X 1/2"	UND	1,00	19,82	25,97	25,97
14.5.11	141523	IOPEs	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM X 1"	UND	5,00	33,89	44,40	222,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:

31,01%


Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.

15,57%

equipamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
14.5.12	141526	IOPES	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 60MM X 2"	UND	2,00	78,59	102,96	205,92
14.5.13	142115	IOPES	TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX, DE 150X150MM	UND	5,00	41,00	53,71	268,55
14.5.14	142117	IOPES	TAMPA PARA RALO, EM AÇO INOX, DE 100X100MM	UND	6,00	30,73	40,26	241,56
14.6			DIVERSOS					
14.6.1	DAN-HID-012	Próprio	EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUÇÃO E LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO, TOMADA DE FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO	H	8,00	377,23	494,21	3.953,68
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					319.138,70
15.1			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					
15.1.1	150317	IOPES	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH	UND	3,00	1.604,09	2.101,52	6.304,56
15.1.2	150308	IOPES	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UND	1,00	538,51	705,50	705,50
15.1.3	151902	IOPES	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/ 28 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-28DIN-CEMAR OU EQUIV.	UND	1,00	604,36	791,77	791,77
15.1.4	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	836,14	1.095,43	1.095,43
15.1.5	DAN-ELE-013	Próprio	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TESTE DE ACEITAÇÃO DO QUADRO COM EMISSÃO DE ART E LAUDO PTTA/TTA	UND	1,00	10.400,44	13.625,62	13.625,62
15.1.6	SESA1757	Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA	UND	5,00	265,13	347,35	1.736,75
15.1.7	SESA1778	Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UND	1,00	155,62	203,88	203,88
15.2			CAIXAS DE PASSAGEM					
15.2.1	150628	IOPES	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	201,00	8,93	11,70	2.351,70
15.2.2	SESA1721	Próprio	CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4"	UND	4,00	39,98	52,38	209,52
15.2.3	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	170,00	40,42	52,95	9.001,50
15.2.4	150633	IOPES	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,00	126,56	165,81	165,81
15.2.5	150634	IOPES	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	4,00	202,31	265,05	1.060,20
15.2.6	150635	IOPES	CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	4,00	279,82	366,59	1.466,36
15.2.7	150610	IOPES	CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM	UND	12,00	333,19	436,51	5.238,12
15.2.8	150614	IOPES	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	UND	5,00	156,00	204,38	1.021,90
15.2.9	150616	IOPES	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	UND	2,00	277,38	363,40	726,80
15.2.10	150629	IOPES	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4"	UND	1,00	15,69	20,56	20,56
15.2.11	150636	IOPES	CAIXA SEXTÁVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX	UND	2,00	10,98	14,38	28,76
15.2.12	150632	IOPES	CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	81,28	106,48	212,96
15.3			ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES					
15.3.1	151126	IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	780,00	18,03	23,62	18.423,60
15.3.2	151127	IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	164,18	19,35	25,35	4.161,96
15.3.3	151129	IOPES	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	32,99	43,22	86,44
15.3.4	150880	IOPES	SUORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFORADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)	UND	252,00	29,67	38,87	9.795,24
15.3.5	151138	IOPES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	312,29	23,52	30,81	9.621,65
15.3.6	151139	IOPES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	20,44	27,45	35,96	735,02
15.3.7	151140	IOPES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	24,67	44,81	58,71	1.448,38
15.3.8	150850	IOPES	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UND	44,00	10,59	13,87	610,28
15.3.9	SESA1055	Próprio	PERFILADO PERFORADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	M	59,00	26,42	34,61	2.041,99
15.3.10	SESA1723	Próprio	SUORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTÁVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UND	40,00	32,12	42,08	1.683,20
15.3.11	DAN-ELE-003	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM	UND	20,00	11,60	15,20	304,00
15.4			CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES					
15.4.1	151301	IOPES	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	26,00	23,18	30,37	789,62
15.4.2	151302	IOPES	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	3,00	23,18	30,37	91,11
15.4.3	151318	IOPES	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	9,00	28,92	37,89	341,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:


31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
15.4.4	151306	IOPES	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	26,00	65,21	85,43	2.221,18
15.4.5	151307	IOPES	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	9,00	65,21	85,43	768,87
15.4.6	151322	IOPES	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	10,00	65,21	85,43	854,30
15.4.7	151309	IOPES	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	88,64	116,13	116,13
15.4.8	151311	IOPES	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,00	94,71	124,08	248,16
15.4.9	151330	IOPES	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,00	103,80	135,99	271,98
15.4.10	151316	IOPES	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 70A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	176,55	231,30	231,30
15.4.11	151332	IOPES	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,00	389,10	509,76	1.019,52
15.4.12	SESA1738	Próprio	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	457,63	599,54	599,54
15.4.13	151333	IOPES	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	504,57	661,04	661,04
15.4.14	151334	IOPES	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	504,57	661,04	661,04
15.4.15	151350	IOPES	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	9,00	134,90	176,73	1.590,57
15.4.16	151357	IOPES	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	10,00	146,13	191,44	1.914,40
15.4.17	SESA1739	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE VII, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA	UND	24,00	251,27	329,19	7.900,56
15.5			FIOS E CABOS					
15.5.1	151402	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2	M	3.295,00	7,11	9,31	30.676,45
15.5.2	151403	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2	M	943,00	8,56	11,21	10.571,03
15.5.3	151404	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2	M	485,00	11,24	14,73	7.144,05
15.5.4	151406	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2	M	46,00	21,92	28,72	1.321,12
15.5.5	151407	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 25,0MM2	M	35,00	31,47	41,23	1.443,05
15.5.6	SESA1727	Próprio	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 35,0 MM2	M	60,00	45,80	60,00	3.600,00
15.5.7	151417	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2	M	342,00	7,94	10,40	3.556,80
15.5.8	151418	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 4,0MM2	M	580,00	9,95	13,04	7.563,20
15.5.9	151419	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 6,0MM2	M	118,00	12,24	16,04	1.892,72
15.5.10	151421	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2	M	110,00	22,20	29,08	3.198,80
15.5.11	151423	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2	M	77,00	42,88	56,18	4.325,86
15.5.12	151425	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 50,0MM2	M	140,00	59,45	77,89	10.904,60
15.5.13	151429	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 70,0MM2	M	230,00	84,85	111,16	25.566,80
15.5.14	151414	IOPES	CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 10,0 MM2, TÊMPERA MEIO DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2A	M	62,00	17,67	23,15	1.435,30
15.5.15	160317	IOPES	CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	M	24,00	64,33	84,28	2.022,72
15.5.16	DAN-ELE-005	Próprio	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVACÃO DE AR	UND	113,00	22,24	29,14	3.292,82
15.6			OUTROS					
15.6.1	151713	IOPES	SUBESTAÇÃO EXT. AÉREA TRIFÁS. 112,5KVA, COMPLETA, C/ QUADROS DE MEDIÇÃO, TRANSF. A ÓLEO, CHAVE GERAL TRIP., POSTE E ACESSÓRIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESELSA, INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:6	UND	1,00	48.420,57	63.435,79	63.435,79
15.7			OUTROS					
15.7.1	DAN-ELE-002	Próprio	POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, DE ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSÃO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA ÚTIL DE 6,0 METROS), DIÂMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINÁRIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 60,3MM - SL1	UND	12,00	1.343,60	1.760,25	21.123,00
15.7.2	160312	IOPES	KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UND	12,00	57,55	75,40	904,80
16			OUTRAS INSTALAÇÕES					662.501,17
16.1			CLIMATIZAÇÃO					
16.1.1	141410	IOPES	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	81,90	23,52	30,81	2.523,34
16.1.2	SESA1698	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM	M	81,90	59,60	78,08	6.394,75
16.1.3	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	14,00	2.728,94	3.575,18	50.052,52
16.1.4	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	7,00	3.962,59	5.191,39	36.339,73
16.1.5	SESA1701	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO	UND	5,00	8.565,72	11.221,95	56.109,75
16.1.6	SESA1702	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM	UND	32,00	87,39	114,49	3.663,68
16.1.7	SESA1703	Próprio	GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM	UND	3,00	58,58	76,75	230,25
16.1.8	SESA1704	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H	UND	2,00	4.293,88	5.625,41	11.250,82
16.1.9	SESA1705	Próprio	CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, COM CONTROLE REMOTO	UND	2,00	807,38	1.057,75	2.115,50
16.1.10	SESA1706	Próprio	CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, COM CONTROLE REMOTO	UND	2,00	1.013,08	1.327,24	2.654,48
16.1.11	SESA1707	Próprio	CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE	UND	1,00	774,72	1.014,96	1.014,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025 B.D.I.: 31,01% Leis Sociais: 157,27%
B.D.I. equipamentos 15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
16.1.12	SESA1708	Próprio	VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM	UND	2,00	316,23	414,29	828,58
16.1.13	SESA1709	Próprio	EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE	UND	7,00	345,33	452,42	3.166,94
16.1.14	SESA1710	Próprio	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	UND	1,00	7.692,75	10.078,27	10.078,27
16.1.15	SESA1711	Próprio	UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	UND	6,00	8.114,21	10.630,43	63.782,58
16.1.16	SESA1712	Próprio	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	UND	2,00	7.692,75	10.078,27	20.156,54
16.1.17	SESA1715	Próprio	GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM	UND	2,00	272,43	356,91	713,82
16.1.18	SESA1713	Próprio	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM	UND	2,00	341,04	446,80	893,60
16.1.19	SESA1714	Próprio	DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE	UND	2,00	289,54	379,33	758,66
16.1.20	SESA1150	Próprio	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E 3/8", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP	M	65,00	211,86	277,56	18.041,40
16.1.21	SESA1480	Próprio	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 5/8", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP	M	77,00	193,87	253,99	19.557,23
16.1.22	SESA315	Próprio	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 1/2", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP	M	179,00	180,26	236,16	42.272,64
16.1.23	SESA1770	Próprio	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"), COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM Lã DE VIDRO	M	94,00	26,81	35,12	3.301,28
16.1.24	SESA1784	Próprio	DUTO FABRICADO EM PAINÉIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMÍNIO GOFRADO E PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS	M2	51,10	221,06	289,61	14.799,07
CABEAMENTO ESTRUTURADO								
16.2.1	160812	IOPEs	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 16 U'S X 570MM	UND	1,00	774,57	1.014,76	1.014,76
16.2.2	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	193,29	253,23	253,23
16.2.3	150628	IOPEs	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	31,00	8,93	11,70	362,70
16.2.4	150629	IOPEs	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4"	UND	2,00	15,69	20,56	41,12
16.2.5	DAN-CAB-001	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO	UND	4,00	22,88	29,98	119,92
16.2.6	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	8,00	40,42	52,95	423,60
16.2.7	150633	IOPEs	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	2,00	126,56	165,81	331,62
16.2.8	150635	IOPEs	CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	1,00	279,82	366,59	366,59
16.2.9	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	2,00	622,93	816,10	1.632,20
16.2.10	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	297,04	389,15	778,30
16.2.11	151127	IOPEs	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	189,92	19,35	25,35	4.814,47
16.2.12	151128	IOPEs	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,92	30,08	39,41	193,90
16.2.13	151139	IOPEs	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERÊNCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	21,52	27,45	35,96	773,86
16.2.14	150880	IOPEs	SUORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA (WALSWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)	UND	95,00	29,67	38,87	3.692,65
16.2.15	SESA1724	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1 A 1 1/2"	UND	9,00	10,61	13,90	125,10
16.2.16	SESA1055	Próprio	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO, DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	M	26,00	26,42	34,61	899,86
16.2.17	SESA1723	Próprio	SUORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)	UND	18,00	32,12	42,08	757,44
16.2.18	DAN-ELE-003	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM	UND	9,00	11,60	15,20	136,80
16.2.19	160808	IOPEs	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	883,00	4,21	5,52	4.874,16
16.2.20	98293	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	16,00	8,23	10,78	172,48
16.2.21	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	20,00	13,26	17,37	347,40
16.2.22	160806	IOPEs	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	6,00	21,73	28,47	170,82
16.2.23	DAN-CAB-001	Próprio	ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	15,00	55,06	72,13	1.081,95
16.2.24	DAN-CAB-002	Próprio	ESPELHO 4" X 2" DE ALUMÍNIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	4,00	122,90	161,01	644,04
16.2.25	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	UND	7,00	5,24	6,86	48,02
16.2.26	SESA1746	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4"	UND	2,00	9,03	11,83	23,66
16.2.27	160823	IOPEs	CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO	UND	1,00	115,46	151,26	151,26
16.2.28	160825	IOPEs	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	4,00	34,86	45,67	182,68
16.2.29	160829	IOPEs	PAINEL DE FECHAMENTO FRONTAL 1 U, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	18,37	24,07	24,07
16.2.30	160831	IOPEs	BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 290MM CARGA MÁXIMA 20KG, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	72,76	95,32	95,32
16.2.31	160835	IOPEs	KIT VENTILAÇÃO COMPOSTO POR 2 VENTILADORES BI-VOLTS, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	276,45	362,18	362,18
16.2.32	160840	IOPEs	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	3,00	269,55	353,14	1.059,42
16.2.33	160845	IOPEs	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT.5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M	UND	41,00	21,93	28,73	1.177,93
16.2.34	160869	IOPEs	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS	UND	44,00	43,38	56,83	2.500,52
16.2.35	SESA1747	Próprio	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10	UND	1,00	34,12	44,70	44,70
16.2.36	DAN-CAB-004	Próprio	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UND	1,00	1.481,79	1.941,29	1.941,29
16.2.37	151129	IOPEs	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,00	32,99	43,22	302,54
16.2.38	98287	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	20,00	1,56	2,04	40,80
ALARME E CFTV								
16.3.1	SESA1748	Próprio	CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE	UND	1,00	572,54	750,08	750,08
16.3.2	150628	IOPEs	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	36,00	8,93	11,70	421,20
16.3.3	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	14,00	40,42	52,95	741,30
16.3.4	150633	IOPEs	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	4,00	126,56	165,81	663,24
16.3.5	150634	IOPEs	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	3,00	202,31	265,05	795,15
16.3.6	151127	IOPEs	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	150,00	19,35	25,35	3.802,50
16.3.7	151128	IOPEs	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,00	30,08	39,41	709,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:


31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
16.3.8	150880	IOPES	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFORADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)	UND	84,00	29,67	38,87	3.265,08
16.3.9	160808	IOPES	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	303,00	4,21	5,52	1.672,56
16.3.10	DAN-SEG-001	Próprio	CABO DE ALARME 4X26 AWG	M	611,00	9,96	13,05	7.973,55
16.3.11	SESA1731	Próprio	FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2 X 1,5 MM2	M	18,00	9,42	12,34	222,12
16.3.12	160806	IOPES	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	13,00	21,73	28,47	370,11
16.3.13	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	UND	23,00	5,24	6,86	157,78
16.3.14	160825	IOPES	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U'S, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	34,86	45,67	45,67
16.3.15	160840	IOPES	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	269,55	353,14	353,14
16.3.16	160845	IOPES	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M	UND	13,00	21,93	28,73	373,49
16.3.17	DAN-SEG-002	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M	UND	21,00	65,89	86,32	1.812,72
16.3.18	SESA1751	Próprio	SIRENE DE ALARME ELETRÔNICA MÉDIA, INTERNA	UND	1,00	111,68	146,31	146,31
16.3.19	160869	IOPES	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS	UND	13,00	43,38	56,83	738,79
16.4			SISTEMA DE ENERGIA SOLAR					
16.4.1			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - OBS: APLICADO BDI DIFERENCIADO=15,57% - OS EQUIPAMENTOS SERÃO PAGOS SOMENTE APÓS A INSTALAÇÃO					
16.4.1.1	DAN-SOL-001	Próprio	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFÁSICO 220V, MODELO GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT OU EQUIVALENTE	UND	1,00	33.856,72	39.128,21	39.128,21
16.4.1.2	DAN-SOL-002	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE	UND	85,00	1.094,99	1.265,48	107.565,80
16.4.2			INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
16.4.2.1	DAN-SOL-003	Próprio	INSTALAÇÃO DE MÓDULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO E APOIO EM ALUMÍNIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO	UND	85,00	504,70	661,21	56.202,85
16.4.2.2	DAN-SOL-004	Próprio	ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AÇO GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =0,5MM, PRÉ PINTADA COR BRANCO PADRÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTADO - CONFORME DETALHE	UND	1,00	1.031,20	1.350,98	1.350,98
16.4.3			CAIXAS					
16.4.3.1	DAN-SOL-005	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES	UND	1,00	168,70	221,01	221,01
16.4.3.2	DAN-SOL-006	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSÕES 40X40CM	UND	4,00	244,94	320,90	1.283,60
16.4.3.3	SESA1739	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE VII, MONOPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA	UND	4,00	251,27	329,19	1.316,76
16.4.3.4	151333	IOPES	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	504,57	661,04	661,04
16.4.4			ELETRODUTOS					
16.4.4.1	151139	IOPES	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERÊNCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	250,00	27,45	35,96	8.990,00
16.4.5			CABOS					
16.4.5.1	151404	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2	M	110,00	11,24	14,73	1.620,30
16.4.5.2	151423	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2	M	20,00	42,88	56,18	1.123,60
16.4.5.3	151429	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 70,0MM2	M	60,00	84,85	111,16	6.669,60
16.4.5.4	DAN-SOL-007	Próprio	CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO, RESISTÊNCIA UV E TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1,8 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE	M	450,00	14,74	19,31	8.689,50
17			APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS					116.768,41
17.1			LOUÇAS					
17.1.1	170612	IOPES	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa P/ BANHEIRO PNE, VOUGLE PLUS CONFORTO L.51.17 + CS.1.17, REF., DECA OU EQUIVALENTE, INCL. SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES METÁLICOS CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	15,00	1.426,11	1.868,35	28.025,25
17.1.2	170115	IOPES	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 ? DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1 1/2" X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	5,00	349,83	458,31	2.291,55
17.1.3	SESA1650	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS	UND	1,00	1.148,76	1.504,99	1.504,99
17.1.4	170136	IOPES	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE DUPLO AÇIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	2,00	1.114,01	1.459,46	2.918,92
17.1.5	170126	IOPES	BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM POLIÉSTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	5,00	3.556,82	4.659,79	23.298,95
17.1.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	UN	23,00	76,17	99,79	2.295,17
17.1.7	SESA919	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	UND	23,00	69,59	91,17	2.096,91
17.1.8	SESA918	Próprio	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	UND	7,00	69,59	91,17	638,19
17.2			BANCADAS					
17.2.1	170220	IOPES	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M2	10,18	397,13	520,28	5.296,45
17.2.2	SESA1718	Próprio	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	21,08	40,68	53,29	1.123,35
17.2.3	DAN-ARQ-032	Próprio	TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I, H=4CM	M	21,08	14,17	18,56	391,24
17.2.4	DAN-ARQ-033	Próprio	CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE	M	6,60	81,23	106,42	702,37
17.3			TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS					
17.3.1	170310	IOPES	TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	1,00	216,62	283,79	283,79
17.3.2	170304	IOPES	TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE	UND	10,00	243,44	318,93	3.189,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:

31,01%


Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.

15,57%

equipamentos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
17.3.3	SESA1719	Próprio	TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	5,00	1.154,17	1.512,08	7.560,40
17.3.4	SESA1720	Próprio	TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA	UND	10,00	185,41	242,91	2.429,10
17.3.5	170320	IOPES	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00	61,82	80,99	161,98
17.3.6	170321	IOPES	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	3,00	85,08	111,46	334,38
17.3.7	170324	IOPES	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 2" (50MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00	245,35	321,43	642,86
17.3.8	170328	IOPES	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	26,00	129,67	169,88	4.416,88
17.3.9	170317	IOPES	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	2,00	131,08	171,73	343,46
17.3.10	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	31,14	40,80	40,80
17.3.11	170319	IOPES	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1/2" (15MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	1,00	57,68	75,57	75,57
17.4			OUTROS APARELHOS					
17.4.1	170512	IOPES	CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANK, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA	UND	4,00	566,27	741,87	2.967,48
17.4.2	SESA1716	Próprio	TANQUE DE EXPURGO EM AÇO INOXIDÁVEL LIGA 18-8, PADRÃO AMERICANO AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFÃO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 75MM DE DIÂMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVÍVEL, TAMPAS EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFORADO, REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE	UND	1,00	5.448,38	7.137,92	7.137,92
17.4.3	170601	IOPES	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	130,86	171,44	1.714,40
17.4.4	170603	IOPES	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	169,77	222,42	2.224,20
17.4.5	170614	IOPES	KIT COMPOSTO POR (02) DUAS BARRAS DE APOIO LATERAL FIXA EM FORMATO "U", EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, 30 CM, PARA INSTALAÇÃO EM LAVATÓRIOS, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	293,24	384,17	1.920,85
17.4.6	170528	IOPES	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA	UND	2,00	4.099,57	5.370,85	10.741,70
18			APARELHOS ELÉTRICOS					39.075,57
18.1			LUMINÁRIAS					
18.1.1	181007	IOPES	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 4 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K - REF. CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	11,00	244,28	320,03	3.520,33
18.1.2	181003	IOPES	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	UND	2,00	133,28	174,61	349,22
18.1.3	181004	IOPES	LUMINÁRIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABÓLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI - LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	UND	48,00	181,60	237,91	11.419,68
18.1.4	DAN-ELE-006	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE	UND	22,00	139,53	182,80	4.021,60
18.1.5	DAN-ELE-007	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE	UND	16,00	212,02	277,77	4.444,32
18.1.6	DAN-ELE-010	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE	UND	1,00	162,37	212,72	212,72
18.1.7	DAN-ELE-011	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE	UND	1,00	222,78	291,86	291,86
18.1.8	SESA1318	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W	UND	6,00	104,08	136,36	818,16
18.1.9	DAN-ELE-001	Próprio	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, BIVOLT, COM POTÊNCIA ATÉ 51W, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU EQUIVALENTE.	UND	12,00	289,41	379,16	4.549,92
18.2			INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS					
18.2.1	180201	IOPES	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULO) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	101,00	37,10	48,60	4.908,60
18.2.2	180202	IOPES	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULO) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	5,00	42,56	55,76	278,80
18.2.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	61,47	80,53	1.207,95
18.2.4	180204	IOPES	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	41,00	31,57	41,36	1.695,76
18.2.6	180206	IOPES	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	4,00	38,78	50,81	203,24
18.2.8	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	62,90	82,41	82,41
18.2.9	180207	IOPES	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2"	UND	4,00	59,03	77,34	309,36
18.2.10	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	UND	18,00	5,24	6,86	123,48
18.2.11	DAN-ELE-008	Próprio	PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE	UND	26,00	7,61	9,97	259,22
18.2.12	DAN-ELE-009	Próprio	PLACA DE ALUMÍNIO 4x4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V	UND	4,00	64,14	84,03	336,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:

31,01%


Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
18.2.13	DAN-ELE-012	Próprio	PLUG FÊMES 2P+T - 10A	UND	2,00	16,34	21,41	42,82
19			PINTURA					162.255,40
19.1			SOBRE PAREDES E FORROS					
19.1.1	190103	IOPEs	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	1.470,70	22,14	29,01	42.665,01
19.1.2	190106	IOPEs	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	1.470,70	27,59	36,15	53.165,81
19.1.3	DAN-ARQ-038	Próprio	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	393,68	35,83	46,94	18.479,34
19.1.4	DAN-ARQ-039	Próprio	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS	M2	605,45	33,29	43,61	26.403,67
19.2			SOBRE MADEIRA					
19.2.1	190301	IOPEs	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	178,71	47,86	62,70	11.205,12
19.2.2	190302	IOPEs	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	178,71	43,38	56,83	10.156,09
19.3			SOBRE PISOS					
19.3.1	190603	IOPEs	PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM	M2	6,01	22,91	30,01	180,36
20			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					54.001,91
20.1			TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					
20.1.1	200401	IOPEs	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	M2	636,52	9,03	11,83	7.530,03
20.2			SERVIÇOS DIVERSOS					
20.2.1	200513	IOPEs	ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4,20M, PARA ACESSO A CAIXA D'ÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	1,00	1.901,60	2.491,29	2.491,29
20.2.2	DAN-ARQ-042	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUMINUM, FIXO, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO E MONTAGEM	M2	17,58	1.909,58	2.501,74	43.980,59
Total Geral - PLANILHA A								2.840.420,03

B			PLANILHA COMPLEMENTAR					
21			SERVIÇOS PRELIMINARES					57.651,20
21.1			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
21.1.1	10404	IOPEs	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM	UND	16,00	133,38	174,74	2.795,84
21.1.2	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 03/2024	UN	16,00	321,90	421,72	6.747,52
21.1.3	DAN-ARQ-045	Próprio	RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO	UND	2,00	17,96	23,53	47,06
21.1.4	10219	IOPEs	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)	M3	19,29	335,21	439,16	8.471,40
21.1.5	10216	IOPEs	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	90,36	10,14	13,28	1.199,98
21.1.6	10224	IOPEs	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M2	504,00	17,88	23,42	11.803,68
21.1.7	DAN-ARQ-048	Próprio	RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA	UND	1,00	251,94	330,07	330,07
21.1.8	DAN-ARQ-047	Próprio	RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE	UND	2,00	21,00	27,51	55,02
21.1.9	DAN-ARQ-046	Próprio	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UND	4,00	484,45	634,68	2.538,72
21.1.10	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	533,10	3,55	4,65	2.478,92
21.1.11	DAN-ARQ-056	Próprio	DESMONTAGEM DE FÔRMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	188,66	22,22	29,11	5.491,89
21.2			LOCAÇÃO DE OBRA					
21.2.1	10512	IOPEs	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	MÊS	0,43	23.556,20	30.860,98	13.270,22
21.3			LIMPEZA DO TERRENO					
21.3.1	10402	IOPEs	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	M2	413,12	4,47	5,86	2.420,88
22			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					8.917,38
22.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS					
22.1.1	DAN-ARQ-055	Próprio	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO	M	121,16	56,18	73,60	8.917,38
23			MOVIMENTO DE TERRA					185.642,68
23.1			ESCAVAÇÕES					
23.1.1	30101	IOPEs	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	116,91	58,11	76,13	8.900,36
23.1.2	30119	IOPEs	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG	M2	129,84	30,39	39,81	5.168,93
23.2			REATERRO E COMPACTAÇÃO					
23.2.1	30201	IOPEs	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	5,12	62,58	81,99	419,79
23.2.2	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	664,41	13,23	17,33	11.514,23
23.2.3	DAN-ARQ-026	Próprio	AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO	M2	664,41	91,00	119,22	79.210,96
23.2.4	30206	IOPEs	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)	M3	51,20	200,58	262,78	13.454,34
23.3			TRANSPORTES					
23.3.1	30304	IOPEs	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	347,73	85,26	111,70	38.841,44
23.3.2	SESA200	Próprio	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%	M3	225,89	47,68	62,47	14.111,35
23.4			ESGOTAMENTO DE VALAS					
23.4.1	DAN-ARQ-024	Próprio	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOSCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDX MÊS)	UND/MÊS	6,00	1.783,74	2.336,88	14.021,28
24			ESTRUTURAS					334.833,97
24.1			INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)					
24.1.1	40253	IOPEs	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	104,54	740,33	969,91	101.394,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:

31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
24.1.2	40206	IOPES	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	833,98	84,56	110,78	92.388,30
24.1.3	40246	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM	KG	698,54	12,01	15,73	10.988,03
24.1.4	40243	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	3.708,89	11,26	14,75	54.706,13
24.1.5	40245	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1")	KG	18,29	11,83	15,50	283,50
24.1.6	40231	IOPES	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	7,25	670,15	877,96	6.365,21
24.1.7	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	M2	11,61	2,17	2,84	32,97
24.2			SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)					
24.2.1	40331	IOPES	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	M3	5,25	681,02	892,20	4.684,05
24.2.2	40337	IOPES	FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)	M2	42,92	105,31	137,97	5.921,67
24.2.3	40333	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM	KG	126,88	12,01	15,73	1.995,82
24.2.4	40328	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	245,55	11,26	14,75	3.621,86
24.2.5	40332	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM	KG	62,61	11,83	15,50	970,46
24.2.6	DAN-ARQ-028	Próprio	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO (DUAS FACES) OU EQUIVALENTE	M	10,40	26,43	34,63	360,15
24.3			DRENAGEM PROFUNDA DAS CONTENÇÕES					
24.3.1	DAN-ARQ-057	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M EM COLCHÕES DRENANTES	M2	287,33	16,18	21,20	6.091,40
24.3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023	M3	20,71	91,98	120,50	2.495,56
24.3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	4,01	85,05	111,42	446,79
24.3.4	DAN-HID-011	Próprio	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"). ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL	M	66,82	43,82	57,41	3.836,14
24.3.5	102726	SINAPI	DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	UN	23,00	32,59	42,70	982,10
24.4			RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA					
24.4.1	40802	IOPES	ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS	M2	20,00	150,84	197,62	3.952,40
24.4.2	40806	IOPES	TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS COM LIXAMENTO MANUAL COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA, POLIMÉRICA COM INIBIDOR DE CORROSÃO	M2	25,00	26,82	35,14	878,50
24.4.3	40807	IOPES	TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMÃOS (ESP. 1MM) DE SIKATOP 108 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE GRAUTE CIMENTÍCIO	M2	25,00	77,34	101,32	2.533,00
24.4.4	40809	IOPES	RECOMPOSIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE USO GERAL GRAUTE CIMENTÍCIO, COM PROFUNDIDADE MÁXIMA 5CM	M2	20,00	399,55	523,45	10.469,00
24.4.5	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	434,22	31,52	41,29	17.928,94
24.4.6	40818	IOPES	REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKATOP 622 BR OU EQUIVALENTE. ESP. 5MM	M2	20,00	57,54	75,38	1.507,60
25			PAREDES E PAINÉIS					52.811,12
25.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA					
25.1.1	50606	IOPES	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO OBRA)	M2	101,82	48,80	63,93	6.509,35
25.1.2	50602	IOPES	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	M2	384,10	85,55	112,08	43.049,93
25.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
25.2.1	50112	IOPES	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL	M2	5,54	175,97	230,54	1.277,19
25.3			VERGAS/CONTRAVERGAS					
25.3.1	DAN-ARQ-001	Próprio	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)	M3	0,44	1.997,51	2.616,94	1.151,45
25.4			DIVERSOS					
25.4.1	DAN-ARQ-002	Próprio	APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA	UND	168,00	3,74	4,90	823,20
26			ESQUADRIAS E VIDROS					17.462,57
26.1			ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)					
26.1.1	SESA1646	Próprio	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA	M2	7,98	942,24	1.234,43	9.850,75
26.1.2	71701	IOPES	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,44	530,06	694,43	999,98
26.1.3	71703	IOPES	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	0,36	404,78	530,30	190,91
26.2			MARCOS E ALIZARES					
26.2.1	60110	IOPES	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE	M	24,80	84,11	110,19	2.732,71
26.2.2	60113	IOPES	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 7 X 1,5 CM	M	49,60	29,09	38,11	1.890,26
26.3			VIDROS E ESPELHOS					
26.3.1	80102	IOPES	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA	M2	1,44	259,44	339,89	489,44
26.3.2	SESA1636	Próprio	VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO	M2	0,36	735,76	963,92	347,01
26.3.3	SESA084	Próprio	ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÔRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE	M2	0,35	659,65	864,21	302,47
26.4			DIVERSOS					
26.4.1	DAN-ARQ-044	Próprio	TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITIEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ OU FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U" NAS LATERAIS.	M2	5,54	90,80	118,96	659,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.: 31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos 15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
27			IMPERMEABILIZAÇÃO					11.500,86
27.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES					
27.1.1	100203	IOPEs	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS	M2	21,25	42,71	55,95	1.188,94
27.2			IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS DE CONCRETO E LAJES DESCOBERTAS					
27.2.1	DAN-ARQ-004	Próprio	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	49,63	150,96	197,77	9.815,33
27.3			DIVERSOS					
27.3.1	DAN-ARQ-005	Próprio	PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8"	M	20,70	18,31	23,99	496,59
28			TETOS E FORROS					3.688,69
28.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
28.1.1	110101	IOPEs	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	34,31	14,25	18,67	640,57
28.1.2	110302	IOPEs	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	31,91	68,39	89,60	2.859,14
28.1.3	110201	IOPEs	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	2,40	60,10	78,74	188,98
29			REVESTIMENTO DE PAREDES					135.414,00
29.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					
29.1.1	120101	IOPEs	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	1.405,06	7,34	9,62	13.516,68
29.1.2	120301	IOPEs	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	70,55	35,56	46,59	3.286,92
29.1.3	120303	IOPEs	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	1.319,63	60,67	79,48	104.884,19
29.2			ACABAMENTOS					
29.2.1	SESA654	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	70,55	148,51	194,56	13.726,21
30			PISOS INTERNOS E EXTERNOS					33.041,73
30.1			LASTRO DE CONTRAPISO					
30.1.1	130103	IOPEs	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	19,95	26,07	34,15	681,29
30.2			ACABAMENTOS					
30.2.1	SESA1034	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CIMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	19,95	119,26	156,24	3.116,99
30.3			DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
30.3.1	SESA1660	Próprio	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM	M	4,60	53,26	69,78	320,99
30.3.2	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF 11/2020	M	248,90	88,16	115,50	28.747,95
30.3.3	SESA1661	Próprio	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM	M	1,80	74,00	96,95	174,51
31			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					93.357,41
31.1			CAIXAS DE PASSAGEM					
31.1.1	DAN-HID-001	Próprio	CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO	UND	1,00	1.190,50	1.559,67	1.559,67
31.1.2	DAN-HID-002	Próprio	CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	6,00	796,09	1.042,96	6.257,76
31.1.3	DAN-HID-003	Próprio	CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA	UND	4,00	422,98	554,15	2.216,60
31.1.4	DAN-HID-004	Próprio	FOSSA SÉPTICA DIAM INT. 3,00M E H.ÚTIL=1,20M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL. ESCAV. REATERRO E BOTA-FORA	UND	1,00	21.774,85	28.527,23	28.527,23
31.1.5	DAN-HID-005	Próprio	FILTRO ANAERÓBICO DIAM.3,00M E H.ÚTIL=0,80M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND. DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	1,00	19.573,47	25.643,20	25.643,20
31.1.6	DAN-HID-010	Próprio	CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	2,00	818,02	1.071,69	2.143,38
31.2			TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS					
31.2.1	140905	IOPEs	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	34,40	156,82	205,45	7.067,48
31.3			IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSA-FILTRO					
31.3.1	DAN-IMPER-004	Próprio	LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES	M2	37,70	16,55	21,68	817,34
31.3.2	DAN-IMPER-005	Próprio	LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO	M2	14,14	28,15	36,88	521,48
31.3.3	DAN-IMPER-006	Próprio	REJUNTAMENTO DOS ANÉIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA IÇAMENTO DOS ANÉIS, COM ARGAM. 1:2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO OU EQUIV. E ÁGUA NA RELAÇÃO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA	M	106,81	66,51	87,13	9.306,36
31.3.4	DAN-IMPER-007	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA SINTÉTICA POLIMÉRICA EM DISPERSÃO ACRÍLICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES EXTERNAS	M2	40,21	38,20	50,05	2.012,51
31.3.5	DAN-IMPER-008	Próprio	EXECUÇÃO DE MÍSLAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO, INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA	M	18,85	95,53	125,15	2.359,08
31.3.6	DAN-IMPER-009	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS	M2	51,84	72,52	95,01	4.925,32
32			INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO					3.513,18
32.1			EXTINTORES					
32.1.1	160605	IOPEs	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO	UND	4,00	235,11	308,02	1.232,08
32.2			PLACAS DE SINALIZAÇÃO					
32.2.1	DAN-ARQ-021	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO	UND	10,00	32,41	42,46	424,60
32.2.2	DAN-ARQ-022	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO	UND	4,00	35,30	46,25	185,00
32.3			ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
32.3.1	160613	IOPEs	PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL	UND	5,00	255,17	334,30	1.671,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:


31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
33			APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS					4.383,11
33.1			LOUÇAS					
33.1.1	170101	IOPES	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA ? ASPEN VOGUE PLUS - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1", SIFÃO EM METAL CROMADO 1" X 1/2", ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	2,00	668,23	875,45	1.750,90
33.1.2	170304	IOPES	TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE	UND	2,00	243,44	318,93	637,86
33.1.2	170309	IOPES	TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA JARDIM, 3/4" ? DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	2,00	133,45	174,83	349,66
33.1.4	170129	IOPES	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	1,00	627,60	822,22	822,22
33.1.5	180809	IOPES	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	UND	1,00	113,61	148,84	148,84
33.1.6	170519	IOPES	DUCHA MANUAL ACQUA JET - LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	1,00	298,83	391,50	391,50
33.1.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	76,17	99,79	99,79
33.1.8	SESA919	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	UND	1,00	69,59	91,17	91,17
33.1.9	SESA918	Próprio	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	UND	1,00	69,59	91,17	91,17
34			GASES MEDICINAIS					93.398,98
34.1			TUBULAÇÕES EM COBRE					
34.1.1	DAN-GAS-001	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS	M	35,00	106,01	138,88	4.860,80
34.1.2	DAN-GAS-002	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS	M	89,00	155,14	203,25	18.089,25
34.1.3	DAN-GAS-003	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS	M	18,00	271,53	355,73	6.403,14
34.2			EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA					
34.2.1	DAN-GAS-004	Próprio	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO	UND	3,00	137,39	179,99	539,97
34.2.2	DAN-GAS-005	Próprio	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VÁCUO	UND	3,00	137,80	180,53	541,59
34.2.3	DAN-GAS-006	Próprio	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGÊNIO	UND	4,00	137,80	180,53	722,12
34.2.4	DAN-GAS-007	Próprio	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO	UND	1,00	859,69	1.126,28	1.126,28
34.2.5	DAN-GAS-008	Próprio	PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL	UND	1,00	859,69	1.126,28	1.126,28
34.3			CENTRAIS					
34.3.1	DAN-GAS-009	Próprio	CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO	UND	1,00	12.843,43	16.826,18	16.826,18
34.3.2	DAN-GAS-010	Próprio	CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO	UND	1,00	12.843,43	16.826,18	16.826,18
34.3.3	DAN-GAS-011	Próprio	CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE	UND	1,00	1.698,89	2.225,72	2.225,72
34.3.4	DAN-GAS-013	Próprio	CENTRAL DE VÁCUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS, COMPOSTA POR BOMBA DE VÁCUO COM CAPACIDADE UNITÁRIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VÁLVULA DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE DENTAL OU EQUIVALENTE	UND	1,00	8.951,51	11.727,37	11.727,37
34.3.5	DAN-GAS-012	Próprio	CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE	UND	1,00	1.221,79	1.600,67	1.600,67
34.3.6	DAN-GAS-015	Próprio	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/MIN TAM.(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE ÓLEO, MODELO S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	6.870,75	9.001,37	9.001,37
34.4			DIVERSOS					
34.4.1	DAN-GAS-016	Próprio	ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO	UND	96,00	6,48	8,49	815,04
34.4.2	DAN-GAS-017	Próprio	PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL	M	142,00	5,20	6,81	967,02
35			PINTURA					78.043,99
35.1			SOBRE PAREDES E FORROS					
35.1.1	190106	IOPES	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	98,82	27,59	36,15	3.572,34
35.1.2	DAN-ARQ-003	Próprio	TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	1.256,01	43,02	56,36	70.788,72
35.1.3	190101	IOPES	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	74,77	18,34	24,03	1.796,72
35.2			SOBRE CONCRETO					
35.2.1	190204	IOPES	PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	16,63	33,58	43,99	731,55
35.3			SOBRE MADEIRA					
35.3.1	190301	IOPES	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	9,66	47,86	62,70	605,68
35.3.2	190302	IOPES	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	9,66	43,38	56,83	548,98
36			SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS					697.507,41
36.1			PAVIMENTAÇÃO					
36.1.1	200206	IOPES	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S', ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO	M2	810,98	108,59	142,26	115.370,01
36.1.2	200202	IOPES	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM. REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	M	474,75	66,99	87,76	41.664,06
36.1.3	DAN-ARQ-052	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLÁSTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO	M2	73,42	154,92	202,96	14.901,32
36.1.4	190603	IOPES	PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM	M2	73,42	22,91	30,01	2.203,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:

31,01%

Leis Sociais:
157,27%

B.D.I.
equipamentos

15,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
36.1.5	130110	IOPES	LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	M2	753,52	69,94	91,63	69.045,04
36.1.6	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	1.115,21	20,69	27,11	30.233,34
36.1.7	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF. 09/2021	M2	854,50	2,17	2,84	2.426,78
36.1.8	DAN-ARQ-053	Próprio	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO	M2	680,10	139,12	182,26	123.955,03
36.1.9	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	314,05	17,36	22,74	7.141,50
36.1.10	DAN-ARQ-018	Próprio	LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM	M2	101,78	103,74	135,91	13.832,92
36.1.11	130209	IOPES	PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM	M2	7,44	94,07	123,24	916,91
36.1.12	4011351 (01/2025)	DNIT	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	63,00	0,38	0,50	31,50
36.1.13	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	4,41	1.971,79	2.583,24	11.392,09
36.2			PAISAGISMO					
36.2.1	DAN-ARQ-007	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2,0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	9,00	197,18	258,33	2.324,97
36.2.2	DAN-ARQ-008	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	3,00	219,25	287,24	861,72
36.2.3	DAN-ARQ-009	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	42,00	35,24	46,17	1.939,14
36.2.4	DAN-ARQ-010	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	325,00	14,91	19,53	6.347,25
36.2.5	DAN-ARQ-012	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	66,00	7,96	10,43	688,38
36.2.6	200326	IOPES	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	195,12	32,02	41,95	8.185,28
36.2.7	DAN-ARQ-049	Próprio	LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE	UND	168,49	201,48	263,96	44.474,62
36.2.8	DAN-ARQ-006	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2,0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	3,00	197,18	258,33	774,99
36.2.9	DAN-ARQ-062	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2,0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	3,00	197,18	258,33	774,99
36.3			GRADIS E FECHAMENTOS					
36.3.1	200141	IOPES	CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	M	40,15	440,90	577,62	23.191,44
36.3.2	DAN-ARQ-016	Próprio	PORTÃO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D	M2	11,00	849,94	1.113,51	12.248,61
36.3.3	200711	IOPES	ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO	M2	221,91	321,67	421,42	93.517,31
36.4			DIVERSOS EXTERNOS					
36.4.1	DAN-ARQ-040	Próprio	BICICLETÁRIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIÂM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO	UND	11,00	172,98	226,62	2.492,82
36.4.2	DAN-ARQ-019	Próprio	PINTURA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)	M	372,80	59,41	77,83	29.015,02
36.4.3	DAN-ARQ-013	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	UND	1,00	231,95	303,88	303,88
36.4.4	DAN-ARQ-014	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	UND	1,00	695,86	911,65	911,65
36.4.5	200576	IOPES	PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO	UND	1,00	744,89	975,88	975,88
36.4.6	200582	IOPES	LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, ALTURA: 30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO INVISÍVEL	UND	12,00	386,99	507,00	6.084,00
36.4.7	DAN-ARQ-059	Próprio	GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	26,00	523,71	686,11	17.838,86
36.4.8	DAN-ARQ-058	Próprio	CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	24,50	263,18	344,79	8.447,36
36.4.9	DAN-ARQ-060	Próprio	GUARDA-CORPO/PORTÃO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND	1,00	2.286,40	2.995,41	2.995,41
37			TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA					2.879,84
37.1			LIMPEZA DE OBRA					
37.1.1	200401	IOPES	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	M2	24,57	9,03	11,83	290,66
37.1.2	200402	IOPES	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)	M2	1.578,77	1,25	1,64	2.589,18
Total Geral - PLANILHA B								1.814.048,12
Total Geral - PLANILHA A + B								4.654.468,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
A	PLANILHA PADRÃO - SESA/ES								
	As quantidades dos itens 1 ao 20, cujas memórias de cálculo não estão apresentadas nesses levantamentos, são da Planilha Padrão SESA/ES e não foram alterados. Portanto, devem ser levados em consideração os levantamentos do projeto Padrão								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	PLACA DE OBRA								
1.1.1	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	M2		Área(m2)					8,00
				8,00					8,00
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								
2.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS								
2.1.2	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M		C(m)					40,00
	Projeto Padrão SESA/ES			40,00					40,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.3	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2		Área(m2)					14,50
	Projeto Padrão SESA/ES			14,50					14,50
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.4	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2		Área(m2)					10,90
	Projeto Padrão SESA/ES			10,90					10,90
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.5	BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2		Área(m2)					10,90
	Projeto Padrão SESA/ES			10,90					10,90
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.6	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)	M2		Área(m2)					24,20
	Projeto Padrão SESA/ES			24,20					24,20
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
2.1.7	UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	UND		Quant.					1,00
	Projeto Padrão SESA/ES			1,00					1,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.8	GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2		Área(m2)					12,00
	Projeto Padrão SESA/ES			12,00					12,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.9	GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M2		Área(m2)					6,00
	Projeto Padrão SESA/ES			6,00					6,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.10	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	UND		Quant.					1,00
	Projeto Padrão SESA/ES			1,00					1,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.11	REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)	M		C(m)					25,00
	Projeto Padrão SESA/ES			25,00					25,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.12	REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB. DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDQ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M		C(m)					20,00
	Projeto Padrão SESA/ES			20,00					20,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
2.1.13	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M		C(m)					25,00
	Projeto Padrão SESA/ES			25,00					25,00
	NOTA: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.								
3	MOVIMENTO DE TERRA								

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA </div> <div> Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES </div>  </div>										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	M3	C (m)	L(m) -	Hesc.(m)	Acresc lateral de esc.	Quant.			93,93
	Sapatas									
	S1 a S8=S11=S12+S15=S22=S35=S42 - (14x)		0,90	1,10	1,60	0,50	14,00			50,18
	S9=S14=S16=S19 a S21= S31=S34=S41=S47 (10x)		1,10	1,30	1,60	0,50	10,00			46,08
	S10=S27=S28=S36 A S40=S43=S44=S46 (11X)		1,80	2,00	1,60	0,50	11,00			101,20
	S13=S17=S18=S29=S30=S33=S45(7X)		1,40	1,20	1,60	0,50	7,00			36,18
	S23=S26		1,00	1,00	1,60	0,50	2,00			7,20
	S24=S25		0,80	0,80	1,60	0,50	2,00			5,41
	S32		1,10	1,10	1,60	0,50	1,00			4,10
	Vigas									
	Área de forma - das cintas	292,80	244,00	0,15	0,70	0,40	1,00			93,94
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-250,35
3.2.1	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	Vol. Escav (m³)	Vol. Conc parte escavada (m³)	Vol. Conc. Mag (m³)					69,41
	Prédio		344,28	58,40	2,358					283,52
	<i>Vol. Conc parte escavada (m³):</i>									
	Volume de concreto sapatas - PR 01/15			30,70						
	Volume de concreto pilaretes PR 01/15			4,00						
	Volume de concreto vigas ténreo - PR 09/15			23,70						
	<i>Volume concreto magro</i>		C(M)	L(M)	Vol. Conc. Mag (m³)					
	Sapatas									
	S1 a S8=S11=S12+S15=S22=S35=S42 - (14x)		0,90	1,10	0,05					
	S9=S14=S16=S19 a S21= S31=S34=S41=S47 (10x)		1,10	1,30	0,07					
	S10=S27=S28=S36 A S40=S43=S44=S46 (11X)		1,80	2,00	0,18					
	S13=S17=S18=S29=S30=S33=S45(7X)		1,40	1,20	0,08					
	S23=S26		1,00	1,00	0,05					
	S24=S25		0,80	0,80	0,03					
	S32		1,10	1,10	0,06					
	Vigas									
	Área de forma - das cintas - 292, 80 M²		244,00	0,15	1,83					
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-214,11
3.3.2	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%	M3	Vol. Escav (m³)	Vol. Reat. (m³)	Emp.					31,88
	Vol. Esc. - Vol. Reat.		93,93	69,41	1,30					31,88
4	ESTRUTURAS									
4.1	SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)									
4.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	M3	C(m)	L(m)	H(m)	Vol. (m³)				5,23
	Volume de concreto - projeto Padrão SESA/ES					189,90				189,90
	<i>Acrescimo:</i>									
	Laje do reservatório superior		6,50	2,50	0,120	1,95				1,95
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-186,62
4.1.2	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	Peso(K)							20,51
	Prédio - supra									
	PR04/05 vigas do ténreo Resumo do quadro		128,00							128,00
	PR05/05 vigas do ténreo Resumo do quadro		96,00							96,00
	PR06/05 vigas do ténreo Resumo do quadro		133,00							133,00
	PR07/05 vigas do ténreo Resumo do quadro		108,00							108,00
	PR08/05 laje do ténreo Resumo do quadro		3541,00							3.541,00
	PR010/05 vigas da cobertura Resumo do quadro		125,00							125,00
	PR011/05 vigas da cobertura Resumo do quadro		106,00							106,00
	PR012/05 vigas da cobertura Resumo do quadro		122,00							122,00
	PR013/05 vigas da cobertura Resumo do quadro		106,00							106,00
	PR014/05 laje da cobertura Resumo do quadro		3418,00							3.418,00
	PR015/05 vigas da cobertura Resumo do quadro		282,00							282,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-8.144,49
4.1.3	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM	KG	C(m)	L(m)		Peso(kg)				5,06
	Armadura - projeto Padrão SESA/ES					3043,00				3.043,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-3.037,94
4.1.4	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO ESP, H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO	M2	C(m)	L(m)						16,25
	Laje do reservatório superior		6,50	2,50						16,25
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
12.3.3	ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM	M	C(m)	Quant.col.					31,85
	Encontro entre a peça e a viga Lateral das colunas(2x)		11,85 10,00						11,85 20,00
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS								
13.1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	Área(m²)	Quant.					431,70
	Área do prédio - regularização								
	Inalação		9,08	1,00					9,08
	Coleta		9,05	1,00					9,05
	Imunização		9,05	1,00					9,05
	Curativos		9,05	1,00					9,05
	Administração		13,39	1,00					13,39
	Agente /reuniões		28,08	1,00					28,08
	Banheiro de funcionário (2X)		5,43	2,00					10,86
	Gases - (antigo antigos resíduos)		5,40	1,00					5,40
	Circ.		17,77	1,00					17,77
	Sala de atividades coletivas		19,67	1,00					19,67
	Copa		8,17	1,00					8,17
	Almoxarifado		4,61	1,00					4,61
	Esterilização		6,21	1,00					6,21
	DML		3,59	1,00					3,59
	Cons. Indiferenciado		10,08	1,00					10,08
	Cons. Com banheiro		11,46	1,00					11,46
	Banheiro PNE dos consultórios (2X)		3,42	2,00					6,84
	sala de lavagem e desc.		5,62	1,00					5,62
	Banheiro PNE da circulação (2X)		3,63	2,00					7,26
	Farmácia		13,42	1,00					13,42
	Banheiro PNE 01		4,10	1,00					4,10
	Casa de compressor (antigo Gases)		4,77	1,00					4,77
	Triagem		2,40	1,00					2,40
	Fisioterapia		9,72	1,00					9,72
	Cons. Odontológico		30,00	1,00					30,00
	Cons. Indiferenciado		10,00	1,00					10,00
	Cons. Indiferenciado		10,00	1,00					10,00
	Cons. Indiferenciado		10,00	1,00					10,00
	Cons. Com banheiro		11,40	1,00					11,40
	Recepção e espera		130,65	1,00					130,65
13.1.2	PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM	M2	Área(m²)						6,01
	Jardim		6,01						6,01
	Devido a alteração da especificação da impermeabilização não é necessário este piso para área técnica, portanto, foi excluído o quantitativo plnilhado								
13.1.3	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	M2	Área(m²)						6,01
	Jardim		6,01						6,01
13.2.1	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	Área(m²)	Quant.					431,70
	Área do prédio - regularização								
	Inalação		9,08	1,00					9,08
	Coleta		9,05	1,00					9,05
	Imunização		9,05	1,00					9,05
	Curativos		9,05	1,00					9,05
	Administração		13,39	1,00					13,39
	Agente /reuniões		28,08	1,00					28,08
	Banheiro de funcionário (2X)		5,43	2,00					10,86
	Gases - (antigo antigos resíduos)		5,40	1,00					5,40
	Circ.		17,77	1,00					17,77
	Sala de atividades coletivas		19,67	1,00					19,67
	Copa		8,17	1,00					8,17
	Almoxarifado		4,61	1,00					4,61
	Esterilização		6,21	1,00					6,21
	DML		3,59	1,00					3,59
	Cons. Indiferenciado		10,08	1,00					10,08
	Cons. Com banheiro		11,46	1,00					11,46
	Banheiro PNE dos consultórios (2X)		3,42	2,00					6,84
	sala de lavagem e desc.		5,62	1,00					5,62
	Banheiro PNE da circulação (2X)		3,63	2,00					7,26
	Farmácia		13,42	1,00					13,42
	Banheiro PNE 01		4,10	1,00					4,10
	Casa de compressor (antigo Gases)		4,77	1,00					4,77
	Triagem		2,40	1,00					2,40
	Fisioterapia		9,72	1,00					9,72
	Cons. Odontológico		30,00	1,00					30,00
	Cons. Indiferenciado		10,00	1,00					10,00
	Cons. Indiferenciado		10,00	1,00					10,00
	Cons. Indiferenciado		10,00	1,00					10,00
	Cons. Com banheiro		11,40	1,00					11,40
	Recepção e espera		130,65	1,00					130,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
13.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								
13.3.2	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM	M	L(m)	Quant.					23,00
	Prédio - P2 - Banheiro de consultório - PNE		0,90	2,00					1,80
	Prédio - P3 - Circ./copa/esterilização/DML/banh.func./ descontaminação		0,80	7,00					5,60
	Prédio - P4 ven substituir a P3 do jardim		0,80	1,00					0,80
	Prédio - P5		1,80	1,00					1,80
	Prédio - P6 - Gases e cobertura		0,70	3,00					2,10
	Prédio - P7 - Porta de correr Banheiro PNE 1/2/3		0,90	3,00					2,70
	Prédio - P8 - Porta veneziana para compressor e ar		0,80	2,00					1,60
	Porta de vidro Jardim		0,80	1,00					0,80
	Pele de Vidro J3/P1		5,80	1,00					5,80
13.3.3	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM	M	L(m)	Quant.					45,80
	Prédio - J1 (conjunto de 2 J1)		1,00	2,00					2,00
	Prédio - J4 (conjunto de 2 J4)		1,00	22,00					22,00
	Prédio - J4 (conjunto de 3 J4)		1,50	1,00					1,50
	J4 final da circulação - alteração		0,50	1,00					0,50
	Prédio - J2		0,80	5,00					4,00
	Prédio - J5		1,20	1,00					1,20
	Prédio - J6		0,60	1,00					0,60
	Prédio - J7		1,00	14,00					14,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
14.1	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS								
14.1.1	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	Quant. Projeto						150,40
	Conforme lista do projeto		150,40						150,40
14.1.2	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	Quant. Projeto						114,40
	Conforme lista do projeto		114,40						114,40
14.2	CAIXAS DE PASSAGEM								
14.2.1	CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPAS EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC. REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM	UND	Quant. Projeto						7,00
	PR07/09		7,00						7,00
14.2.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	UND	Quant. Projeto						12,00
	PR07/09		12,00						12,00
14.2.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	Quant. Projeto						1,00
	PR07/09		1,00						1,00
14.2.4	CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPAS EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	Quant. Projeto						9,00
	PR07/09		9,00						9,00
14.3	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC								
14.3.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						230,20
	Conforme lista do projeto		230,20						230,20
14.3.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						63,90
	Conforme lista do projeto		63,90						63,90
14.3.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						45,00
	Conforme lista do projeto		45,00						45,00
14.3.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						10,00
	Conforme lista do projeto		10,00						10,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
14.4	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC									
14.4.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						30,61	
	Conforme lista do projeto		66,80						66,80	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-36,19	
14.4.2	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						8,20	
	Conforme lista do projeto		18,00						18,00	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-9,80	
14.4.3	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						9,86	
	Conforme lista do projeto		34,60						34,60	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-24,74	
14.4.4	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						17,35	
	Conforme lista do projeto		22,80						22,80	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-5,45	
14.5	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS									
14.5.1	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	UND	Quant. Projeto						5,00	
	Conforme lista do projeto		7,00						7,00	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-1,50	
	ARREDONDAMENTO								-0,50	
14.5.2	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX	UND	Quant. Projeto						4,00	
	Conforme lista do projeto		7,00						7,00	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-2,50	
	ARREDONDAMENTO								-0,50	
14.5.3	RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX	UND	Quant. Projeto						7,00	
	Conforme lista do projeto		9,00						9,00	
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-1,50	
	ARREDONDAMENTO								-0,50	
14.5.4	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM	UND	Quant. Projeto						3,00	
	Conforme lista do projeto		3,00						3,00	
14.5.5	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	UND	Quant. Projeto						2,00	
	Conforme lista do projeto		2,00						2,00	
14.5.6	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM	UND	Quant. Projeto						2,00	
	Conforme lista do projeto		2,00						2,00	
14.5.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM	UND	Quant. Projeto						2,00	
	Conforme lista do projeto		2,00						2,00	
14.5.8	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.	UND	Quant. Projeto						1,00	
	Conforme lista do projeto		1,00						1,00	
14.5.9	TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM)	UND	Quant. Projeto						1,00	
	Conforme lista do projeto		1,00						1,00	
14.5.10	ADAPTADOR DE PVC COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA DE 20MM X 1/2"	UND	Quant. Projeto						1,00	
	Conforme lista do projeto		1,00						1,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
14.5.11	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM X 1"	UND	Quant. Projeto							5,00
	Conforme lista do projeto		5,00							5,00
14.5.12	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 60MM X 2"	UND	Quant. Projeto							2,00
	Conforme lista do projeto		2,00							2,00
14.5.13	TAMPA PARA CAIXA SIFONADA, EM AÇO INOX, DE 150X150MM	UND	Quant							5,00
	Quantidades estimadas para inserir as tampas CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX		5,00							5,00
14.5.14	TAMPA PARA RALO, EM AÇO INOX, DE 100X100MM	UND	Quant							6,00
	Quantidades estimadas para inserir as tampas CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX		3,00							3,00
	RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX		3,00							3,00
14.6	DIVERSOS									
14.6.1	EQUIPAMENTO COMBINADO, VÁCUO/HIDROJATO PARA SUÇÃO E LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO, TOMADA DE FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO	H	Quant							8,00
	Quantidade estimada para eventuais desobstruções de tubulações		8,00							8,00
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
15.1	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO									
15.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UND	Qnt							1,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		1,00							1,00
15.2	CAIXAS DE PASSAGEM									
15.2.1	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	Qnt							201,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		182,00							
	Quantidade projeto revisado		199,00							199,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		2,00							2,00
15.2.3	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							170,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		167,00							
	Quantidade projeto revisado		170,00							170,00
15.2.4	CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	Qnt							1,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		1,00							1,00
15.2.5	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	Qnt							4,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		2,00							
	Quantidade projeto revisado		4,00							4,00
15.2.6	CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	Qnt							4,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		3,00							
	Quantidade projeto revisado		4,00							4,00
15.2.7	CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM	UND	Qnt							12,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		12,00							12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
15.2.8	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	UND	Qnt							5,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		5,00							5,00
15.2.9	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	UND	Qnt							2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		1,00							
	Quantidade projeto revisado		2,00							2,00
15.2.11	CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX	UND	Qnt							2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		2,00							2,00
15.2.12	CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	Qnt							2,00
	Quantidade projeto revisado		2,00							2,00
15.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES									
15.3.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt							780,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		706,00							
	Quantidade projeto revisado		770,00							770,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		10,00							10,00
15.3.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt							164,18
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		160,00							
	Quantidade projeto revisado		185,00							185,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		4,00							4,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-24,82
15.3.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt							2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		2,00							2,00
15.3.4	SUPOORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPOORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)	UND	Qnt							252,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		250,00							250,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		2,00							2,00
15.3.5	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	Qnt							312,29
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		350,00							350,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-37,71
15.3.6	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	Qnt							20,44
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		37,00							
	Quantidade projeto revisado		55,00							55,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-34,56
15.3.7	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	Qnt							24,67
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		50,00							
	Quantidade projeto revisado		55,00							55,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-30,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
15.3.11	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM	UND	Qnt							20,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		20,00							20,00
15.4	CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES									
15.4.1	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							26,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		24,00							
	Quantidade projeto revisado		26,00							26,00
15.4.4	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							26,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		24,00							
	Quantidade projeto revisado		26,00							26,00
15.4.5	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							9,00
	Quantidade projeto revisado		8,00							8,00
	Tomada sala imunização		1,00							1,00
15.4.6	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							10,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		9,00							
	Quantidade projeto revisado		10,00							10,00
15.4.8	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		2,00							2,00
15.4.11	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 125A, CURVA C, 20KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		2,00							2,00
15.4.15	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							9,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		8,00							
	Quantidade projeto revisado		9,00							9,00
15.4.16	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							10,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		9,00							
	Quantidade projeto revisado		10,00							10,00
15.4.17	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA	UND	Qnt							24,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		20,00							
	Quantidade projeto revisado		24,00							24,00
15.5	FIOS E CABOS									
15.5.1	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2	M	Qnt							3.295,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		3217,00							
	Quantidade projeto revisado		3271,00							3.271,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		24,00							24,00
15.5.2	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 4,0MM2	M	Qnt							943,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		632,00							
	Quantidade projeto revisado		888,00							888,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		55,00							55,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
15.5.3	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2	M	Qty							485,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		435,00							
	Quantidade projeto revisado		485,00							485,00
15.5.6	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 35.0 MM2	M	Qty							60,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		47,00							
	Quantidade projeto revisado		60,00							60,00
15.5.7	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2	M	Qty							342,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		342,00							342,00
15.5.8	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 4,0MM2	M	Qty							580,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		580,00							580,00
15.5.9	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 6,0MM2	M	Qty							118,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		118,00							118,00
15.5.10	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2	M	Qty							110,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		103,00							
	Quantidade projeto revisado		110,00							110,00
15.5.11	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2	M	Qty							77,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		77,00							77,00
15.5.13	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 70,0MM2	M	Qty							230,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		206,00							
	Quantidade projeto revisado		230,00							230,00
15.5.15	CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	M	Qty							24,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		24,00							24,00
15.5.16	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVACÃO DE AR	UND	Qty							113,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		112,00							
	Quantidade projeto revisado		113,00							113,00
15.7	OUTROS									
15.7.1	POSTE METÁLICO CIRCULAR TELEFÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSÃO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA ÚTIL DE 6,0 METROS), DIÂMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINÁRIA ADQUIRIDA. REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 60,3MM - SL1	UND	Qty							12,00
	Quantidade projeto revisado		12,00							12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
15.7.2	KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UND	Qnt						12,00
	Quantidade projeto revisado		12,00						12,00
16	OUTRAS INSTALAÇÕES								
16.1	CLIMATIZAÇÃO								
16.1.1	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	Quant. Projeto						81,90
	Conforme lista do projeto		81,90						81,90
16.1.2	ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM	M	Quant. Projeto						81,90
	Conforme lista do projeto		81,90						81,90
16.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO								
16.2.3	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	Qnt						31,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		25,00						25,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		6,00						6,00
16.2.5	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO	UND	Qnt						4,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00						
	Quantidade projeto revisado		4,00						4,00
16.2.6	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	Qnt						8,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		6,00						6,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		2,00						2,00
16.2.9	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	Qnt						2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		1,00						
	Quantidade projeto revisado		2,00						2,00
16.2.10	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	Qnt						2,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		1,00						
	Quantidade projeto revisado		2,00						2,00
16.2.11	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt						189,92
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		164,00						164,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		35,00						35,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-9,08
16.2.12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt						4,92
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		16,00						16,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-11,08
16.2.13	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	Qnt						21,52
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		26,00						
	Quantidade projeto revisado		33,00						33,00
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR								-11,48
16.2.14	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIVA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)	UND	Qnt						95,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		70,00						70,00
	Quantidade projeto revisado		25,00						25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
16.3.5	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	UND	Qnt						3,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		1,00						
	Quantidade projeto revisado		3,00						3,00
16.3.6	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt						150,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		140,00						
	Quantidade projeto revisado		150,00						150,00
16.3.7	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	Qnt						18,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00						
	Quantidade projeto revisado		18,00						18,00
16.3.8	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)	UND	Qnt						84,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		75,00						
	Quantidade projeto revisado		84,00						84,00
16.3.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	Qnt						303,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		111,00						
	Quantidade projeto revisado		303,00						303,00
16.3.10	CABO DE ALARME 4X26 AWG	M	Qnt						611,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		611,00						
	Quantidade projeto revisado		611,00						611,00
16.3.12	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	Qnt						13,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		6,00						
	Quantidade projeto revisado		13,00						13,00
16.3.16	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M	UND	Qnt						13,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		6,00						
	Quantidade projeto revisado		13,00						13,00
16.3.17	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M	UND	Qnt						21,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		21,00						
	Quantidade projeto revisado		21,00						21,00
16.3.19	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS	UND	Qnt						13,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		6,00						
	Quantidade projeto revisado		13,00						13,00
16.4	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR								
16.4.1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - OBS: APLICADO BDI DIFERENCIADO=15,57% - OS EQUIPAMENTOS SERÃO PAGOS SOMENTE APÓS A INSTALAÇÃO								
16.4.1.1	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFÁSICO 220V, MODELO GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT OU EQUIVALENTE	UND	Qnt						1,00
			1,00						1,00
16.4.1.2	FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE	UND	Qnt						85,00
			85,00						85,00
16.4.2	INSTALAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO: EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS								
16.4.2.1	INSTALAÇÃO DE MÓDULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO E APOIO EM ALUMÍNIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO	UND	Qnt						85,00
			85,00						85,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
16.4.2.2	ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AÇO GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =0,5MM, PRÉ PINTADA COR BRANCO PADRÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTADO - CONFORME DETALHE	UND	Qnt						1,00
			1,00						1,00
16.4.3	CAIXAS								
16.4.3.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES	UND	Qnt						1,00
			1,00						1,00
16.4.3.2	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSÕES 40X40CM	UND	Qnt						4,00
			4,00						4,00
16.4.3.3	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA	UND	Qnt						4,00
			4,00						4,00
16.4.3.4	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 175A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	Qnt						1,00
			1,00						1,00
16.4.4	ELETRODUTOS								
16.4.4.1	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERÊNCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	C(m)						250,00
	CONFORME PROJETO		250,00						250,00
16.4.5	CABOS								
16.4.5.1	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2	M	C(m)						110,00
	VERDE		110,00						110,00
16.4.5.2	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2	M	C(m)						20,00
			20,00						20,00
16.4.5.3	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 70,0MM2	M	C(m)						60,00
			60,00						60,00
16.4.5.4	CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO, RESISTÊNCIA UV E TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1,8 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE	M	C(m)						450,00
	PRETO		235,00						235,00
	VERMELHO		215,00						215,00
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS								
17.1	LOUÇAS								
17.1.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS	UND	Quant.						1,00
	DML		1,00						1,00
17.2	BANCADAS								
17.2.1	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM		C(m)	L(m)	Quant.				10,18
	Inalação, coleta imunização curativo		1,37	0,50	4,00				2,74
	Copa		2,80	0,60	1,00				1,68
	Esterilização		4,10	0,60	1,00				2,46
	Odonto		5,50	0,60	1,00				3,30
17.2.2	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	C(m)	L(m)	Quant.				21,08
	Inalação, coleta imunização curativo		1,37	0,50	4,00				7,48
	Copa		2,80	0,60	1,00				3,40
	Esterilização		2,40	1,70	1,00				4,10
	Odonto		5,50	0,60	1,00				6,10
17.2.3	TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I, H=4CM	M	C(m)	L(m)	Quant.				21,08
	Inalação, coleta imunização curativo		1,37	0,50	4,00				7,48
	Copa		2,80	0,60	1,00				3,40
	Esterilização		2,40	1,70	1,00				4,10
	Odonto		5,50	0,60	1,00				6,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
17.2.4	CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE	M	C(m)	L(m)	Quant.				6,60
	Inalação, coleta imunização curativo			0,40	4,00				1,60
	Copa			0,50	2,00				1,00
	Esterilização			0,50	4,00				2,00
	Odonto			0,50	4,00				2,00
17.3	TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS								
17.3.1	TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						1,00
	DML		1,00						1,00
	Abriço - área externa (foi eliminado)		0,00						
17.3.2	TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						10,00
	Curativo		1,00						
	Cons. Indiferenciados		4,00						4,00
	Cons. Com banh.		2,00						2,00
	Ban func		2,00						2,00
	Triagem		1,00						1,00
	Cons. Odonto		1,00						1,00
17.3.3	TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						5,00
	PNE dos consultórios		2,00						2,00
	PNE da circulação		2,00						2,00
	PNE 01		1,00						1,00
17.3.4	TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA	UND	Quant.						10,00
	Imunização		1,00						1,00
	Coleta		1,00						1,00
	Inalação		1,00						1,00
	Curativo		1,00						1,00
	Cons. Odonto		2,00						2,00
	Descontaminação		1,00						1,00
	Esterilização		2,00						2,00
	Copa		1,00						1,00
17.3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	Quant. Projeto						2,00
	Conforme lista do projeto		2,00						2,00
17.3.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1" (25MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	Quant. Projeto						3,00
	Conforme lista do projeto		3,00						3,00
17.3.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 2" (50MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	Quant. Projeto						2,00
	Conforme lista do projeto		2,00						2,00
17.3.8	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	Quant. Projeto						26,00
	Conforme lista do projeto		26,00						26,00
17.3.9	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	Quant. Projeto						2,00
	Conforme lista do projeto		2,00						2,00
17.3.10	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	Quant. Projeto						1,00
	Conforme lista do projeto		1,00						1,00
17.3.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 1/2" (15MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	UND	Quant. Projeto						1,00
	Conforme lista do projeto		1,00						1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
17.4	OUTROS APARELHOS									
17.4.1	CUBA DE AÇO INOX Nº 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 3/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA	UND	Quant.							4,00
	Copa		1,00							1,00
	Esterilização		1,00							1,00
	Odontologia		2,00							2,00
18	APARELHOS ELÉTRICOS									
18.1	LUMINÁRIAS									
18.1.4	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							22,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		20,00							
	Quantidade projeto revisado		22,00							22,00
18.1.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							16,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		17,00							
	Quantidade projeto revisado		16,00							16,00
18.1.6	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							1,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		1,00							1,00
18.1.7	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE	UND	Qnt							1,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		1,00							1,00
18.1.8	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W	UND	Qnt							6,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		3,00							
	Quantidade projeto revisado		6,00							6,00
18.1.9	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, BIVOLT, COM POTÊNCIA ATÉ 51W, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.900 LUMÉNS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELÉ FOTOELÉTRICO, REF. TAU T - TECNOWATT OU EQUIVALENTE.	UND	Qnt							12,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		0,00							
	Quantidade projeto revisado		12,00							12,00
18.2	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS									
18.2.1	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	Qnt							101,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		94,00							
	Quantidade projeto revisado		100,00							100,00
	Quantidade para totem, tv e interfone		1,00							1,00
18.2.2	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2"	UND	Qnt							5,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		4,00							4,00
	Para sala de imunização		1,00							1,00
18.2.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	Qnt							15,00
	PLANILHA PADRÃO SESA/ES		15,00							
	Quantidade projeto revisado		15,00							15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
19.2.2	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOIS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E	M2	L(m)	H(m)	Quant.	Coef.				178,71
	Prédio									
	Prédio - P2		0,90	2,10	18,00	3,00				102,06
	Prédio - P3		0,80	2,10	8,00	3,00				40,32
	Prédio - P1 - Pele de vidro		1,80	2,20	1,00	0,00				0,00
	Prédio - P4 - veneziana jardim		0,80	2,10	1,00	1,00				1,68
	Prédio - P5- vidro		1,60	2,10	1,00	0,00				0,00
	Prédio - P6 - Gases e cobertura		0,70	2,10	2,00	1,00				2,94
	Prédio - P7 - Porta de correr		0,90	2,10	5,00	3,00				28,35
	Prédio - P8 - Porta lambri para compressor e ar		0,80	2,10	2,00	1,00				3,36
19.3	SOBRE PISOS									
19.3.1	PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOIS, UNHA PREMIUM	M2	Área(m²)							6,01
	Jardim interno		6,01							6,01
20.2	SERVIÇOS DIVERSOS									
20.2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUZINC, FIXO, REF. TERMOBRISSE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO E MONTAGEM	M2	L(m)	H(m)						17,58
	Fachada sul		3,95	4,45						17,58
B	PLANILHA COMPLEMENTAR									
21	SERVIÇOS PRELIMINARES									
21.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
21.1.1	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM	UND	Qnt							16,00
	ENTORNO DO TERRENO		16,00							16,00
21.1.2	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	Qnt							16,00
	ENTORNO DO TERRENO		16,00							16,00
21.1.3	RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO	UND	UNID							2,00
	Rua Arara Azul		2,00							2,00
21.1.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)	M3	Área	H(m)	C(m)	Espes.(m)				19,29
	Área do ponto de ônibus		15,90	0,10						1,59
	Mureta do alambrado do Campo de Futebol			1,50	78,67	0,15				17,70
21.1.5	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	M	C(m)							90,36
	Rua Arara Azul até a curva com a rua dos Ipês		90,36							90,36
21.1.6	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M2	C(m)	L(m)	H(m)					504,00
	Entorno do campo de futebol de areia		37,00	26,00	4,00					504,00
21.1.7	RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA	UND	Quant.							1,00
	Ponto de ônibus O PONTO DE ONIBUS SERÁ RETIRADO E LEVADO A PMA PARA SER REALIZADA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO PORTERIORMENTE PELA PMA		1,00							1,00
21.1.8	RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE	UND	Quant.							2,00
	Ponto de ônibus		2,00							2,00
21.1.9	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UND	Quant.							4,00
	Entorno do campo de areia		4,00							4,00
21.1.10	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	C(m)	H(m)						533,10
	Tapume instalado no contrato anterior		242,32	2,20						533,10







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
21.1.11	DESMONTAGEM DE FÔRMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	C(m)	L(m)	H(m)	Qty				188,66
	PILARES COBERTURA									
	P27		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P28		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P29		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P30		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P31		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P32		0,20	0,20	3,30	1,00				2,64
	P33		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P34		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P36		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P41		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P42		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P43		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P44		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P45		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P46		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	P47		0,40	0,20	3,30	1,00				3,96
	VIGAS COBERTURA (ÁREA TÉCNICA)		C(m)	L(m)	H(m)	Qty				
	V1		27,64	0,15	0,60	1,00				37,31
	V2		28,08	0,15	0,60	1,00				37,91
	V3		5,94	0,15	0,60	1,00				8,02
	V4		5,74	0,15	0,60	1,00				7,75
	Pilares (sala do motorista) P1=P2=P3=P4		0,30	0,20	2,50		4,00			10,00
	VIGAMENTO (SALA DO MOTORISTA) V203=V204 V201=V202		0,40 0,40	0,15 0,15	1,65 3,60		2,00 2,00			3,63 7,92
	LAJE (SALA DO MOTORISTA)		3,70 0,60 4,00	1,95 3,05 0,80			1,00 2,00 1,00			7,22 3,66 3,20
21.2	LOCAÇÃO DE OBRA									
21.2.1	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	MÊS	Qty dias	Equivalente no mês						0,43
	Conferência da topografia primitiva e Levantamento dos níveis do terreno após a limpeza do terreno e remoção de vegetação existente e remoção de toda a capa vegetal para aferição e conferência do volume de movimento de terra na cota de projeto.		3,00	0,14						0,14
	Conferência de locação das fundações		2,00	0,09						0,09
	Definição de níveis após conclusão de fundações e serviços de aterro para aferição de quantitativos de aterro ou reaterro referente a elevação de níveis de terreno.		2,00	0,09						0,09
	Nivelamento de caixas de esgoto e água pluvial para a execução da rede externa		1,00	0,05						0,05
	Nivelamento do terreno da área externa do pátio para execução de ajustes de terreno objetivando atingir cotas finais de projeto do pavimento e de drenagem, bem como locação de meio fio entre outros serviços da área externa.		5,00	0,23						0,23
	Execução de checagem final de locação externa e demais elementos construtivos e asbuit de projeto final de arquitetura (urbanização e paisagismo) e drenagem com apreensão de asbuit da urbanização e localização da obra		2,00	0,09						0,09
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-0,25
21.3	LIMPEZA DO TERRENO									
21.3.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL)	M2	A(m²)							413,12
	Área total do terreno, inclusive calçada		2171,32							2.171,32
	Área total do terreno da academia, inclusive calçada		1959,93							1.959,93
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-3.718,13
22	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									
22.1	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS									
22.1.1	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO	M	C (m)							121,16
	Tapume - contorno da obra		121,16							121,16
23	MOVIMENTO DE TERRA									
23.1	ESCAVAÇÕES									
23.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	C (m) lado menor	L(m) - lado menor	HT= H sapata + H cm	Hmagro(m)	Hesc.(m)	Acresc lateral de esc.	Quant.	116,91
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06		0,90	0,90	0,30	0,05	1,50	0,50	6,00	17,64
	VIGAS		C(M)	L(m)	H(m)	Hmagro(m)	Hesc.(m)	Acresc lateral de esc.	Quant.	
	V101		4,60	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	1,24
	V102		4,00	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	1,08
	V103		4,60	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	1,24
	V104		4,00	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	1,08
	V108		1,35	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	0,36
	V109		1,35	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	0,36
	V110		1,35	0,20	0,40	0,05	0,45	0,40	1,00	0,36
	Escavação do muro - sapatas		1,20	0,70	0,70	0,05	0,75	0,40	51,00	50,49
	Escavação da mureta - sapata		0,60	0,60	0,50	0,05	0,55	0,40	16,00	5,28
	Escavação do muro - cinta		125,25	0,14	0,30	0,05	0,35	0,40	1,00	23,67
	Escavação da mureta - cinta		40,15	0,14	0,60	0,05	0,65	0,40	1,00	14,09

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA </div> <div> Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES </div>  </div>										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
	CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO		66,82	1,00	2,05	0,05	2,10	0,30	1,00	182,42
23.1.2	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAÇO DE 30 A 60KG	M2	C (m) lado menor	L(m) - lado menor	Quant.					129,84
	DEPÓSITO DE RESÍDUOS SP01, SP02, SP03, SP04, SP05, SP06		0,90	0,90	6,00					4,86
	Vigas									
	V101		4,60	0,20	1,00					0,92
	V102		4,00	0,20	1,00					0,80
	V103		4,60	0,20	1,00					0,92
	V104		4,00	0,20	1,00					0,80
	V108		1,35	0,20	1,00					0,27
	V109		1,35	0,20	1,00					0,27
	V110		1,35	0,20	1,00					0,27
	cintas do muro		125,25	0,14	1,00					17,54
	cintas da mureta		40,15	0,14	1,00					5,62
	sapatas do muro		0,70	0,70	51,00					24,99
	sapatas da mureta		0,60	0,60	16,00					5,76
	CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO		4,25	1,00	1,00					4,25
			62,57	1,00	1,00					62,57
23.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO									
23.2.1	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	Vol. Escav (m³)	Vol. Conc parte escavada (m³)	Vol. Conc. Mag (m³)			Volume de reaterro		5,12
	Reaterro		116,91	104,54	7,25			5,12		5,12
23.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	A(m²)	H(m)						664,41
	Área do terreno da ESF - será considerado um aterro de aproximadamente 0,35m, considerando a recomposição da camada de limpeza		1549,00	0,35						542,15
	Área das calçadas -- será considerado um aterro de aproximadamente 15cm, considerando a recomposição da camada de limpeza		622,32	0,15						93,35
	Área total do terreno da academia, inclusive calçada - será considerado um aterro de aproximadamente 15cm, considerando a recomposição da camada de limpeza		1959,93	0,15						293,99
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-265,08
23.2.3	AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO	M2	A(m²)	H(m)						664,41
	Área do terreno da ESF - será considerado um aterro de aproximadamente 0,35m, considerando a recomposição da camada de limpeza		1549,00	0,35						542,15
	Área das calçadas -- será considerado um aterro de aproximadamente 15cm, considerando a recomposição da camada de limpeza		622,32	0,15						93,35
	Área total do terreno da academia, inclusive calçada - será considerado um aterro de aproximadamente 15cm, considerando a recomposição da camada de limpeza		1959,93	0,15						293,99
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-265,08
23.2.4	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)	M3	C(m)	L(m)	Prof Estimada (m)	Quant				51,20
	Reposição do volume de terra nas regiões ds raízes de árvores removidas		2,00	2,00	0,80	16,00				51,20
23.3	TRANSPORTES									
23.3.1	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA	M3	Volume	Área	C(m)	H(m)/esp(m)	Quant	Empolamento		347,73
	CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM	21.1.1								
	Tronco arvorea (0,3m de diâmetro)		0,28				16,00	1,30		5,88
	Copa da árvore (diâmetro aproximado 3m, altura média da copa 1,4m)		9,90				16,00	1,30		205,84
	Raiz das árvores/terra	23.2.4	51,20				1,00	1,30		66,56
	RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO	21.1.3	0,3000				2,00	1,30		0,78
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)	21.1.4	19,2900					1,50		28,94
	RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO	21.1.5		0,05	90,36			1,30		5,29
	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	21.1.6		504,00		0,05		1,30		32,76
	RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA	21.1.7		A SER RETIRADO PELA PMA						
	RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE	21.1.8	0,01		9,00		2,00	1,30		0,23
	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	21.1.9	0,04		7,00		4,00	1,30		1,46
23.3.2	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%	M3	A(m²)	H(m)	Vol. Escav (m³)	Volume de reaterro		empolamento		225,89
	Depósito de resíduos, área do motorista, muro e mureta				116,91	5,12		1,30		145,33
	Bota fora do material proveniente da limpeza do terreno	21.3.1	413,12	0,15				1,30		80,56
23.4	ESGOTAMENTO DE VALAS									
23.4.1	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMÉS)	UND/MÉS		Qnt	meses					6,00
	Esgotamento de cavas de fundação			2,00	3,00					6,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
	Escada	Degraus	2,00	0,29	0,17				6,00	2,04
	Área do motorista									
	Vol. De concreto das sapatas e pilaretes - PR02/03									7,00
	Vol. Concreto das vigas do térreo - PR02/03									14,49
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-16,24
24.1.3	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM	KG	Ø(mm)	C(m)	P(k/m)	Comprimento muro	Quant. Trecho	Total de trecho		698,54
	Resíduos - PR-01/02									
	Prancha 04/15									
	Pilares P1/ P2/P3/P4/P5/P6		6.3	37,62	0,248					9,33
	Prancha 10/15									
	Lajes - térreo - N4-N6-N11		5.0	349,70	0,157					54,90
	Prancha 07/15									0,00
	(vigas V1 a V2)		5.0	102,16	0,157					16,04
	(vigas V3)		5.0	66,41	0,157					10,43
	(vigas V4)		5.0	13,44	0,157					2,11
	(vigas V8)		5.0	22,38	0,157					3,51
	(vigas V9)		5.0	16,24	0,157					2,55
	(vigas V10)		5.0	16,24	0,157					2,55
	Estrutural do muro - PR 02/02		5.0				conforme quadro projeto			567,43
	Cintas do Muro		5.0							-66,13
	Estrutural da mureta - PR 04/04		5.0	25,28	0,157		Quant. Trecho			59,53
	Conforme quadro - PR04/04						15,00			
	Considerado a mureta em torno da subestação que não consta em projeto.									
	RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE									
	Vigas	0,60	5.0	1,28	0,157	5,80	39,00			7,84
		0,85	5.0	1,78	0,157	3,45	23,00			6,43
		0,60	5.0	1,28	0,157	4,35	29,00			5,83
		0,60	5.0	1,28	0,157	4,15	28,00			5,63
		0,60	5.0	1,28	0,157	1,30	9,00			1,81
		1,00	5.0	2,08	0,157	2,05	14,00			4,57
		0,60	5.0	1,28	0,157	3,21	22,00			4,42
		0,60	5.0	1,28	0,157	2,00	14,00			2,81
		0,60	5.0	1,28	0,157	4,31	29,00			5,83
		0,60	5.0	1,28	0,157	1,18	8,00			1,61
		0,60	5.0	1,28	0,157	2,00	14,00			2,81
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-13,31
24.1.4	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	KG	Ø(mm)	C(m)	P(k/m)	Comprimento muro	Quant. Trecho			3.708,89
	Resíduos									
	Prancha 07/15									
	(vigas V1 a V2)		10.0	69,50	0,617					42,88
	(vigas V3)		10.0	15,63	0,617					9,64
	(vigas V4)		10.0	14,40	0,617					8,88
	(vigas V8)		10.0	13,35	0,617					8,24
	Estrutural do muro - PR 02/02		6.3		403,37		conforme quadro projeto			403,37
	Cintas		10.0		1295,18		conforme quadro projeto			1.295,18
			10.0							-247,37
	CONTENÇÃO DE MURO DA RUA DOS IPES E SUBESTAÇÃO	N1	8.0	4,28	0,395		7,00	C(m) 66,82		790,76
		N2	8.0	2,06	0,395		7,00	66,82		380,60
		N3	10.0	1,00	0,617		8,00	66,82		329,82
		N4	6.3	1,00	0,245		22,00	66,82		360,16
	Estrutural da mureta - PR 04/04 - Conforme quadro									
	Considerado a mureta em torno da subestação que não consta em projeto.	N1	8.0	3,36	0,395		15,00			19,91
		N2	8.0	3,36	0,395		15,00			19,91
		N3	10.0	6,12	0,617		15,00			56,64
		N4	10.0	31,20	0,617		15,00			288,76
	RAMPA E ESCADAS DE ACESSO A UNIDADE									
	Vigas	0,60	6.3	5,80	0,245		4,00			5,68
		0,85	6.3	3,45	0,245		6,00			5,07
		0,60	6.3	4,35	0,245		4,00			4,26
		0,60	6.3	4,15	0,245		4,00			4,07
		0,60	6.3	1,30	0,245		4,00			1,27
		1,00	6.3	2,05	0,245		16,00			8,04
		0,60	6.3	3,21	0,245		4,00			3,15
		0,60	6.3	2,00	0,245		4,00			1,96
		0,60	6.3	4,31	0,245		4,00			4,22
		0,60	6.3	1,18	0,245		4,00			1,16
		0,60	6.3	2,00	0,245		4,00			1,96
	Escada	Degraus	6.3	2,30	0,245		14,00			7,89
			6.3	1,00	0,245		14,00			3,43
	MEDIDO NO CONTRATO ANTERIOR									-110,65

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA </div> <div> Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES </div>  </div>										
MEMÓRIA DE CÁLCULO										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
	Parede 5			1,50	2,35					3,53
	Parede 6			1,50	2,35					3,53
	Parede 7			1,50	2,35					3,53
	Área do motorista									
	Parede 1			3,65	2,40	2,00				17,52
	Parede 2			1,90	2,40	3,00				13,68
	Platibanda			16,70	0,57	1,00				9,52
25.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE 5/ REVESTIMENTO 14CM	M2	C(m)	H(m)	A(m²)					384,10
	MURO		192,05	2,00	384,10					384,10
25.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
25.2.1	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 40 X 40 X 10 CM, TIPO RETO, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL	M2		C(m)	H(m)	Quant.				5,54
	Casa de resíduos CC4			1,65	0,84	4,00				5,54
25.3	VERGA/CONTRAVERGA									
25.3.1	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)	M3	L (m)	LATERAL	SUP 1 SUP+INF 2	H(m)	ESP(m)	Quant.		0,44
	Depósitos de resíduos e área do motorista									
	PA080		0,80	0,30	1,00	0,20	0,10	5,00		0,11
	CC4		1,65	0,30	2,00	0,20	0,10	4,00		0,31
	PA060		0,60	0,30	1,00	0,20	0,10	1,00		0,02
25.4	DIVERSOS									
25.4.1	APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMXSOCM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA	UND	H(m) pilar	Quant. Lados do pilar	Quant. de pilares	Qnt peças por face				168,00
	Casa de resíduos P1-P3-P4-P6 P2-P5		2,35 2,35	2,00 3,00	4,00 2,00	5,00 5,00				40,00 30,00
	Área do motorista (pilar =plat) P1-P3-P4-P6 P2-P5		2,90 2,90	2,00 3,00	4,00 2,00	7,00 7,00				56,00 42,00
26	ESQUADRIAS E VIDROS									
26.1	ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)									
26.1.1	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA	M2	L (m)	H(M)	Quant.					7,98
	Depósitos de resíduos PA080 PA060		0,80 0,60	2,10 2,10	4,00 1,00					6,72 1,26
26.1.2	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	L (m)	H(M)	Quant.					1,44
	Sala do motorista JA120		1,20	1,20	1,00					1,44
26.1.3	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	L (m)	H(M)	Quant.					0,36
	Sala do motorista JA80		0,60	0,60	1,00					0,36
26.2	MARCOS E ALIZARES									
26.2.1	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE	M	L (m)	H(M)	Quant.					24,80
	Depósitos de resíduos PA080 PA060		0,80 0,60	2,10 2,10	4,00 1,00					20,00 4,80
26.2.2	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 7 X 1,5 CM	M	L (m)	H(M)	Quant.	Face				49,60
	Depósitos de resíduos PA080 PA060		0,80 0,60	2,10 2,10	4,00 1,00	2,00 2,00				40,00 9,60

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA </div> <div> Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES </div>  </div>									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
28.1.3	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	C (m)	L(M)					2,40
	Wc do motorista		2,00	1,20					2,40
29	REVESTIMENTO DE PAREDES								
29.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								
29.1.1	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	C (m)	H(M)	A(m²)	Fase			1.405,06
	Muro de divisa		4,23	4,00	16,92	2,00			33,84
			62,57	4,00	250,28	2,00			500,56
			73,97	2,50	184,93	2,00			369,85
			31,42	2,50	78,55	2,00			157,10
			4,21	2,50	10,53	2,00			21,05
			15,66	2,50	39,15	2,00			78,30
	Muretas		33,50	0,40	13,40	2,00			26,80
			6,65	0,70	4,66	2,00			9,31
	Depósitos de resíduos		C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)			
	Higienização		2,50	1,50	2,35	18,80			18,80
	Grupo D		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	Grupo E		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	grupo A		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	Externo		9,25	1,80	2,50	55,25			55,25
	Sala motorista		2,40	2,00	2,70	23,76			23,76
	banheiro	forro	1,20	2,00	2,70	17,28			17,28
	Área externa		4,05	2,30	2,70	34,29			34,29
	Área externa - Marquise		5,25	3,10	0,57	9,52			9,52
29.1.2	EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM	M2	C (m)	H(M)	A(m²)	Fase			70,55
	Depósitos de resíduos		C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)			
	Higienização		2,50	1,50	2,35	18,80			18,80
	Grupo D		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	Grupo E		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	grupo A		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	banheiro do motorista	forro	1,20	2,00	2,40	15,36			2,40
29.1.3	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	C (m)	H(M)	A(m²)	Fase			1.319,63
	MURO DE DIVISA A SER CONSTRUÍDO		4,23	4,00	16,92	2,00			33,84
			62,57	4,00	250,28	2,00			500,56
			73,97	2,50	184,93	2,00			369,85
			31,42	2,50	78,55	2,00			157,10
			4,21	2,50	10,53	2,00			21,05
			15,66	2,50	39,15	2,00			78,30
	Mureta		33,50	0,40	13,40	2,00			26,80
	Mureta entorno da subestação		6,65	0,70	4,66	2,00			9,31
	Depósitos de resíduos		C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)			
	Externo		9,25	1,80	2,50	55,25			55,25
	Área do motorista								
	Sala motorista		2,40	2,00	2,70	23,76			23,76
	Área externa		4,05	2,30	2,70	34,29			34,29
	Área externa - Marquise		5,25	3,10	0,57	9,52			9,52
29.2	ACABAMENTOS								
29.2.1	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)			70,55
	Depósitos de resíduos								
	Higienização		2,50	1,50	2,35	18,80			18,80
	Grupo D		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	Grupo E		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	grupo A		2,00	1,50	2,35	16,45			16,45
	banheiro do motorista		1,20	2,00	2,40	15,36			2,40
30	PISOS INTERNOS E EXTERNOS								
30.1	LASTRO DE CONTRAPISO								
30.1.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	C (m)	L(M)	Quant.				19,95
	Depósitos de resíduos								
	Higienização		2,50	1,50	1,00				3,75
	Grupo D		2,00	1,50	1,00				3,00
	Grupo E		2,00	1,50	1,00				3,00
	grupo A		2,00	1,50	1,00				3,00
	Área do motorista								
	Sala motorista		2,40	2,00	1,00				4,80
	banheiro		1,20	2,00	1,00				2,40
30.2	ACABAMENTOS								
30.2.1	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	M2	C (m)	L(M)					19,95
	Depósitos de resíduos								
	Higienização		2,50	1,50					3,75
	Grupo D		2,00	1,50					3,00
	Grupo E		2,00	1,50					3,00
	grupo A		2,00	1,50					3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
	Área do motorista		2,40	2,00					4,80
	Sala motorista		1,20	2,00					2,40
	banheiro								
30.3	DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS								
30.3.1	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM	M	C (m)	Quant.					4,60
	Depósitos de resíduos e área do motorista								
	PA080		0,80	5,00					4,00
	PA060		0,60	1,00					0,60
30.3.2	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	C (m)						248,90
	Área do motorista		16,70						16,70
	Muro		192,05						192,05
	Mureta		40,15						40,15
30.3.3	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM	M	C (m)						1,80
	Área do motorista								
	Janela		1,20						1,20
	Bácula		0,60						0,60
31	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
31.1	CAIXAS DE PASSAGEM								
31.1.1	CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO	UND	Quant. Projeto						1,00
	PR07/09		1,00						1,00
31.1.2	CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	Quant. Projeto						6,00
	PR07/09		6,00						6,00
31.1.3	CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA	UND	Quant. Projeto						4,00
	Conforme lista de projeto		4,00						4,00
31.1.4	FOSSA SÉPTICA DIAM INT. 3,00M E H.ÚTIL=1,20M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-FORA	UND	Quant. Projeto						1,00
	PR07/09		1,00						1,00
31.1.5	FILTRO ANAERÓBICO DIAM.3,00M E H.ÚTIL=0,80M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND	Quant. Projeto						1,00
	PR07/09		1,00						1,00
31.1.6	CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	Quant. Projeto						2,00
	Conforme lista		2,00						2,00
31.2	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS								
31.2.1	TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA	M	Quant. Projeto						34,40
	Conforme lista do projeto		34,40						34,40
31.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FOSSA-FILTRO								
31.3.1	LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES	M2	Diâmetro interno (m)	H (m)	Quant.				37,70
	Fossa séptica		3,00	2,50	1,00				23,56
	Filtro		3,00	1,50	1,00				14,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
33.1.4	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	Quant.						1,00
	Área do motorista - Banheiro		1,00						1,00
33.1.5	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	UND	Quant.						1,00
	Área do motorista - Banheiro		1,00						1,00
33.1.6	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	UND	Quant.						1,00
	Área do motorista - Banheiro		1,00						1,00
33.1.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	Quant.						1,00
	Área do motorista - Banheiro		1,00						1,00
33.1.8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	UND	Quant.						1,00
	Área do motorista - Banheiro		1,00						1,00
33.1.9	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	UND	Quant.						1,00
	Área do motorista - Banheiro		1,00						1,00
34	GASES MEDICINAIS								
34.1	TUBULAÇÕES EM COBRE								
34.1.1	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS	M	Quant.						35,00
	Conforme projeto		35,00						35,00
34.1.2	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS	M	Quant.						89,00
	Conforme projeto		89,00						89,00
34.1.3	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS	M	Quant.						18,00
	Conforme projeto		18,00						18,00
34.2	EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA								
34.2.1	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO	UND	Quant.						3,00
	Conforme projeto		3,00						3,00
34.2.2	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VÁCUO	UND	Quant.						3,00
	Conforme projeto		3,00						3,00
34.2.3	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGÊNIO	UND	Quant.						4,00
	Conforme projeto		4,00						4,00
34.2.4	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.2.5	PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.3	CENTRAIS								
34.3.1	CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.3.2	CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00



<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA </div> <div> Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES </div>  </div>									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
34.3.3	CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.3.4	CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITÁRIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO, MODELO MAXXS, MARCA DE REF. ESSENCE DENTAL OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.3.5	CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.3.6	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/MIN TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE ÓLEO, MODELO S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE	UND	Quant.						1,00
	Conforme projeto		1,00						1,00
34.4	DIVERSOS								
34.4.1	ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO	UND	diâm	C(m)	Quant.				96,00
	Conforme projeto		15mm	35,00	24,00				24,00
			22mm	89,00	60,00				60,00
			32mm	18,00	12,00				12,00
34.4.2	PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL	M	diâm	C(m)					142,00
	Conforme projeto		15mm	35,00					35,00
			22mm	89,00					89,00
			32mm	18,00					18,00
35	PINTURA								
35.1.1	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)	Faces		98,82
	Depósitos de resíduos(tetos)		9,25	2,60		24,05			24,05
	Área do motorista		2,40	2,00	2,70	23,76			23,76
	Área externa		4,05	2,30	2,70	34,29			34,29
	Área externa - Marquise		5,25	3,10	0,57	9,52			9,52
	Banheiro - teto		2,00	1,20		2,40			2,40
	Sala motorista - Teto		2,00	2,40		4,80			4,80
35.1.2	TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	M2	C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)	Faces		1.256,01
	Depósitos de resíduos								
	Externo		9,25	2,60	2,50	59,25			59,25
	Muro		4,23		4,00	16,92	2,00		33,84
			62,57		4,00	250,28	2,00		500,56
			73,97		2,50	184,93	2,00		369,85
			31,42		2,50	78,55	2,00		157,10
			4,21		2,50	10,53	2,00		21,05
			15,65		2,50	39,13	2,00		78,25
	Mureta		33,50		0,40	13,40	2,00		26,80
	Mureta da subestação		6,65		0,70	4,66	2,00		9,31
35.1.3	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	C (m)	L(M)	H(m)	A(m²)	Faces		74,77
	Área do motorista								
	Sala motorista		2,40	2,00	2,70	23,76			23,76
	Área externa		4,05	2,30	2,70	34,29			34,29
	Área externa - Marquise		5,25	3,10	0,57	9,52			9,52
	Banheiro - teto		2,00	1,20		2,40			2,40
	Sala motorista - Teto		2,00	2,40		4,80			4,80
35.2	SOBRE CONCRETO								
35.2.1	PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	C (m)	H(m)	Quant.	Coef.			16,63
	CC4		1,65	0,84	4,00	3,00			16,63




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
35.3	SOBRE MADEIRA									
35.3.1	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃO DE MASSA À BASE ÁGUA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	L (m)	H(M)	Quant.	Coef.				9,66
	Depósitos de resíduos e área do motorista									
	PA080		0,80	2,10	5,00	1,00	MARCO E ALISAR			8,40
	PA060		0,60	2,10	1,00	1,00	MARCO E ALISAR			1,26
35.3.2	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	L (m)	H(M)	Quant.	Coef.				9,66
	Depósitos de resíduos e área do motorista									
	PA080		0,80	2,10	5,00	1,00	MARCO E ALISAR			8,40
	PA060		0,60	2,10	1,00	1,00	MARCO E ALISAR			1,26
36	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS									
36.1	PAVIMENTAÇÃO									
36.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO TIPO 'PAVI-S', ESPESURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA DE 10 CM, COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO	M2			A(m²)					810,98
	ÁREA PROJETO - PRO2 - ÁREA DE ESTACIONAMENTO				810,98					810,98
36.1.2	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	C (m)	l(M)	A(m²)					474,75
	Conforme projeto:		474,75							474,75
										
36.1.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACII E JUNTAS PLÁSTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO	M2	C (m)	l(M)	A(m²)	Quant				73,42
	CALÇADA A SER CONSTRUÍDA		66,19	0,25	16,55	1,00				16,55
			0,50	0,50	0,25	4,00				1,00
			11,88	0,25	2,97	1,00				2,97
			1,07	0,25	0,27	1,00				0,27
			0,75	0,50	0,38	3,00				1,14
			1,58	0,25	0,40	1,00				0,40
			1,50	0,25	0,38	2,00				0,76
			0,13	0,25	0,03	1,00				0,03
			2,00	0,25	0,50	4,00				2,00
			1,25	0,25	0,31	1,00				0,31
			2,00	0,25	0,50	1,00				0,50
			0,90	0,25	0,23	1,00				0,23
			1,50	0,25	0,38	3,00				1,14
			2,00	0,25	0,50	1,00				0,50
			30,00	0,25	7,50	1,00				7,50
			1,71	0,50	0,86	2,00				1,72
			14,23	0,25	3,56	1,00				3,56
			16,26	0,25	4,07	1,00				4,07
			3,33	0,25	0,83	1,00				0,83
			0,60	0,25	0,15	1,00				0,15
			1,47	0,25	0,37	1,00				0,37
			0,75	0,75	0,56	1,00				0,56
			5,50	0,25	1,38	1,00				1,38
			9,30	0,25	2,33	1,00				2,33
			10,65	0,25	2,66	1,00				2,66
			2,96	0,25	0,74	1,00				0,74
			3,23	0,25	0,81	1,00				0,81
	Contorno da entrada de veículos				8,16	1,00				8,16
					7,52	1,00				7,52
					3,26	1,00				3,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
36.1.4	PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃO, LINHA PREMIUM	M2	C (m)	l(M)	A(m²)					73,42
	CALÇADA A SER CONSTRUÍDA		66,19	0,25	16,55	1,00				16,55
			0,50	0,50	0,25	4,00				1,00
			11,88	0,25	2,97	1,00				2,97
			1,07	0,25	0,27	1,00				0,27
			0,75	0,50	0,38	3,00				1,14
			1,58	0,25	0,40	1,00				0,40
			1,50	0,25	0,38	2,00				0,76
			0,13	0,25	0,03	1,00				0,03
			2,00	0,25	0,50	4,00				2,00
			1,25	0,25	0,31	1,00				0,31
			2,00	0,25	0,50	1,00				0,50
			0,90	0,25	0,23	1,00				0,23
			1,50	0,25	0,38	3,00				1,14
			2,00	0,25	0,50	1,00				0,50
			30,00	0,25	7,50	1,00				7,50
			1,71	0,50	0,86	2,00				1,72
			14,23	0,25	3,56	1,00				3,56
			16,26	0,25	4,07	1,00				4,07
			3,33	0,25	0,83	1,00				0,83
			0,60	0,25	0,15	1,00				0,15
			1,47	0,25	0,37	1,00				0,37
			0,75	0,75	0,56	1,00				0,56
			5,50	0,25	1,38	1,00				1,38
			9,30	0,25	2,33	1,00				2,33
			10,65	0,25	2,66	1,00				2,66
			2,96	0,25	0,74	1,00				0,74
			3,23	0,25	0,81	1,00				0,81
	Contorno da entrada de veículos				8,16	1,00				8,16
					7,52	1,00				7,52
					3,26	1,00				3,26
36.1.5	LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM	M2	C (m)	H(M)	L(m)	A(m²)				753,52
	CALÇADA EXTERNA					202,30				202,30
						142,00				142,00
	CALÇADA INTERNA					318,00				318,00
						47,75				47,75
	ACESSO DE PEDESTRE					4,87				4,87
	RAMPA DE ACESSO					25,35				25,35
36.1.6	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	C (m)	H(M)	A(m²)	kg/m2				1.115,21
	CALÇADA A SER CONSTRUÍDA									
	CALÇADA EXTERNA E INTERNA	36.1.5			753,52	1,48				1.115,21
36.1.7	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.				854,50
	CALÇADA EXTERNA E INTERNA	36.1.5			753,52					753,52
	CALÇADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULO	36.1.10			100,98					100,98
36.1.8	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO	M2	C (m)	l(M)	A(m²)					680,10
	CALÇADA EXTERNA E INTERNA	36.1.5			753,52					753,52
	DESCONTO DO LADRILHO				-73,42					-73,42
36.1.9	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	C (m)	l(M)	A(m²)	kg/m2				314,05
	CALÇADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULO				100,98	3,11				314,05
36.1.10	LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM	M2	C (m)	l(M)	A(m²)					101,78
	CALÇADA/RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULO				100,98					100,98
	Sóculo sob o Brise		4,00	0,20	0,80					0,80
36.1.11	PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM	M2	C (m)	L(m)	H(m)	Qnt				7,44
	Escadas de acesso	piso	2,00	0,29		4,00				2,32
		espelho	2,00		0,18	4,00				1,40
		piso	2,00	0,29		4,00				2,32
		espelho	2,00		0,18	4,00				1,40
36.1.12	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	C (m)	l(M)	A(m²)					63,00
	Recuo do ponto de ônibus				63,00					63,00

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA </div> <div> Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES </div>  </div>									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS						QUANT. DO SERVIÇO
36.1.13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3			A(m²)	H(m)			4,41
	Recuo do ponto de ônibus				63,00	0,07			4,41
36.2	PAISAGISMO								
36.2.1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			9,00
	ÁREA PROJETO - PR05					9,00			9,00
36.2.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			3,00
	ÁREA PROJETO - PR05					3,00			3,00
36.2.3	FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			42,00
	ÁREA PROJETO - PR05					42,00			42,00
36.2.4	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			325,00
	ÁREA PROJETO - PR05					325,00			325,00
36.2.5	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			66,00
	ÁREA PROJETO - PR05					66,00			66,00
36.2.6	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2			A(m²)				195,12
	ÁREA PROJETO - PR05					195,12			195,12
36.2.7	LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE	UND			A(m²)	H(M)			168,49
	Área efetiva do terreno da academia				1684,87	0,10			168,49
36.2.8	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND				Quant.			3,00
	ÁREA PROJETO - PR05					3,00			3,00
36.2.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE	UND				Quant.			3,00
	ÁREA PROJETO - PR05					3,00			3,00
36.3	GRADIS E FECHAMENTOS								
36.3.1	CERCAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO E REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIÂM. 5,00MM. INCLUSIVE ACESSÓRIOS E POSTE. DIMENSÕES DOS PAINÉIS: 2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	M	C (m)						40,15
	Jardim 03		33,50						33,50
	Subestação		6,65						6,65
36.3.2	PORTÃO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D	M2	C (m)	H(M)	Quant.	A(m²)			11,00
	JARDIM 03 - PG400		4,00	2,50	1,00	10,00			10,00
	SUBSTACÃO		0,80	2,50	1,00	1,00			1,00
36.3.3	ALAMBRADO COM TELA FIO 12, MALHA DE 1", TUBOS DE FERRO GALVANIZADO VERTICAIS DE 2" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DE 1" SOLDADOS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, INCLUSIVE PORTÃO	M2	C (m)	H(M)	Quant.	A(m²)			221,91
	Muro de divisa com o campo		73,97	3,00	1,00	221,91			221,91
36.4	DIVERSOS EXTERNOS								
36.4.1	BICICLETÁRIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIÂM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			11,00
	BICICLETÁRIO PROXIMO AO JD 01					11,00			11,00
36.4.2	PINTURA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)	M	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.			372,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES



MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	ELEMENTOS							QUANT. DO SERVIÇO
	BICICLETÁRIO PROXIMO AO JD 01		2,00			11,00				22,00
			0,80			11,00				8,80
	ESTACIONAMENTO -ÁREA DE IDOSO / CADEIRANTE		41,60			2,00				83,20
	ESTACIONAMENTO CARRO		2,30			28,00				64,40
			4,50			26,00				117,00
	ESTACIONAMENTO MOTO		1,00			16,00				16,00
			1,90			8,00				15,20
	VAGA DE AMBULÂNCIA		6,60			2,00				13,20
			3,50			2,00				7,00
	VAGA DE CARGA E DESCARGA		10,00			2,00				20,00
			3,00			2,00				6,00
36.4.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.				1,00
						1,00				1,00
36.4.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE	UND	C (m)	H(M)	A(m²)	Quant.				1,00
						1,00				1,00
36.4.5	PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO	UND				Quant.				1,00
						1,00				1,00
36.4.6	LETRA TIPO CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESCOVADO N16 - LARGURA: 15 CM, ALTURA: 30CM E PROF. 3CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO INVISÍVEL	UND				Quant.				12,00
	APS SANTA CRUZ					12,00				12,00
36.4.7	GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	C(m)	Qnt						26,00
	Escada		1,35	1,00						1,35
	Escada		1,30	2,00						2,60
	Acesso ambulância		2,20	1,00						2,20
	Rampa		5,80	1,00						5,80
			3,30	1,00						3,30
			4,55	1,00						4,55
			4,10	1,00						4,10
	Lateral rampa/jardim		2,10	1,00						2,10
36.4.8	CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	C(m)	Qnt						24,50
	Escada		1,35	2,00						2,70
	Escada		1,35	2,00						2,70
	Rampa		4,70	2,00						9,40
			3,30	1,00						3,30
			3,20	2,00						6,40
36.4.9	GUARDA-CORPO/PORTÃO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	UND		Qnt						1,00
	Acesso ambulância			1,00						1,00
37	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA									
37.1	LIMPEZA DE OBRA									
37.1.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)		C (m)	H(m)	A(m²)					24,57
	Depósito de resíduos		9,25	1,80	16,65					16,65
	Área do motorista		3,60	2,20	7,92					7,92
37.1.2	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS)		C (m)	H(M)	A(m²)					1.578,77
	Conforme quadro de área - PR02									
	Área urbanizada(calçada e área de estacionamento)				1408,99					1.408,99
	Área de jardins				169,78					169,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA200	Próprio	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO, INCLUSIVE MATÉRIA ORGÂNICA (DMT 10KM) CONSIDERANDO EMPOLAMENTO DE 30%		M3	1,0000000	47,68	47,68
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0208000	17,88	0,37
Composição Auxiliar	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Material	CHP	0,2324000	196,94	45,77
Composição Auxiliar	5680	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Material	CHP	0,0104000	147,64	1,54
MO com LS =>					0,37	Materiais e Equipamentos =>		47,31
Valor total sem BDI =>								47,68
5.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1652	Próprio	DIVISORIA EM PVC, INSTALADA		M2	1,0000000	164,15	164,15
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7500000	24,11	18,08
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7500000	20,32	15,24
Insumo	SESA771	Próprio	DIVISORIA EM PVC (SEDOP A00073)	Material	M2	1,0000000	130,83	130,83
MO com LS =>					33,32	Materiais e Equipamentos =>		130,83
Valor total sem BDI =>								164,15
6.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1472	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., SARRAFEADA, P/ PINTURA, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, CONFORME DETALHE, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M		UND	1,0000000	1.417,98	1.417,98
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,7500000	20,32	76,20
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,7500000	24,11	90,41
Insumo	26560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	Material	KG	0,2000000	15,07	3,01
Insumo	30496	IOPES	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	Material	M	11,2200000	22,68	254,47
Insumo	31507	IOPES	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	Material	UN	1,0000000	248,01	248,01
Insumo	31601	IOPES	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO	Material	UN	3,0000000	52,00	156,00
Insumo	DAN-017	Próprio	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO). ESP. 1MM.	Material	M2	1,2400000	171,29	212,40
Insumo	30213	IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA	Material	UN	1,0000000	377,48	377,48
MO com LS =>					166,61	Materiais e Equipamentos =>		1.251,37
Valor total sem BDI =>								1.417,98
6.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1641	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV., CORRER, SARRAFEADA, P/ PINTURA, INCLUSIVE TRILHOS E ROLDANAS, ALIZARES E FECHADURA PARA PORTA DE CORRER E PUXADOR TUBULAR, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M		UND	1,0000000	1.376,81	1.376,81
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,7500000	20,32	76,20
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,7500000	24,11	90,41
Insumo	26560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	Material	KG	0,2000000	15,07	3,01
Insumo	38165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	Material	CJ	1,0000000	66,83	66,83
Insumo	11581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	1,8000000	19,91	35,84
Insumo	11580	SINAPI	TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	Material	M	1,8000000	7,99	14,38
Insumo	11575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	Material	UN	2,0000000	54,28	108,56
Insumo	30213	IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA	Material	UN	1,0000000	377,48	377,48
Insumo	DAN-017	Próprio	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR AZUL MÉDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	Material	M2	1,2400000	171,29	212,40
Insumo	30496	IOPES	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	Material	M	11,2200000	22,68	254,47
Insumo	38168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLA, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	137,23	137,23
MO com LS =>					166,61	Materiais e Equipamentos =>		1.210,20
Valor total sem BDI =>								1.376,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%


Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1637	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO		M2	1,0000000	450,48	450,48
Composição Auxiliar	SESA1115	Próprio	PINTURA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	Material	M2	2,0000000	22,83	45,66
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,5000000	24,11	36,17
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0050000	143,33	0,72
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,9400000	0,57	1,11
Insumo	30951	IOPES	JANELA MAXIM-AR ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA	Material	M2	1,0000000	348,94	348,94
MO com LS =>					54,05	Materiais e Equipamentos =>		396,43
						Valor total sem BDI =>		450,48

7.1.2								
Composição	SESA1638	Próprio	JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO		M2	1,0000000	540,71	540,71
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,5000000	24,11	36,17
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0049000	143,33	0,70
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,9400000	0,57	1,11
Insumo	599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	M2	1,0000000	484,85	484,85
MO com LS =>					54,05	Materiais e Equipamentos =>		486,66
						Valor total sem BDI =>		540,71

7.1.3								
Composição	SESA1639	Próprio	JANELA PARTE SUPERIOR TIPO MAXIM-AR (60%) E PARTE INFERIOR FIXA (40%), PARA VIDRO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO		M2	1,0000000	486,57	486,57
Composição Auxiliar	SESA1637	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	Material	M2	0,6000000	450,48	270,29
Composição Auxiliar	SESA1638	Próprio	JANELA FIXA/VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO	Material	M2	0,4000000	540,71	216,28
MO com LS =>					0,00	Materiais e Equipamentos =>		486,57
						Valor total sem BDI =>		486,57

7.1.4								
Composição	SESA1646	Próprio	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO COR BRANCA OU PRETA, COMPLETA		M2	1,0000000	942,24	942,24
Composição Auxiliar	SESA1115	Próprio	PINTURA PARA SUPERFÍCIE METÁLICA EM ALUMÍNIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	Material	M2	2,0000000	22,83	45,66
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,5000000	24,11	36,17
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0050000	143,33	0,72
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,9400000	0,57	1,11
Insumo	30868	IOPES	PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA	Material	M2	1,0000000	840,70	840,70
MO com LS =>					54,05	Materiais e Equipamentos =>		888,19
						Valor total sem BDI =>		942,24

7.1.5								
Composição	SESA1764	Próprio	VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA OU PRETA, LINHA 25, COMPLETA		M2	1,0000000	896,56	896,56
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,5000000	24,11	36,17
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0049000	143,33	0,70
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,9400000	0,57	1,11
Insumo	30868	IOPES	PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA	Material	M2	1,0000000	840,70	840,70
MO com LS =>					54,05	Materiais e Equipamentos =>		842,51
						Valor total sem BDI =>		896,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1640	Próprio	PORTA DE ABRIR EM VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 8MM (CADA CAMADA DE 4MM), INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 1.80X2.20M (2 FOLHAS)		UND	1,0000000	4.714,16	4.714,16
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,6000000	28,58	17,15
Insumo	3104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	2,0000000	125,04	250,08
Insumo	11499	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	Material	UN	2,0000000	673,84	1.347,68
Insumo	38168	SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	2,0000000	137,23	274,46
Insumo	34391	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	Material	M2	3,9600000	713,33	2.824,79
MO com LS =>					17,15	Materiais e Equipamentos =>		4.697,01
Valor total sem BDI =>								4.714,16

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1717	Próprio	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA A DUAS		M2	1,0000000	852,57	852,57
Composição Auxiliar	160718	IOPES	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL, CORAL OU METALTEX A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL	Material	M2	2,0000000	25,99	51,98
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0000000	24,11	72,33
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0600000	17,88	54,71
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0071740	143,33	1,03
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	0,4914000	0,81	0,40
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	2,0466000	0,57	1,17
Insumo	4930	SINAPI	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	M2	1,0000000	670,95	670,95
MO com LS =>					127,04	Materiais e Equipamentos =>		725,53
Valor total sem BDI =>								852,57

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1765	Próprio	PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, DIMENSÕES INTERNAS 40X40CM, PERFIS VEDADOS COM SILICONE, REFERÊNCIA SICAINOX OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	9.942,52	9.942,52
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0000000	17,88	53,64
Insumo	38022	IOPES	SILICONE - HIDROFUGANTE	Material	L	0,4950000	40,17	19,88
Insumo	SESA1177	Próprio	PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	9.869,00	9.869,00
MO com LS =>					53,64	Materiais e Equipamentos =>		9.888,88
Valor total sem BDI =>								9.942,52

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1636	Próprio	VIDRO COMUM ACIDATO, INCOLOR, E = 4 MM, INSTALADO		M2	1,0000000	735,76	735,76
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7610000	17,88	13,61
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,7830000	28,58	22,38
Insumo	20259	SINAPI	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	Material	M	7,2870000	13,30	96,92
Insumo	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	6,3810000	2,77	17,68
Insumo	DAN-019	Próprio	VIDRO ACIDATO INCOLOR, 4MM	Material	M2	1,0000000	585,17	585,17
MO com LS =>					35,99	Materiais e Equipamentos =>		699,77
Valor total sem BDI =>								735,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA084	Próprio	ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E BUCHA, PARA BANHEIRO PNE AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)		M2	1,0000000	659,65	659,65
Insumo	10101	IOPES	ADJUDANTE (ADJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,5000000	20,32	50,80
Insumo	10111	IOPES	CARPINTeiro (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,5000000	24,11	60,28
Insumo	20910	IOPES	FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM	Material	M2	1,1112000	44,94	49,94
Insumo	21030	IOPES	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM	Material	M2	1,5417900	24,06	37,10
Insumo	21170	IOPES	PEÇA EM MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA)	Material	M	1,2223200	12,12	14,81
Insumo	26548	IOPES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM	Material	UN	8,3340000	0,42	3,50
Insumo	37057	IOPES	ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM	Material	M2	1,0000000	412,22	412,22
Insumo	37090	IOPES	BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, CROMADO	Material	UN	8,3340000	3,72	31,00
MO com LS =>					111,08	Materiais e Equipamentos =>		548,57
Valor total sem BDI =>								659,65

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1635	Próprio	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU TERMOACUSTICA, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA. EXCLUSIVE TELHAS AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)		M2	1,0000000	112,04	112,04
Insumo	10101	IOPES	CAJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7328000	20,32	14,89
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5828000	24,11	14,05
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4600000	24,11	11,09
Insumo	21040	IOPES	PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM	Material	M	0,4360000	55,58	24,23
Insumo	21305	IOPES	PECA EM MADEIRA DE LEI 7 X 5 CM (APARELHADA)	Material	M	0,8970000	25,93	23,26
Insumo	26560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	Material	KG	0,1166000	15,07	1,76
Insumo	38030	IOPES	IMUNIZANTE PARA MADEIRA	Material	L	0,7600000	29,95	22,76
MO com LS =>					40,03	Materiais e Equipamentos =>		72,01
Valor total sem BDI =>								112,04

12.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA654	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO		M2	1,0000000	148,51	148,51
Insumo	10128	IOPES	LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9000000	24,11	21,70
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9000000	17,88	16,09
Insumo	20468	IOPES	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT	Material	KG	0,2240000	15,71	3,52
Insumo	20732	IOPES	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	Material	KG	8,0000000	2,27	18,16
Insumo	SESA270	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	Material	M2	1,0200000	87,30	89,04
MO com LS =>					37,79	Materiais e Equipamentos =>		110,72
Valor total sem BDI =>								148,51

12.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1535	Próprio	BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE		M	1,0000000	124,03	124,03
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1600000	24,11	3,86
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1600000	17,88	2,86
Insumo	4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,1000000	55,79	5,58
Insumo	SESA773	Próprio	BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	Material	M	1,0000000	111,73	111,73
MO com LS =>					6,72	Materiais e Equipamentos =>		117,31
Valor total sem BDI =>								124,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
13.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1034	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON)		M2	1,0000000	119,26	119,26
Insumo	10128	IOPES		Mão de Obra	H	0,9000000	24,11	21,70
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9000000	17,88	16,09
Insumo	20468	IOPES	REJUNTE PORCELANATO QUARTZOLIT	Material	KG	0,2240000	15,71	3,52
Insumo	20732	IOPES	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	Material	KG	8,0000000	2,27	18,16
Insumo	SESA515	Próprio	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV	Material	M2	1,0200000	58,61	59,79
MO com LS =>					37,79	Materiais e Equipamentos =>		81,47
						Valor total sem BDI =>		119,26

13.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1110	Próprio	RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE		M	1,0000000	52,07	52,07
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0700000	24,11	1,69
Insumo	4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,1800000	55,79	10,04
Insumo	SESA555	Próprio	RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	Material	M	1,1000000	36,67	40,34
MO com LS =>					1,69	Materiais e Equipamentos =>		50,38
						Valor total sem BDI =>		52,07

13.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1660	Próprio	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA DE 15CM		M	1,0000000	53,26	53,26
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	24,11	9,64
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4400000	17,88	7,87
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0046000	143,33	0,66
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	0,6800000	0,81	0,55
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,3700000	0,57	0,78
Insumo	4828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	33,76	33,76
MO com LS =>					17,51	Materiais e Equipamentos =>		35,75
						Valor total sem BDI =>		53,26

13.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1661	Próprio	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO, 15 CM, ESP. 2CM		M	1,0000000	74,00	74,00
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8400000	24,11	20,25
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9100000	17,88	16,27
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0086100	143,33	1,23
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	1,2740000	0,81	1,03
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	2,5620000	0,57	1,46
Insumo	4828	SINAPI	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0000000	33,76	33,76
MO com LS =>					36,52	Materiais e Equipamentos =>		37,48
						Valor total sem BDI =>		74,00

14.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA880	Próprio	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX		UND	1,0000000	99,15	99,15
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9800000	20,32	19,91
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9800000	24,11	23,63
Insumo	67651	IOPES	TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM	Material	UN	1,0000000	30,73	30,73
Insumo	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	24,88	24,88
MO com LS =>					43,54	Materiais e Equipamentos =>		55,61
						Valor total sem BDI =>		99,15

14.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA881	Próprio	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX		UND	1,0000000	135,14	135,14
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9800000	20,32	19,91
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9800000	24,11	23,63
Insumo	69409	IOPES	CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM	Material	UN	1,0000000	91,60	91,60
MO com LS =>					43,54	Materiais e Equipamentos =>		91,60
						Valor total sem BDI =>		135,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composições Principais							
3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1759 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM		UND	1,0000000	39,33	39,33
Insumo	10146 IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,88	8,94
Insumo	10118 IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	11708 SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	18,33	18,33
MO com LS =>				21,00	Materiais e Equipamentos =>		18,33
Valor total sem BDI =>							39,33
14.5.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1697 Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM		UND	1,0000000	64,06	64,06
Insumo	10146 IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,88	8,94
Insumo	10118 IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	11709 SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	Material	UN	1,0000000	43,06	43,06
MO com LS =>				21,00	Materiais e Equipamentos =>		43,06
Valor total sem BDI =>							64,06
14.5.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1139 Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM		UND	1,0000000	16,07	16,07
Insumo	10118 IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0700000	24,11	1,69
Insumo	10146 IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0700000	17,88	1,25
Insumo	69513 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0080000	69,92	0,56
Insumo	69514 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0110000	75,65	0,83
Insumo	39319 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,74	11,74
MO com LS =>				2,94	Materiais e Equipamentos =>		13,13
Valor total sem BDI =>							16,07
14.5.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1138 Próprio	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM		UND	1,0000000	26,90	26,90
Insumo	10118 IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0700000	24,11	1,69
Insumo	10146 IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0700000	17,88	1,25
Insumo	69513 IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0080000	69,92	0,56
Insumo	69514 IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0110000	75,65	0,83
Insumo	39320 SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,57	22,57
MO com LS =>				2,94	Materiais e Equipamentos =>		23,96
Valor total sem BDI =>							26,90
15.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1757 Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA		UND	1,0000000	265,13	265,13
Insumo	10101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3460000	20,32	7,03
Insumo	10115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3460000	24,11	8,34
Composição Auxiliar	SESA1756 Próprio	CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA	Material	UND	1,0000000	174,72	174,72
Insumo	39812 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	Material	UN	1,0000000	75,04	75,04
MO com LS =>				15,37	Materiais e Equipamentos =>		249,76
Valor total sem BDI =>							265,13
15.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1778 Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONTAGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A		UND	1,0000000	155,62	155,62
Insumo	10101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3460000	20,32	7,03
Insumo	10115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3460000	24,11	8,34
Composição Auxiliar	151307 IOPES	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	65,21	65,21
Insumo	39812 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	Material	UN	1,0000000	75,04	75,04
MO com LS =>				15,37	Materiais e Equipamentos =>		140,25
Valor total sem BDI =>							155,62
15.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1721 Próprio	CAIXA DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO, PARA PISO, 4X2" OU 4X4"		UND	1,0000000	39,98	39,98
Insumo	10101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	20,32	3,05
Insumo	10115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	24,11	3,62
Insumo	45067 IOPES	CAIXA 4X4" EM ALUMINIO P/ PISO	Material	UN	1,0000000	33,31	33,31
MO com LS =>				6,67	Materiais e Equipamentos =>		33,31
Valor total sem BDI =>							39,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
15.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	40,42	40,42	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4872000	20,32	9,90	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4872000	24,11	11,75	
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40	
Insumo	39345	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1"	Material	UN	1,0000000	18,37	18,37	
MO com LS =>					21,65	Materiais e Equipamentos =>		18,77	
								Valor total sem BDI =>	40,42
15.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1055	Próprio	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS		M	1,0000000	26,42	26,42	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	24,11	9,64	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	20,32	8,13	
Insumo	39028	SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	1,3000000	6,65	8,65	
MO com LS =>					17,77	Materiais e Equipamentos =>		8,65	
								Valor total sem BDI =>	26,42
15.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1723	Próprio	SUORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO 38X38MM, NO TETO, ATRAVÉS DE GANCHO LONGO PARA PERFILADO 38X38MM (1 UND), PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=60CM), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)		UND	1,0000000	32,12	32,12	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3800000	20,32	7,72	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3800000	24,11	9,16	
Insumo	26554	IOPES	PORCA SEXTAVADA 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,17	0,68	
Insumo	26675	IOPES	PARAFUSO COM BUCHA S8	Material	UN	2,0000000	0,46	0,92	
Insumo	39996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,6000000	2,55	1,53	
Insumo	49123	IOPES	CANTONEIRA "ZZ" ALTA P/PERFILADO 38/38 - REF. 114-11-Z, MOPA	Material	UN	1,0000000	3,20	3,20	
Insumo	49818	IOPES	ARRUELA LISA EM LATAO 1/4"	Material	UN	4,0000000	1,36	5,44	
Insumo	279	Próprio	GANCHO LONGO PARA PERFILADO (ORSE 3626)	Material	UND	1,0000000	3,47	3,47	
MO com LS =>					16,88	Materiais e Equipamentos =>		15,24	
								Valor total sem BDI =>	32,12
15.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1738	Próprio	DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	457,63	457,63	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	20,32	40,64	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	24,11	48,22	
Insumo	2374	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	Material	UN	1,0000000	368,77	368,77	
MO com LS =>					88,86	Materiais e Equipamentos =>		368,77	
								Valor total sem BDI =>	457,63
15.4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1739	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA		UND	1,0000000	251,27	251,27	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	20,32	40,64	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	24,11	48,22	
Insumo	39468	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	162,41	162,41	
MO com LS =>					88,86	Materiais e Equipamentos =>		162,41	
								Valor total sem BDI =>	251,27
15.5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1727	Próprio	FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 35,0 MM2		M	1,0000000	45,80	45,80	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	20,32	4,27	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	24,11	5,06	
Insumo	39233	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	1,0200000	35,75	36,47	
MO com LS =>					9,33	Materiais e Equipamentos =>		36,47	
								Valor total sem BDI =>	45,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.1.2								
Composição	SESA1698	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO EM TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM FURO DE 25MM		M	1,0000000	59,60	59,60
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2300000	24,11	5,55
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2300000	20,32	4,67
Insumo	39739	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0000000	49,38	49,38
MO com LS =>					10,22	Materiais e Equipamentos =>		49,38
Valor total sem BDI =>								59,60


16.1.6	Composição	SESA1701	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO	UND	1,0000000	8.565,72	8.565,72
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,6335000	20,32	53,51
Insumo	10281	IOPES	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - (SINDIFER)	Mão de Obra	H	2,6335000	24,80	65,31
Insumo	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	0,61	5,49
Insumo	11976	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,22	7,32
Insumo	13246	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,45	1,80
Insumo	37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	47766	IOPES	CONJ A/C SPLIT HIWALL (PAREDE) EVAP+COND INVERTER 30000BTU - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL) 220V	Material	UN	1,0000000	8.380,35	8.380,35
MO com LS =>					118,82	Materiais e Equipamentos =>		8.446,90
Valor total sem BDI =>								8.565,72

16.1.7	Composição	SESA1702	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM	UND	1,0000000	87,39	87,39
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	SESA757	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM	Material	UND	1,0000000	42,96	42,96
MO com LS =>					44,43	Materiais e Equipamentos =>		42,96
Valor total sem BDI =>								87,39

16.1.8	Composição	SESA1703	Próprio	GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM	UND	1,0000000	58,58	58,58
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10146	IOPES	SERVEnte (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	SESA758	Próprio	GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM	Material	UND	1,0000000	16,59	16,59
MO com LS =>					41,99	Materiais e Equipamentos =>		16,59
Valor total sem BDI =>								58,58

16.1.9	Composição	SESA1704	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H	UND	1,0000000	4.293,88	4.293,88
Insumo	10281	IOPES	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO - (SINDIFER)	Mão de Obra	H	1,5000000	24,80	37,20
Insumo	SESA759	Próprio	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H	Material	UND	1,0000000	4.256,68	4.256,68
MO com LS =>					37,20	Materiais e Equipamentos =>		4.256,68
Valor total sem BDI =>								4.293,88

16.1.10	Composição	SESA1705	Próprio	CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 90CM, COM CONTROLE REMOTO	UND	1,0000000	807,38	807,38
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	24,11	77,15
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	20,32	65,02
Insumo	SESA760	Próprio	CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM CONTROLE REMOTO	Material	UND	1,0000000	665,21	665,21
MO com LS =>					142,17	Materiais e Equipamentos =>		665,21
Valor total sem BDI =>								807,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1706	Próprio	CORTINA DE AR INSTALADA SOBRE PORTA, LARGURA DE 120CM, COM CONTROLE REMOTO		UND	1,0000000	1.013,08	1.013,08
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	24,11	77,15
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	20,32	65,02
Insumo	SESA761	Próprio	CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM CONTROLE REMOTO	Material	UND	1,0000000	870,91	870,91
MO com LS =>					142,17	Materiais e Equipamentos =>		870,91
						Valor total sem BDI =>		1.013,08
16.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1707	Próprio	CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	774,72	774,72
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
Insumo	SESA762	Próprio	CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	752,50	752,50
MO com LS =>					22,22	Materiais e Equipamentos =>		752,50
						Valor total sem BDI =>		774,72
16.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1708	Próprio	VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM		UND	1,0000000	316,23	316,23
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	1,2370000	18,88	23,35
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	1,2370000	42,06	52,03
Insumo	SESA763	Próprio	VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM	Material	UND	1,0000000	240,85	240,85
MO com LS =>					75,38	Materiais e Equipamentos =>		240,85
						Valor total sem BDI =>		316,23
16.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1709	Próprio	EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	345,33	345,33
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	SESA764	Próprio	EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	303,34	303,34
MO com LS =>					41,99	Materiais e Equipamentos =>		303,34
						Valor total sem BDI =>		345,33
16.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1710	Próprio	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	7.692,75	7.692,75
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	8,0000000	42,06	336,48
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	16,0000000	18,88	302,08
Insumo	SESA765	Próprio	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	7.054,19	7.054,19
MO com LS =>					638,56	Materiais e Equipamentos =>		7.054,19
						Valor total sem BDI =>		7.692,75
16.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1711	Próprio	UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	8.114,21	8.114,21
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	8,0000000	42,06	336,48
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	16,0000000	18,88	302,08
Insumo	SESA766	Próprio	UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	7.475,65	7.475,65
MO com LS =>					638,56	Materiais e Equipamentos =>		7.475,65
						Valor total sem BDI =>		8.114,21
16.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1712	Próprio	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	7.692,75	7.692,75
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	8,0000000	42,06	336,48
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	16,0000000	18,88	302,08
Insumo	SESA767	Próprio	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	7.054,19	7.054,19
MO com LS =>					638,56	Materiais e Equipamentos =>		7.054,19
						Valor total sem BDI =>		7.692,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1715	Próprio	GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM		UND	1,0000000	272,43	272,43
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	1,2370000	18,88	23,35
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	1,2370000	42,06	52,03
Insumo	SESA770	Próprio	GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM	Material	UND	1,0000000	197,05	197,05
MO com LS =>					75,38	Materiais e Equipamentos =>		197,05
Valor total sem BDI =>								272,43

16.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1713	Próprio	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM		UND	1,0000000	341,04	341,04
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9000000	24,11	21,70
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6000000	17,88	10,73
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0029000	143,33	0,42
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,1600000	0,57	0,66
Insumo	SESA768	Próprio	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM	Material	UND	1,0000000	307,53	307,53
MO com LS =>					32,43	Materiais e Equipamentos =>		308,61
Valor total sem BDI =>								341,04

16.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1714	Próprio	DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	289,54	289,54
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8000000	20,32	16,26
Insumo	10130	IOPES	MONTADOR (SINTRACONST)	Mão de Obra	H	0,8000000	34,35	27,48
Insumo	SESA769	Próprio	DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	245,80	245,80
MO com LS =>					43,74	Materiais e Equipamentos =>		245,80
Valor total sem BDI =>								289,54

16.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1150	Próprio	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 5/8" E 3/8", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP		M	1,0000000	211,86	211,86
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	0,9000000	42,06	37,85
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,4000000	20,32	28,45
Insumo	48538	IOPES	ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"	Material	UN	2,0000000	1,50	3,00
Insumo	39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-	Material	M	1,0200000	9,13	9,31
Insumo	39701	SINAPI	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	Material	UN	0,1500000	114,49	17,17
Insumo	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0006000	135,09	0,08
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0008000	56,57	0,05
Insumo	39664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,1000000	31,70	34,87
Insumo	39741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,1000000	8,74	9,61
Insumo	39665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,1000000	53,49	58,84
Insumo	39853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,1000000	11,48	12,63
MO com LS =>					66,30	Materiais e Equipamentos =>		145,56
Valor total sem BDI =>								211,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos


0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								equipamentos	
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
16.1.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SESA1480	Próprio	LINHA FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 5/8", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP		M	1,0000000	193,87	193,87	
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	0,9000000	42,06	37,85	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,4000000	20,32	28,45	
Insumo	48538	IOPES	ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"	Material	UN	2,0000000	1,50	3,00	
Insumo	39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2	Material	M	1,0200000	9,13	9,31	
Insumo	39701	SINAPI	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	Material	UN	0,1500000	114,49	17,17	
Insumo	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0006000	135,09	0,08	
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0008000	56,57	0,05	
Insumo	39662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 " , E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,1000000	20,61	22,67	
Insumo	39738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,1000000	3,47	3,82	
Insumo	39665	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 " , E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,1000000	53,49	58,84	
Insumo	39853	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,1000000	11,48	12,63	
MO com LS =>					66,30	Materiais e Equipamentos =>		127,57	
						Valor total sem BDI =>		193,87	

16.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA315	Próprio	LINHÁ FRIGORÍGENA, COMPLETA, COM TUBOS DE COBRE 1/4" E 1/2", INC CONEXÕES, ISOLAMENTO COM ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL E FITA PVC ISOLANTE E CABO PP		M	1,0000000	180,26	180,26
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	0,9000000	42,06	37,85
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,4000000	20,32	28,45
Insumo	48538	IOPES	ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 1.1/2"	Material	UN	2,0000000	1,50	3,00
Insumo	39258	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0.6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 2.5 MM2	Material	M	1,0200000	9,13	9,31
Insumo	39701	SINAPI	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	Material	UN	0,1500000	114,49	17,17
Insumo	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0006000	135,09	0,08
Insumo	39660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,1000000	43,00	47,30
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0008000	56,57	0,05
Insumo	39737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,1000000	9,60	10,56
Insumo	39662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,1000000	20,61	22,67
Insumo	39738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,1000000	3,47	3,82
MO com LS =>					66,30	Materiais e Equipamentos =>		113,96
						Valor total sem BDI =>		180,26

16.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1770	Próprio	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4"), COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO		M	1,0000000	26,81	26,81
Insumo	10130	IOPES	MONTADOR (SINTRACONST)	Mão de Obra	H	0,2000000	34,35	6,87
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	20,32	6,10
Insumo	273	Próprio	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4") (ORSE 12180)	Material	M	1,0000000	7,72	7,72
Insumo	3412	SINAPI	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM	Material	M2	0,3500000	17,49	6,12
MO com LS =>					12,97	Materiais e Equipamentos =>		13,84
						Valor total sem BDI =>		26,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1784	Próprio	DUTO FABRICADO EM PAINÉIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMÍNIO GOFRADO E PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS		M2	1,0000000	221,06	221,06
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,6440000	39,12	64,31
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,6440000	20,32	33,41
Insumo	SESA1186	Próprio	PAINÉIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMÍNIO GOFRADO E PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS	Material	M2	1,1000000	112,13	123,34
MO com LS =>					97,72	Materiais e Equipamentos =>		123,34
Valor total sem BDI =>								221,06
16.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1724	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1 A 1 1/2"		UND	1,0000000	10,61	10,61
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	20,32	3,05
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	24,11	3,62
Insumo	49428	IOPES	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø 1" (ELETROCALHA)	Material	UN	1,0000000	3,94	3,94
MO com LS =>					6,67	Materiais e Equipamentos =>		3,94
Valor total sem BDI =>								10,61
16.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"		UND	1,0000000	5,24	5,24
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0500000	20,32	1,02
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0500000	24,11	1,21
Insumo	38091	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	3,01	3,01
MO com LS =>					2,23	Materiais e Equipamentos =>		3,01
Valor total sem BDI =>								5,24
16.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1746	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4"		UND	1,0000000	9,03	9,03
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0600000	20,32	1,22
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0600000	24,11	1,45
Insumo	38095	SINAPI	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	6,36	6,36
MO com LS =>					2,67	Materiais e Equipamentos =>		6,36
Valor total sem BDI =>								9,03
16.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1747	Próprio	BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNA PARA 10 PARES, BLI-10		UND	1,0000000	34,12	34,12
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2500000	24,11	6,03
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
Insumo	SESA1168	Próprio	BLOCO LIGAÇÃO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 (CPDS P.30.000.067008	Material	UND	1,0000000	17,93	17,93
MO com LS =>					16,19	Materiais e Equipamentos =>		17,93
Valor total sem BDI =>								34,12
16.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1748	Próprio	CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	572,54	572,54
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	20,32	40,64
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	24,11	48,22
Insumo	SESA1169	Próprio	CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	483,68	483,68
MO com LS =>					88,86	Materiais e Equipamentos =>		483,68
Valor total sem BDI =>								572,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.3.12								
Composição	SESA1731	Próprio	FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 2 X 1.5 MM2	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1100000	20,32	2,24
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1100000	24,11	2,65
Insumo	34602	SINAPI	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2	Material	M	1,0200000	4,44	4,53
MO com LS =>					4,89	Materiais e Equipamentos =>		4,53
Valor total sem BDI =>								9,42
16.3.19								
Composição	SESA1751	Próprio	SIRENE DE ALARME ELETRONICA MÉDIA, INTERNA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6100000	20,32	12,40
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6100000	24,11	14,71
Insumo	78749	IOPES	SIRENE ELETRONICA MEDIA TP CORNETA	Material	UN	1,0000000	84,57	84,57
MO com LS =>					27,11	Materiais e Equipamentos =>		84,57
Valor total sem BDI =>								111,68
17.1.3								
Composição	SESA1650	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,5500000	20,32	51,82
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,5500000	24,11	61,48
Insumo	26549	IOPES	BUCHA PLASTICA 8MM	Material	UN	2,0000000	0,13	0,26
Insumo	69506	IOPES	ENGATE FLEXIVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM	Material	UN	2,0000000	38,15	76,30
Insumo	20271	SINAPI	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	Material	UN	1,0000000	639,11	639,11
Insumo	26550	IOPES	CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXAÇÃO DE BACIA/MICTÓRIOS	Material	UN	2,0000000	13,50	27,00
Insumo	64504	IOPES	SIFAO CROMADO 2"	Material	UN	1,0000000	210,98	210,98
Insumo	64003	IOPES	VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA	Material	UN	1,0000000	81,81	81,81
Insumo	69512	IOPES	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	Material	M	0,0224000	0,21	0,0047
MO com LS =>					113,30	Materiais e Equipamentos =>		1.035,46
Valor total sem BDI =>								1.148,76
17.1.7								
Composição	SESA919	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	20,32	3,05
Insumo	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,0000000	66,54	66,54
MO com LS =>					3,05	Materiais e Equipamentos =>		66,54
Valor total sem BDI =>								69,59
17.1.8								
Composição	SESA918	Próprio	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	20,32	3,05
Insumo	37400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	66,54	66,54
MO com LS =>					3,05	Materiais e Equipamentos =>		66,54
Valor total sem BDI =>								69,59
17.2.2								
Composição	SESA1718	Próprio	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10124	IOPES	GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2600000	24,11	6,27
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2600000	17,88	4,65
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0082600	143,33	1,18
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	0,3080000	1,22	0,38
Insumo	1380	SINAPI	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	Material	KG	0,5000000	4,28	2,14
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	1,1900000	0,57	0,68
Insumo	32505	IOPES	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	Material	M2	0,1000000	253,83	25,38
MO com LS =>					10,92	Materiais e Equipamentos =>		29,76
Valor total sem BDI =>								40,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1719	Próprio	TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	1.154,17	1.154,17
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6500000	20,32	13,21
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6500000	24,11	15,67
Insumo	69512	IOPES	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	Material	M	0,2800000	0,21	0,06
Insumo	SESA774	Próprio	TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	1.125,23	1.125,23
				MO com LS =>	28,88	Materiais e Equipamentos =>		1.125,29
						Valor total sem BDI =>		1.154,17
17.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1720	Próprio	TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA		UND	1,0000000	185,41	185,41
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1000000	24,11	2,41
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0300000	17,88	0,54
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0304000	17,96	0,55
Insumo	SESA775	Próprio	TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA	Material	UND	1,0000000	181,91	181,91
				MO com LS =>	2,95	Materiais e Equipamentos =>		182,46
						Valor total sem BDI =>		185,41
17.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1716	Próprio	TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPAS EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	5.448,38	5.448,38
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	6,0000000	20,32	121,92
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	6,0000000	24,11	144,66
Insumo	39021	IOPES	MASSA PLASTICA	Material	KG	0,5000000	21,70	10,85
Insumo	69512	IOPES	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	Material	M	1,5000000	0,21	0,32
Insumo	SESA772	Próprio	TANQUE DE EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO,AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DEEXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFAO DE ACO INOXIDAVEL DE 75MM DEDIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTEREMOVIVEL, TAMPAS EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO	Material	UND	1,0000000	5.170,63	5.170,63
				MO com LS =>	266,58	Materiais e Equipamentos =>		5.181,80
						Valor total sem BDI =>		5.448,38
18.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SESA1318	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W		UND	1,0000000	104,08	104,08
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2299000	20,32	4,67
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5518000	24,11	13,30
Insumo	38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	80,79	80,79
Insumo	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	5,32	5,32
				MO com LS =>	17,97	Materiais e Equipamentos =>		86,11
						Valor total sem BDI =>		104,08
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-001	Próprio	VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)		M3	1,0000000	1.997,51	1.997,51
Composição Auxiliar	40206	IOPES	FÓRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	Material	M2	7,2000000	84,56	608,83
Composição Auxiliar	40235	IOPES	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	Material	M3	1,0000000	713,08	713,08
Composição Auxiliar	40243	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	Material	KG	60,0000000	11,26	675,60
				MO com LS =>	0,00	Materiais e Equipamentos =>		1.997,51
						Valor total sem BDI =>		1.997,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								equipamentos	
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	DAN-ARQ-002	Próprio	APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)		UND	1,0000000	3,74	3,74	
Insumo	10121	IOPES		Mão de Obra	H	0,0300000	24,11	0,72	
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0400000	17,88	0,72	
Insumo	14146	SINAPI	FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA	Material	CENTO	0,0100000	76,67	0,77	
Insumo	34557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,5000000	3,05	1,53	
MO com LS =>					1,44	Materiais e Equipamentos =>		2,30	
							Valor total sem BDI =>	3,74	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-003	Próprio	TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX		M2	1,0000000	43,02	43,02
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1690000	20,32	3,43
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	38013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150	Material	UN	0,1300000	1,08	0,14
Insumo	37519	IOPES	SELADOR ACRILICO	Material	L	0,5000000	11,68	5,84
Insumo	37514	IOPES	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	Material	L	0,1333333	24,02	3,20
Insumo	DAN-001	Próprio	TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	Material	KG	1,5000000	12,23	18,35
MO com LS =>					15,49	Materiais e Equipamentos =>		27,53
Valor total sem BDI =>								43,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-004	Próprio	ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM PROTEÇÃO MECÂNICA IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M2	1,0000000	150,96	150,96
Composição Auxiliar	88270	SINAPI		Mão de Obra	H	1,0000000	30,65	30,65
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1250000	24,11	3,01
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2750000	17,88	4,92
Insumo	DAN-002	Próprio	EMULSON ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR	Material	KG	0,5000000	22,46	11,23
Insumo	DAN-003	Próprio	MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR	Material	M2	1,0000000	75,71	75,71
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0182500	143,33	2,62
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	4,3800000	0,57	2,50
MO com LS =>					58,90	Materiais e Equipamentos =>		92,06
						Valor total sem BDI =>		150,96

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-005	Próprio	PINGADEIRA EM PERFIL "U" DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DIAM. 3/8"		M	1,0000000	18,31	18,31
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0050000	17,88	0,09
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0060000	143,33	0,86
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	0,2430000	0,57	0,14
Insumo	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,1134000	45,54	5,16
MO com LS =>					12,15	Materiais e Equipamentos =>		6,16
Valor total sem BDI =>								18,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-006	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	197,18	197,18
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2300000	27,02	6,21
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5099000	17,88	9,12
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,8000000	1,47	1,18
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0064000	143,33	0,92
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,2050000	196,93	40,37
Insumo	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	2,59	2,07
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,8000000	0,21	0,17
Insumo	359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2" M	Material	UN	1,0000000	137,14	137,14
MO com LS =>					15,33	Materiais e Equipamentos =>		181,85
						Valor total sem BDI =>		197,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-007	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO QUARESMEIRA ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	197,18	197,18
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2300000	27,02	6,21
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5099000	17,88	9,12
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,8000000	1,47	1,18
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0064000	143,33	0,92
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,2050000	196,93	40,37
Insumo	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	2,59	2,07
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,8000000	0,21	0,17
Insumo	359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= "2" M	Material	UN	1,0000000	137,14	137,14
MO com LS =>					15,33	Materiais e Equipamentos =>		181,85
							Valor total sem BDI =>	197,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-008	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	219,25	219,25
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0225000	27,02	0,61
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0225000	17,88	0,40
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,0185000	0,21	0,0039
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,0740000	1,47	0,11
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,0080000	196,93	1,58
Insumo	38639	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50" CM	Material	UN	1,0000000	216,55	216,55
MO com LS =>					1,01	Materiais e Equipamentos =>		218,24
							Valor total sem BDI =>	219,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-009	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	35,24	35,24
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0225000	27,02	0,61
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0225000	17,88	0,40
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,0185000	0,21	0,0039
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,0740000	1,47	0,11
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,0080000	196,93	1,58
Insumo	DAN-004	Próprio	DRACENA MARGINATA	Material	UND	1,0000000	32,54	32,54
MO com LS =>					1,01	Materiais e Equipamentos =>		34,23
							Valor total sem BDI =>	35,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-010	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	14,91	14,91
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0225000	27,02	0,61
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0225000	17,88	0,40
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,0185000	0,21	0,0039
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,0740000	1,47	0,11
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,0080000	196,93	1,58
Insumo	DAN-005	Próprio	NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMÍLIA - PLUMBAGO CAMPENSIS)	Material	UND	1,0000000	12,21	12,21
MO com LS =>					1,01	Materiais e Equipamentos =>		13,90
Valor total sem BDI =>								14,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-012	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	7,96	7,96
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,0225000	27,02	0,61
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0225000	17,88	0,40
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,0185000	0,21	0,0039
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,0740000	1,47	0,11
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,0080000	196,93	1,58
Insumo	DAN-007	Próprio	CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM	Material	UND	1,0000000	5,26	5,26
MO com LS =>					1,01	Materiais e Equipamentos =>		6,95
						Valor total sem BDI =>		7,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-013	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	231,95	231,95
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0000000	24,11	72,33
Insumo	37564	IOPES	SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI	Material	L	0,1144000	38,56	4,41
Insumo	37509	IOPES	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	Material	L	0,9000000	131,57	118,41
Insumo	37566	IOPES	TINTA PARA PISOS	Material	L	0,9000000	18,31	16,48
MO com LS =>					92,65	Materiais e Equipamentos =>		139,30
Valor total sem BDI =>								231,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-014	Próprio	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	695,86	695,86
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0000000	20,32	60,96
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	9,0000000	24,11	216,99
Insumo	37564	IOPES	SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI	Material	L	0,3432000	38,56	13,23
Insumo	37509	IOPES	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	Material	L	2,7000000	131,57	355,24
Insumo	37566	IOPES	TINTA PARA PISOS	Material	L	2,7000000	18,31	49,44
MO com LS =>					277,95	Materiais e Equipamentos =>		417,91
Valor total sem BDI =>								695,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-016	Próprio	PORTÃO DE ABRIR/CORRER, EM GRADIL METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE AÇO COM BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)		M2	1,0000000	849,94	849,94
Insumo	10139	IOPES		Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,88	17,88
Insumo	33851	IOPES	PORTAO CORRER NYLOFOR 3D 3.50X2.43M, KIT COMPLETO	Material	UN	0,1175779	6.871,61	807,95
MO com LS =>					41,99	Materiais e Equipamentos =>		807,95
							Valor total sem BDI =>	849,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%


Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								equipamentos
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-018	Próprio	LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 12 CM		M2	1,0000000	103,74	103,74
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7000000	24,11	16,88
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,2200000	17,88	39,69
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0936180	143,33	13,42
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	32,8860000	0,57	18,75
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,0478800	156,71	7,50
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,0478800	156,71	7,50
				MO com LS =>	56,57	Materiais e Equipamentos =>		47,17
				Valor total sem BDI =>				103,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-019	Próprio	PINTURA À BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10CM (PINTURA DAS FAIXAS DE ESTACIONAMENTO)		M	1,0000000	59,41	59,41
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8000000	20,32	16,26
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,6000000	24,11	38,58
Insumo	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0500000	91,31	4,57
				MO com LS =>	54,84	Materiais e Equipamentos =>		4,57
				Valor total sem BDI =>				59,41

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-020	Próprio	RUFO DE CHAPA DE ALUMÍNIO ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS VARIADOS, ENGASTADO OU FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF. PROJETO		M2	1,0000000	345,81	345,81
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	26566	IOPES	PREGO 15X15	Material	KG	0,0700000	15,31	1,07
Insumo	38123	SINAPI	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	Material	KG	0,0500000	81,87	4,09
Insumo	43701	SINAPI	CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA	Material	KG	4,0824000	78,00	318,43
				MO com LS =>	22,22	Materiais e Equipamentos =>		323,59
				Valor total sem BDI =>				345,81

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-021	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO		UND	1,0000000	32,41	32,41
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	20,32	6,10
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	24,11	7,23
Insumo	26664	IOPES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	Material	UN	2,0000000	0,29	0,58
Insumo	37539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	18,50	18,50
				MO com LS =>	13,33	Materiais e Equipamentos =>		19,08
				Valor total sem BDI =>				32,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-022	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO		UND	1,0000000	35,30	35,30
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	20,32	6,10
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	24,11	7,23
Insumo	26664	IOPES	BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM	Material	UN	2,0000000	0,29	0,58
Insumo	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	21,39	21,39

MO com LS => 13,33 Materiais e Equipamentos => 21,97

Valor total sem BDI => 35,30

Composição	DAN-ARQ-023	Próprio	ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL		M2	1,0000000	94,83	94,83
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	24,11	7,23
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	17,88	2,68
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MÉDIA	Material	M3	0,0073000	143,33	1,05
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	0,9720000	0,81	0,79
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	0,9720000	0,57	0,55
Insumo	674	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)	Material	M2	1,0300000	80,13	82,53

MO com LS => 9,91 Materiais e Equipamentos => 84,92

Valor total sem BDI => 94,83

Composição	DAN-ARQ-024	Próprio	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS EXISTENTES (UNDXMÉS)		UND/MÊS	1,0000000	1.783,74	1.783,74
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	22,0000000	17,88	393,36
Insumo	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	178,2000000	6,35	1.131,57
Insumo	20185	SINAPI	MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS	Material	M	5,0000000	28,07	140,35
Insumo	36502	SINAPI	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H	Material	UN	0,0326480	3.628,26	118,46

MO com LS => 393,36 Materiais e Equipamentos => 1.390,38

Valor total sem BDI => 1.783,74

Composição	DAN-ARQ-025	Próprio	CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO DE 1,10M²/M² NO PISO		M2	1,0000000	9,26	9,26
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0148000	17,88	0,26
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0049000	24,11	0,12
Insumo	4013	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRACAO = 09 KN/M	Material	M2	1,1000000	8,07	8,88

MO com LS => 0,38 Materiais e Equipamentos => 8,88

Valor total sem BDI => 9,26

Composição	DAN-ARQ-026	Próprio	AQUISIÇÃO DE ARGILA PARA ATERRO		M2	1,0000000	91,00	91,00
Insumo	20554	IOPES	BARRO PARA ATERRO	Material	M3	1,3000000	70,00	91,00

MO com LS => 0,00 Materiais e Equipamentos => 91,00

Valor total sem BDI => 91,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								equipamentos	
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-ARQ-027	Próprio	MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 15,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO		M	1,0000000	70,67	70,67	
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6000000	24,11	14,47	
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7500000	17,88	13,41	
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0109100	143,33	1,56	
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	1,6137800	0,81	1,31	
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	3,2452900	0,57	1,85	
Insumo	32505	IOPES	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	Material	M2	0,1500000	253,83	38,07	
MO com LS =>					27,88	Materiais e Equipamentos =>		42,79	
						Valor total sem BDI =>		70,67	

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-028	Próprio	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 2X14 CM CONSIDERANDO 10CM DE APLICAÇÃO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO (DUAS FACES) OU EQUIVALENTE		M	1,0000000	26,43	26,43
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	20,32	3,05
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1500000	24,11	3,62
Insumo	3408	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM	Material	M2	0,1000000	8,51	0,85
Insumo	11622	SINAPI	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	Material	KG	0,3086400	61,28	18,91
MO com LS =>					6,67	Materiais e Equipamentos =>		19,76
							Valor total sem BDI =>	26,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-	Próprio	CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA EM "U" NAS DIMENSÕES VARIADAS, CONFORME DETALHES EM PROJETO		M3	1,0000000	2.046,02	2.046,02
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	20,4272727	20,32	415,08
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	19,2272727	24,11	463,57
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,2000000	24,11	28,93
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,7500000	17,88	49,17
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,2848485	143,33	40,83
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	155,9250000	0,57	88,88
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,1204545	156,71	18,88
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,2818182	156,71	44,16
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	21,7909091	5,94	129,44
Insumo	20987	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1º)	Material	M2	6,8363636	51,22	350,16
Insumo	21032	IOPES	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	Material	M2	6,1242424	36,31	222,37
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	17,2500000	6,80	117,30
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	3,5606061	13,65	48,60
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,3000000	12,38	3,71
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	1,4242424	17,49	24,91
Insumo	81115	IOPES	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400L, CAPACIDADE DE MISTURA 280L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2CV. SEM CARREGADOR	Material	UN	0,0000060	4.612,00	0,03
MO com LS =>					956,75	Materiais e Equipamentos =>		1.089,27
Valor total sem BDI =>								2.046,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								equipamentos	
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-ARQ-030	Próprio	PORTICO EM PLACA CIMENTÍCIA, ESPESSURA 10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE VEDAÇÕES, CONFORME PROJETO		M2	1,0000000	312,75	312,75	
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7000000	24,11	16,88	
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7000000	17,88	12,52	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0640532	20,32	1,30	
Insumo	10130	IOPES	MONTADOR (SINTRACONST)	Mão de Obra	H	0,3952217	34,35	13,58	
Insumo	11062	SINAPI	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X "2,50" M (SEM AMIANTO)	Material	M2	1,1500000	47,67	54,82	
Insumo	44073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	1,2500000	0,70	0,88	
Insumo	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,1500000	27,77	4,17	
Insumo	11622	SINAPI	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	Material	KG	0,0380000	61,28	2,33	
Insumo	442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	0,6950450	7,17	4,98	
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,4163183	8,02	3,34	
Insumo	43082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES	Material	KG	14,8685116	10,00	148,69	
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	Material	CHP	0,0565235	369,48	20,88	
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	Material	CHI	0,0515860	198,13	10,22	
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Material	M2	0,4884722	24,77	12,10	
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Material	M2	0,4884722	12,41	6,06	
MO com LS =>					44,28	Materiais e Equipamentos =>		268,47	
Valor total sem BDI =>								312,75	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-031	Próprio	FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO		M2	1,0000000	1.929,70	1.929,70
Insumo	DAN-011	Próprio	FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO	Material	M2	1,0000000	1.929,70	1.929,70
MO com LS =>					0,00	Materiais e Equipamentos =>		1.929,70
Valor total sem BDI =>								1.929,70

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-032	Próprio	TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I, H=4CM		M	1,0000000	14,17	14,17
Insumo	10124	IOPES	GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1600000	24,11	3,86
Insumo	20510	IOPES	CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I	Material	KG	0,1800000	0,87	0,16
Insumo	32505	IOPES	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	Material	M2	0,0400000	253,83	10,15
MO com LS =>					3,86	Materiais e Equipamentos =>		10,31
							Valor total sem BDI =>	14,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-033	Próprio	CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1.1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE		M	1,0000000	81,23	81,23
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1056000	20,32	2,15
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3600000	24,11	8,68
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2112000	24,11	5,09
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3600000	17,88	6,44
Insumo	38001	IOPES	AGUARRAS MINERAL	Material	L	0,1056000	17,38	1,84
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0015000	143,33	0,21
Insumo	39125	IOPES	CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV.	Material	M	1,1000000	45,84	50,42
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	0,1613000	0,57	0,09
Insumo	37502	IOPES	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	Material	L	0,0950400	41,03	3,90
Insumo	38012	IOPES	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,1320000	3,21	0,42
Insumo	38028	IOPES	ZARCAO	Material	L	0,0580800	34,28	1,99
MO com LS =>					22,36	Materiais e Equipamentos =>		58,87
						Valor total sem BDI =>		81,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-034	Próprio	COBERTURA TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE		M2	1,0000000	206,43	206,43
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2320000	20,32	4,71
Insumo	10150	IOPES	TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2320000	24,11	5,59
Insumo	DAN-012	Próprio	TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE. SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE	Material	M2	1,0500000	184,92	194,17
Insumo	26610	IOPES	CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL	Material	UN	4,0000000	0,49	1,96
MO com LS =>					10,30	Materiais e Equipamentos =>		196,13
Valor total sem BDI =>								206,43
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-035	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE FECHAMENTO PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA DÂNICA OU EQUIVALENTE		M	1,0000000	17,78	17,78
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1200000	20,32	2,44
Insumo	10150	IOPES	TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1200000	24,11	2,89
Insumo	DAN-013	Próprio	PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA	Material	M	1,0000000	12,45	12,45
MO com LS =>					5,33	Materiais e Equipamentos =>		12,45
Valor total sem BDI =>								17,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-036	Próprio	PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL, FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO		M	1,0000000	35,51	35,51
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3166000	20,32	6,43
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0322500	28,92	0,93
Insumo	586	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M	Material	M	1,0000000	22,95	22,95
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0700000	74,25	5,20
MO com LS =>					6,43	Materiais e Equipamentos =>		29,08
Valor total sem BDI =>								35,51
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-037	Próprio	ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM E ESPESSURA 30MM		M	1,0000000	96,48	96,48
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,1690000	24,11	28,18
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8510000	17,88	15,22
Insumo	3410	SINAPI	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	Material	KG	0,8000000	43,63	34,90
Insumo	38395	SINAPI	BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8" CM	Material	UN	1,9300000	9,42	18,18
MO com LS =>					43,40	Materiais e Equipamentos =>		53,08
Valor total sem BDI =>								96,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-038	Próprio	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR ESTANHO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. EM PAREDES E FORROS. A TRÊS DEMÃOS AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)		M2	1,0000000	35,83	35,83
Insumo	10101	IOPES		Mão de Obra	H	0,4000000	20,32	8,13
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	DAN-014	Próprio	TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO	Material	L	0,2400000	58,19	13,97
Insumo	37519	IOPES	SELADOR ACRILICO	Material	L	0,1200000	11,68	1,40
Insumo	38013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	Material	UN	0,2500000	1,08	0,27
MO com LS =>					20,19	Materiais e Equipamentos =>		15,64
Valor total sem BDI =>								35,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-039	Próprio	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, NA COR PENA PRATEADA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS		M2	1,0000000	33,29	33,29
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	20,32	8,13
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	DAN-015	Próprio	TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA	Material	L	0,2400000	47,64	11,43
Insumo	37519	IOPES	SELADOR ACRILICO	Material	L	0,1200000	11,68	1,40
Insumo	38013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150	Material	UN	0,2500000	1,08	0,27
				MO com LS =>	20,19	Materiais e Equipamentos =>		13,10
						Valor total sem BDI =>		33,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-040	Próprio	BICICLETÁRIO DE CONCRETO EM CONCRETO ARMADO, TIPO TARTARUGA, DIÂM. 320MM, ALTURA 240MM, INCLUINDO CHUMBADOR E PINTURA, CONFORME PROJETO		UND	1,0000000	172,98	172,98
Composição Auxiliar	40320	IOPES	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	Material	M3	0,0212321	805,34	17,10
Composição Auxiliar	40328	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	Material	KG	1,6985712	11,26	19,13
Insumo	41932	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)	Material	M	0,2400000	414,54	99,49
Composição Auxiliar	40206	IOPES	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	Material	M2	0,0768000	84,56	6,49
Composição Auxiliar	190203	IOPES	PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	Material	M2	0,2654017	25,93	6,88
Insumo	11975	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	Material	UN	1,0000000	23,89	23,89
MO com LS =>					0,00	Materiais e Equipamentos =>		172,98
						Valor total sem BDI =>		172,98

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-041	Próprio	CHAPIM EM PLACA CIMENTÍCIA, SOBRE PORTICO, L = 80 CM		M2	1,0000000	91,04	91,04
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
Insumo	10130	IOPES	MONTADOR (SINTRACONST)	Mão de Obra	H	0,5000000	34,35	17,18
Insumo	11062	SINAPI	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	Material	M2	1,2000000	47,67	57,20
Insumo	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,1500000	27,77	4,17
Insumo	11622	SINAPI	SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS	Material	KG	0,0380000	61,28	2,33
MO com LS =>					27,34	Materiais e Equipamentos =>		63,70
Valor total sem BDI =>								91,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%


Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-042	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO DE ALUZINC, FIXO, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, ESTRUTURA AUXILIAR DE FIXAÇÃO E MONTAGEM		M2	1,0000000	1.909,58	1.909,58
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,7800000	36,31	64,63
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,7962396	20,32	36,50
Insumo	10130	IOPES	MONTADOR (SINTRACONST)	Mão de Obra	H	0,0631808	34,35	2,17
Insumo	442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	0,1111110	7,17	0,80
Insumo	4777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,0665533	8,02	0,53
Insumo	43082	SINAPI	PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSÕES	Material	KG	2,3769040	10,00	23,77
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	Material	CHP	0,0090359	369,48	3,34
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	Material	CHI	0,0082466	198,13	1,63
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	Material	M2	0,0780879	24,77	1,93
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	Material	M2	0,0780879	12,41	0,97
Insumo	DAN-016	Próprio	BRISE METÁLICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	Material	M2	1,0500000	1.688,87	1.773,31
				MO com LS =>	103,30	Materiais e Equipamentos =>		1.806,28
						Valor total sem BDI =>		1.909,58

Composição	DAN-ARQ-043	Próprio	APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM		M2	1,0000000	27,05	27,05
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	17,88	3,58
Insumo	37411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M2	1,0500000	22,35	23,47
MO com LS =>					3,58	Materiais e Equipamentos =>		23,47
						Valor total sem BDI =>		27,05

Composição	DAN-ARQ-044	Próprio	TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ OU FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO REMOVÍVEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL "U" NAS LATERAIS.		M2	1,0000000	90,80	90,80
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9667340	24,11	23,31
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9345660	17,88	16,71
Insumo	34360	SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	Material	KG	0,6419340	45,54	29,23
Insumo	33556	IOPES	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 1/2" X 1/2" ESP. 1/16"	Material	M	0,7440900	6,30	4,69
Insumo	27677	IOPES	TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM	Material	M2	1,0000000	16,86	16,86
MO com LS =>					40,02	Materiais e Equipamentos =>		50,78
						Valor total sem BDI =>		90,80

Composição	DAN-ARQ-045	Próprio	RETIRADA DE LIXEIRA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE BASE EM CONCRETO		UND	1,0000000	17,96	17,96
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3896000	24,11	9,39
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4792000	17,88	8,57
MO com LS =>					17,96	Materiais e Equipamentos =>		0,00
						Valor total sem BDI =>		17,96

Composição	DAN-ARQ-046	Próprio	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO 7/100, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO		UND	1,0000000	484,45	484,45
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRÁTICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	8,0000000	20,32	162,56
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,3000000	24,11	31,34
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	16,2500000	17,88	290,55
MO com LS =>					484,45	Materiais e Equipamentos =>		0,00
						Valor total sem BDI =>		484,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-047	Próprio	RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE		UND	1,0000000	21,00	21,00
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,88	8,94
MO com LS =>					21,00	Materiais e Equipamentos =>		0,00
Valor total sem BDI =>								21,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-048	Próprio	RETIRADA DE PONTO DE ONIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA		UND	1,00000000	251,94	251,94
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	6,00000000	24,11	144,66
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	6,00000000	17,88	107,28
MO com LS =>					251,94	Materiais e Equipamentos =>		0,00
							Valor total sem BDI =>	251,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-049	Próprio	LASTRO DE SOLO BRITA APILOADO MANUALMENTE		UND	1,0000000	201,48	201,48
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,5000000	17,88	44,70
Insumo	600327	IOPES	SOLO BRITA	Material	M3	1,2000000	130,65	156,78
MO com LS =>					44,70	Materiais e Equipamentos =>		156,78
Valor total sem BDI =>								201,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-	Próprio	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CHAPA PROTETORA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO. NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M		UND	1,0000000	1.301,44	1.301,44
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,7500000	20,32	76,20
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,7500000	24,11	90,41
Insumo	26560	IOPES	PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS	Material	KG	0,2000000	15,07	3,01
Insumo	30496	IOPES	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM	Material	M	11,2200000	22,68	254,47
Insumo	31507	IOPES	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	Material	UN	1,0000000	248,01	248,01
Insumo	31601	IOPES	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO	Material	UN	3,0000000	52,00	156,00
Insumo	DAN-017	Próprio	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR AZUL MÉDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	Material	M2	1,1600000	171,29	198,70
Insumo	30212	IOPES	PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA	Material	UN	1,0000000	274,64	274,64
MO com LS ==>					166,61	Materiais e Equipamentos ==>		1.134,83
Valor total sem BDI ==>								1.301,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-051	Próprio	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE		M2	1,0000000	211,78	211,78
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	24,11	7,23
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	17,88	5,36
Insumo	4791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,5000000	55,79	27,90
Insumo	DAN-018	Próprio	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	Material	M2	1,0000000	171,29	171,29
MO com LS =>					12,59	Materiais e Equipamentos =>		199,19
Valor total sem BDI =>								211,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-052	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLÁSTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE LASTRO		M2	1,0000000	154,92	154,92
Insumo	10128	IOPES	LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	24,11	7,23
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	17,88	3,58
Insumo	20732	IOPES	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	Material	KG	3,6000000	2,27	8,17
Insumo	3673	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	8,0000000	2,09	16,72
Insumo	38135	SINAPI	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2.5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	Material	M2	1,1000000	108,38	119,22
MO com LS =>					10,81	Materiais e Equipamentos =>		144,11
Valor total sem BDI =>								154,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-053	Próprio	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURÇADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO		M2	1,0000000	139,12	139,12
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,1600000	24,11	52,08
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,4600000	17,88	43,98
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0364000	143,33	5,22
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	14,5800000	0,57	8,31
Insumo	34544	IOPES	XADREZ (PO CORANTE TIPO XADREZ MARCA DE REF.)	Material	KG	0,4000000	63,37	25,35
Insumo	3673	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,0000000	2,09	4,18
MO com LS =>					96,06	Materiais e Equipamentos =>		43,06
Valor total sem BDI =>								139,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-054	Próprio	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO, LARGURA 25,40MM (1"), PARA ACABAMENTO DO CHAPIM DO PORTICO		M	1,0000000	39,11	39,11
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,88	8,94
Insumo	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0500000	27,77	1,39
Insumo	592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0.408 KG/M	Material	KG	0,4284000	39,04	16,72
MO com LS =>					21,00	Materiais e Equipamentos =>		18,11
							Valor total sem BDI =>	39,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-055	Próprio	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)		M	1,0000000	56,18	56,18
Insumo	10111	IOPES		Mão de Obra	H	0,8800000	24,11	21,22
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8800000	20,32	17,88
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7260000	17,88	12,98
Insumo	26573	IOPES	PREGO 18X27 GALVANIZADO	Material	KG	0,1500000	25,49	3,82
Composição auxiliar	30101	IOPES	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE PROFUNDIDADE	Material	M3	0,0047000	58,11	0,27
Composição auxiliar	30201	IOPES	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	Material	M3	0,0002000	62,58	0,01
				MO com LS =>	52,08	Materiais e Equipamentos =>		4,10
						Valor total sem BDI =>		56,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%


Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-056	Próprio	DESMONTAGEM DE FÔRMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO		M2	1,0000000	22,22	22,22
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
MO com LS =>					22,22	Materiais e Equipamentos =>		0,00
Valor total sem BDI =>								22,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-057	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRACÃO=10KN/M EM COLCHÕES DRENANTES		M2	1,0000000	16,18	16,18
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3500000	17,88	6,26
Insumo	4011	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	Mão de Obra	M2	1,1000000	9,02	9,92
MO com LS =>					16,18	Materiais e Equipamentos =>		0,00
Valor total sem BDI =>								16,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-058	Próprio	CORRIMÃO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA OU GALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO		M	1,0000000	263,18	263,18
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5200000	24,11	12,54
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4309500	17,88	7,71
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1893333	20,32	3,85
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3786667	24,11	9,13
Insumo	37502	IOPES	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	Material	L	0,1704000	41,03	6,99
Insumo	38001	IOPES	AGUARRAS MINERAL	Material	L	0,0189333	17,38	0,33
Insumo	38012	IOPES	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,2366667	3,21	0,76
Insumo	38028	IOPES	ZARCAO	Material	L	0,1041333	34,28	3,57
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0006500	143,33	0,09
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	0,4732000	0,57	0,27
Insumo	60505	IOPES	TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE	Material	M	3,3264000	63,55	211,39
Insumo	60502	IOPES	TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE	Material	M	0,2520000	26,00	6,55
MO com LS =>					33,23	Materiais e Equipamentos =>		229,95
							Valor total sem BDI =>	263,18

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-	Próprio	GUARDA-CORPO H=1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO		M	1,0000000	523,71	523,71
	059		PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)					
Insumo	10139	IOPES		Mão de Obra	H	0,5200000	24,11	12,54
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4309500	17,88	7,71
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4733333	20,32	9,62
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9466667	24,11	22,82
Insumo	37502	IOPES	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	Material	L	0,4260000	41,03	17,48
Insumo	38001	IOPES	AGUARRAS MINERAL	Material	L	0,0473333	17,38	0,82
Insumo	38012	IOPES	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,5916667	3,21	1,90
Insumo	38028	IOPES	ZARCAO	Material	L	0,2603333	34,28	8,92
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0006500	143,33	0,09
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	0,4732000	0,57	0,27
Insumo	60506	IOPES	TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE	Material	M	2,8980000	74,77	216,68
Insumo	60503	IOPES	TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE	Material	M	6,0480000	37,18	224,86
MO com LS ==>					52,69	Materiais e Equipamentos ==>		471,02
							Valor total sem BDI ==>	523,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025


B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								equipamentos
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ARQ-060	Próprio	GUARDA-CORPO/PORTÃO DE CORRER, DIM. 2,15X1,10M, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM.2", COM FECHAMENTOS HORIZONTAIS EM QUATRO TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)		UND	1,0000000	2.286,40	2.286,40
Insumo	10139	IOPES		Mão de Obra	H	7,0950000	24,11	171,06
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	7,2369000	17,88	129,40
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,8380000	20,32	57,67
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,3650000	24,11	57,02
Insumo	37502	IOPES	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	Material	L	0,8514000	41,03	34,93
Insumo	38001	IOPES	AGUARRAS MINERAL	Material	L	0,1419000	17,38	2,47
Insumo	38012	IOPES	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,4190000	3,21	4,55
Insumo	38028	IOPES	ZARCAO	Material	L	0,5676000	34,28	19,46
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0170280	143,33	2,44
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	4,8402090	0,57	2,76
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	1,1621610	0,81	0,94
Insumo	34383	IOPES	ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2"	Material	UN	2,0000000	49,64	99,28
Insumo	60506	IOPES	TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE	Material	M	16,3296000	74,77	1.220,96
Insumo	60503	IOPES	TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE	Material	M	13,0032000	37,18	483,46
MO com LS =>					415,15	Materiais e Equipamentos =>		1.871,25
Valor total sem BDI =>								2.286,40

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ARQ-062	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE		UND	1,0000000	197,18	197,18
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	0,2300000	27,02	6,21
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5099000	17,88	9,12
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	0,8000000	1,47	1,18
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0064000	143,33	0,92
Insumo	38511	IOPES	TERRA VEGETAL	Material	M3	0,2050000	196,93	40,37
Insumo	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	Material	KG	0,8000000	2,59	2,07
Insumo	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	KG	0,8000000	0,21	0,17
Insumo	359	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2" M	Material	UN	1,0000000	137,14	137,14
MO com LS =>					15,33	Materiais e Equipamentos =>		181,85
Valor total sem BDI =>								197,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025


B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-001	Próprio	CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)		UND	1,0000000	1.190,50	1.190,50
Insumo	10101	IOPES		Mão de Obra	H	0,6024780	20,32	12,24
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2760480	24,11	6,66
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3264300	24,11	7,87
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	8,4907440	24,11	204,71
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	22,7499840	17,88	406,77
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	3,9941100	6,80	27,16
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0690120	12,38	0,85
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,2515325	143,33	36,05
Insumo	22502	IOPES	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	Material	UN	59,5576800	3,29	195,94
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,0310165	156,71	4,86
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,0794869	156,71	12,46
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	7,0346880	0,81	5,70
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	73,1321460	0,57	41,69
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,1004400	17,49	1,76
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	Material	KG	1,9440000	7,45	14,48
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,0376650	13,65	0,51
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	0,1255500	5,94	0,75
Insumo	20988	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	Material	M	0,2511000	14,82	3,72
Insumo	71894	IOPES	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	Material	UN	1,0000000	206,18	206,18
Composição auxiliar	990201	IOPES	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO	Material	CHP	0,0886010	1,62	0,14
MO com LS =>					638,25	Materiais e Equipamentos =>		552,25
Valor total sem BDI =>								1.190,50

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-HID-002	Próprio	CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMÁX=1,00M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO		UND	1,0000000	796,09	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1896000	20,32	3,85
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1116000	24,11	2,69
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0780000	24,11	1,88
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	5,2192000	24,11	125,83
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	13,9112000	17,88	248,73
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	1,6202500	6,80	11,02
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0279000	12,38	0,35
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,1484230	143,33	21,27
Insumo	22502	IOPES	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	Material	UN	36,7640000	3,29	120,95
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,0162530	156,71	2,55
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,0423010	156,71	6,63
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	4,3424000	0,81	3,52
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	41,4011000	0,57	23,60
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,0240000	17,49	0,42
Insumo	11244	SINAPI	GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM	Material	UN	1,0000000	209,66	209,66
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,0090000	13,65	0,12
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	0,0300000	5,94	0,18
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	Material	KG	1,3000000	7,45	9,69
Insumo	20987	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1")	Material	M2	0,0600000	51,22	3,07
Composição auxiliar	990201	IOPES	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO	Material	CHP	0,0468380	1,62	0,08
MO com LS =>					382,98	Materiais e Equipamentos =>		413,11
						Valor total sem BDI =>		796,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-003	Próprio	CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM. COMPLETA		UND	1,0000000	422,98	422,98
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2568000	20,32	5,22
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1008000	24,11	2,43
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1560000	24,11	3,76
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,1007000	24,11	50,65
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0242000	17,88	54,07
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	1,4490000	6,80	9,85
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0252000	12,38	0,31
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0948930	143,33	13,60
Insumo	22502	IOPES	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	Material	UN	13,1300000	3,29	43,20
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,0267710	156,71	4,20
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,0267710	156,71	4,20
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	1,7580000	0,81	1,42
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	28,4318500	0,57	16,21
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,0480000	17,49	0,84
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,0180000	13,65	0,25
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	0,0600000	5,94	0,36
Insumo	20987	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1º)	Material	M2	0,1200000	51,22	6,15
Insumo	71894	IOPES	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	Material	UN	1,0000000	206,18	206,18
Composição auxiliar	990201	IOPES	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO	Material	CHP	0,0502300	1,62	0,08
MO com LS =>					116,13	Materiais e Equipamentos =>		306,85
Valor total sem BDI =>								422,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-004	Próprio	FOSSA SÉPTICA DIAM INT. 3,00M E H.ÚTIL=1,20M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 10CM) INCLUINDO PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ARMADO ESP.15CM, TAMPA DE FERRO FUND. DIAM.60CM, INCL ESCAV., REATERRO E BOTA-FORA		UND	1,0000000	21.774,85	21.774,85
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	27,9020450	20,32	566,97
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	21,0248000	24,11	506,91
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	4,4532450	24,11	107,37
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,4240000	24,11	58,44
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	11,2333400	24,11	270,84
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	249,4938700	17,88	4.460,95
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	289,0910000	6,80	1.965,82
Insumo	69513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0808000	69,92	5,65
Insumo	12532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	122,70	122,70
Insumo	12568	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	5,0000000	1.325,99	6.629,95
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	5,2562000	12,38	65,07
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,8813555	143,33	126,32
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,1410066	156,71	22,10
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,1410066	156,71	22,10
Insumo	21032	IOPES	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	Material	M2	1,4184410	36,31	51,50
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	460,4657700	0,57	262,47
Insumo	20416	IOPES	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	Material	M3	2,2266300	557,00	1.240,23
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,3298700	17,49	5,77
Insumo	21109	IOPES	ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M)	Material	DZ	0,2041895	177,59	36,26
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,8246750	13,65	11,26
Insumo	70114	IOPES	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	Material	M3	30,7837000	74,00	2.277,99
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	5,0470110	5,94	29,98
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	Material	KG	11,3100000	7,45	84,26
Insumo	69514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,1313000	75,65	9,93
Insumo	20988	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	Material	M	5,2779200	14,82	78,22
Insumo	11301	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	473,33	473,33
Insumo	62534	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	Material	M	2,6260000	40,71	106,90
Composição auxiliar	990201	IOPES	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO	Material	CHP	0,2649439	1,62	0,43
Composição auxiliar	990204	IOPES	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO	Material	CHP	5,0000000	280,78	1.403,90
Composição auxiliar	990209	IOPES	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO	Material	CHP	2,9480000	261,61	771,23
MO com LS =>					5.971,48	Materiais e Equipamentos =>		15.803,37
						Valor total sem BDI =>		21.774,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-005	Próprio	FILTRO ANAERÓBICO DIAM.3,00M E H.ÚTIL=0,80M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (PES.10CM),INCL. PESCOÇO, TAMPA E BASE DE CONCRETO ESP.15CM, TAMPA FERRO FUND DIAM.60CM, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA		UND	1,0000000	19.573,47	19.573,47
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	28,2280450	20,32	573,59
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	21,0248000	24,11	506,91
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	4,4532450	24,11	107,37
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,7500000	24,11	66,30
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	11,2333400	24,11	270,84
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	260,0938700	17,88	4.650,48
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	289,0910000	6,80	1.965,82
Insumo	69513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0817500	69,92	5,72
Insumo	12532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,0000000	122,70	122,70
Insumo	12568	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	3,0000000	1.325,99	3.977,97
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	5,2562000	12,38	65,07
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,8813555	143,33	126,32
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,1410066	156,71	22,10
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,1410066	156,71	22,10
Insumo	20519	IOPES	BRITA 3	Material	M3	5,0880000	156,71	797,34
Insumo	21032	IOPES	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	Material	M2	1,4184410	36,31	51,50
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	460,4657700	0,57	262,47
Insumo	20416	IOPES	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	Material	M3	2,2266300	557,00	1.240,23
Insumo	62430	IOPES	CURVA 90° LONGA PVC ESGOTO 100 MM	Material	UN	1,0000000	37,18	37,18
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,3298700	17,49	5,77
Insumo	21109	IOPES	ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M)	Material	DZ	0,2041895	177,59	36,26
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,8246750	13,65	11,26
Insumo	70114	IOPES	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	Material	M3	30,7837000	74,00	2.277,99
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	5,0470110	5,94	29,98
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKÁ 1. VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	Material	KG	11,3100000	7,45	84,26
Insumo	69514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,1277500	75,65	9,66
Insumo	20988	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	Material	M	5,2779200	14,82	78,22
Insumo	11301	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	473,33	473,33
Insumo	62547	IOPES	TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4")	Material	UN	1,0000000	18,26	18,26
Insumo	62533	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	Material	M	3,2500000	19,22	62,47
Composição auxiliar	990201	IOPES	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO	Material	CHP	0,2649439	1,62	0,43
Composição auxiliar	990204	IOPES	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO	Material	CHP	3,0000000	280,78	842,34
Composição auxiliar	990209	IOPES	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO	Material	CHP	2,9480000	261,61	771,23
MO com LS =>					6.175,49	Materiais e Equipamentos =>		13.397,98
Valor total sem BDI =>								19.573,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-006	Próprio	RALO SECO 100 X 40 MM, C/ GRELHA EM AÇO INOX		UND	1,0000000	91,53	91,53
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9800000	20,32	19,91
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9800000	24,11	23,63
Insumo	67561	IOPES	RALO SECO PVC 10CM, C/ GRELHA CROMADA	Material	UN	1,0000000	47,99	47,99
MO com LS =>					43,54	Materiais e Equipamentos =>		47,99
Valor total sem BDI =>								91,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-007	Próprio	PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO EM CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR DETALHE.		UND	1,0000000	379,01	379,01
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,3700000	20,32	68,48
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,3700000	24,11	81,25
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1781000	17,88	3,18
Insumo	69513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0060000	69,92	0,42
Insumo	20580	IOPES	AREIA PARA ATERRO	Material	M3	0,0299000	120,00	3,59
Insumo	69191	IOPES	CAIXA TERMOPLASTICA P/ HIDROMETRO DN 3/4" P/PAREDE	Material	UN	1,0000000	157,44	157,44
Insumo	69512	IOPES	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	Material	M	3,6800000	0,21	0,77
Insumo	3524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	3884	SINAPI	LUA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,01	6,02
Insumo	6031	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	24,62	24,62
Insumo	69514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0088000	75,65	0,67
Insumo	62531	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	Material	M	0,8080000	12,12	9,79
Insumo	9859	SINAPI	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	Material	M	1,0100000	12,63	12,76
MO com LS =>					152,91	Materiais e Equipamentos =>		226,10
						Valor total sem BDI =>		379,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-009	Próprio	RALO EM CONCRETO, DIM. INT. 20X20CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO		UND	1,0000000	118,26	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5460000	20,32	11,09
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5460000	24,11	13,16
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0346500	24,11	0,84
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2810250	17,88	5,02
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0121970	143,33	1,75
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	5,3014500	0,57	3,02
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,0066180	156,71	1,04
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,0066180	156,71	1,04
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	0,6426000	5,94	3,82
Insumo	21032	IOPES	CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM	Material	M2	0,1806000	36,31	6,56
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,0630000	13,65	0,86
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,0420000	17,49	0,73
Insumo	11234	SINAPI	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM	Material	UN	1,0000000	69,33	69,33
MO com LS =>					30,11	Materiais e Equipamentos =>		88,15
Valor total sem BDI =>								118,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%


Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-010	Próprio	CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO		UND	1,0000000	818,02	818,02
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4296000	20,32	8,73
Insumo	10121	IOPES	ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1116000	24,11	2,69
Insumo	10111	IOPES	CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0780000	24,11	1,88
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2400000	24,11	5,79
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	5,2192000	24,11	125,83
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	13,9112000	17,88	248,73
Insumo	21517	IOPES	ACO CA-50 DE 8.0MM	Material	KG	1,6202500	6,80	11,02
Insumo	69513	IOPES	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	Material	KG	0,0080000	69,92	0,56
Insumo	27010	IOPES	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	Material	KG	0,0279000	12,38	0,35
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,1484230	143,33	21,27
Insumo	22502	IOPES	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO	Material	UN	36,7640000	3,29	120,95
Insumo	20517	IOPES	BRITA 1	Material	M3	0,0162530	156,71	2,55
Insumo	20518	IOPES	BRITA 2	Material	M3	0,0423010	156,71	6,63
Insumo	20505	IOPES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	Material	KG	4,3424000	0,81	3,52
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	41,4011000	0,57	23,60
Insumo	28008	IOPES	DESMOLDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,0240000	17,49	0,42
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,0090000	13,65	0,12
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	0,0300000	5,94	0,18
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E	Material	KG	1,2000000	7,45	8,94
Insumo	69514	IOPES	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	Material	L	0,0130000	75,65	0,98
Insumo	20988	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	Material	M	0,0600000	14,82	0,89
Insumo	71894	IOPES	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE	Material	UN	1,0000000	206,18	206,18
Insumo	62535	IOPES	TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") 200MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	- Material	M	0,2000000	81,05	16,21
MO com LS =>					393,65	Materiais e Equipamentos =>		424,37
Valor total sem BDI =>								818,02

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-HID-011	Próprio	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4"), ENVOLTO EM MANTA GEOTEXTIL		M	1,0000000	43,82	43,82
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0702000	24,11	1,69
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2105000	17,88	3,76
Insumo	4021	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS	Material	M2	2,3000000	11,25	25,88
Insumo	38052	SINAPI	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL,	Material	M	1,0300000	12,13	12,49
MO com LS =>					5,45	Materiais e Equipamentos =>		38,37
							Valor total sem BDI =>	43,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-HID-012	Próprio	EQUIPAMENTO COMBINADO, VACUO/HIDROJATO PARA SUÇÃO E LIMPEZA DE DETRITOS, COM MOTORISTA, OPERADOR, AJUDANTE, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, INCLUSIVE O FORNECIMENTO D'ÁGUA E O VAZAMENTO DO MATERIAL RECOLHIDO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DEPOSITO PARA DETRITOS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA DIVIDIDOS, TOTALIZANDO 8.000L, BOMBA DE ALTA PRESSÃO E ALTO VÁCUO, TOMADA DE FORÇA, CARRETEL E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, MANGOTE DE 4", COM ACESSÓRIOS E OPCIONAIS CUSTO HORÁRIO		H	1,0000000	377,23	377,23
Composição Auxiliar	92106	SINAPI	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF 05/2023	Material	CHP	1,0000000	377,23	377,23
MO com LS =>					0,00	Materiais e Equipamentos =>		377,23
Valor total sem BDI =>								377,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-001	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS		M	1,0000000	106,01	106,01
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3300000	24,11	7,96
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3300000	20,32	6,71
Insumo	39747	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	Material	M	1,8000000	50,53	90,95
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM. CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0010500	308,60	0,32
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0012000	56,57	0,07
MO com LS =>					14,67	Materiais e Equipamentos =>		91,34
							Valor total sem BDI =>	106,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-GAS-002	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS		M	1,0000000	155,14	155,14
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3600000	24,11	8,68
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3600000	20,32	7,32
Insumo	39748	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	Material	M	1,7000000	81,77	139,01
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0002000	308,60	0,06
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0012500	56,57	0,07
MO com LS =>					16,00	Materiais e Equipamentos =>		139,14
Valor total sem BDI =>								155,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-003	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS		M	1,0000000	271,53	271,53
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4500000	24,11	10,85
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4500000	20,32	9,14
Insumo	39750	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	Material	M	1,6000000	157,11	251,38
Insumo	12732	SINAPI	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM. CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	Material	UN	0,0002500	308,60	0,08
Insumo	39897	SINAPI	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	Material	UN	0,0015000	56,57	0,08
MO com LS =>					19,99	Materiais e Equipamentos =>		251,54
Valor total sem BDI =>								271,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-004	Próprio	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO		UND	1,0000000	137,39	137,39
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	C-GAS-001	Próprio	POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBTUIDO COMPLETO AR COMPRIMIDO	Material	UND	1,0000000	92,96	92,96
MO com LS =>					44,43	Materiais e Equipamentos =>		92,96
							Valor total sem BDI =>	137,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-005	Próprio	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VÁCUO		UND	1,0000000	137,80	137,80
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	C-GAS-002	Próprio	POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBTUIDO COMPLETO VÁCUO	Material	UND	1,0000000	93,37	93,37
MO com LS ==>					44,43	Materiais e Equipamentos ==>		
						Valor total sem BDI ==>		
						137,80		

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-GAS-	Próprio	POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGÊNIO		UND	1,0000000	137,80	137,80
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	C-GAS-003	Próprio	POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBTUIDO COMPLETO OXIGÊNIO	Material	UND	1,0000000	93,37	93,37
MO com LS =>					44,43	Materiais e Equipamentos =>		93,37
Valor total sem BDI =>								137,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-007	Próprio	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO		UND	1,0000000	859,69	859,69
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,6000000	24,11	38,58
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	4,6000000	20,32	93,47
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,8000000	24,11	67,51
Insumo	C-GAS-004	Próprio	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	Material	UND	1,0000000	660,13	660,13
MO com LS =>					199,56	Materiais e Equipamentos =>		660,13
						Valor total sem BDI =>		859,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composições Principais							
3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-GAS- Próprio 008	PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL		UND	1,0000000	859,69	859,69
Insumo	10118 IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,6000000	24,11	38,58
Insumo	10101 IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	4,6000000	20,32	93,47
Insumo	10115 IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,8000000	24,11	67,51
Insumo	C-GAS-005 Próprio	PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL	Material	UND	1,0000000	660,13	660,13
MO com LS =>				199,56	Materiais e Equipamentos =>		660,13
						Valor total sem BDI =>	859,69

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-GAS-	Próprio	CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO		UND	1,0000000	12.843,43	12.843,43
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	10,6000000	24,11	255,57
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	14,8000000	20,32	300,74
Insumo	C-GAS-006	Próprio	CILINDROS DE 50 LITROS	Material	UND	2,0000000	3.089,24	6.178,47
Insumo	C-GAS-007	Próprio	CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)	Material	CONJ	1,0000000	6.108,65	6.108,65
MO com LS =>					556,31	Materiais e Equipamentos =>		12.287,12
Valor total sem BDI =>								12.843,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-010	Próprio	CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO		UND	1,0000000	12.843,43	12.843,43
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	10,6000000	24,11	255,57
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	14,8000000	20,32	300,74
Insumo	C-GAS-006	Próprio	CILINDROS DE 50 LITROS	Material	UND	2,0000000	3.089,24	6.178,47
Insumo	C-GAS-008	Próprio	CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)	Material	CONJ	1,0000000	6.108,65	6.108,65
MO com LS =>					556,31	Materiais e Equipamentos =>		12.287,12
Valor total sem BDI =>								12.843,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-	Próprio	CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,20CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	1.698,89	1.698,89
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	24,11	77,15
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	20,32	65,02
Insumo	C-GAS-009	Próprio	CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LxAXP): 33x40x10,2 - ARIGMED (OU SIMILAR)	Material	UND	1,0000000	1.556,72	1.556,72
MO com LS =>					142,17	Materiais e Equipamentos =>		1.556,72
Valor total sem BDI =>								1.698,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-	Próprio	CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,20 CM, MARCA DE REF. ARIGMED OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	1.221,79	1.221,79
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	24,11	77,15
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,2000000	20,32	65,02
Insumo	C-GAS-010	Próprio	CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LxAXP): 26x40x10,2 - ARIGMED (OU SIMILAR)	Material	UND	1,0000000	1.079,62	1.079,62
MO com LS =>					142,17	Materiais e Equipamentos =>		1.079,62
Valor total sem BDI =>								1.221,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-GAS-013	Próprio	CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/M, 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO, MODELO MAXX5, MARCA DE REF. ESSENCE DENTAL OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	8.951,51	8.951,51
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	10,6000000	24,11	255,57
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	14,8000000	20,32	300,74
Insumo	C-GAS-011	Próprio	CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/m , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO. - MAXX5 -ESSENCE DENTAL	Material	UND	1,0000000	8.395,20	8.395,20
MO com LS =>					556,31	Materiais e Equipamentos =>		8.395,20
						Valor total sem BDI =>		8.951,51

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-GAS-	Próprio	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/MIN TAM.:(330X596X655MM 220V/2F+T/60HZ POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5KG 58DB(A) ISENTO DE ÓLEO, MODELO S50, MARCA DE REF. SCHUSTER OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	6.870,75	6.870,75
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	10,6000000	24,11	255,57
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	14,8000000	20,32	300,74
Insumo	C-GAS-013	Próprio	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/min TAM.:(330X596X655mm 220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5Kg 58dB(A) ISENTO DE ÓLEO - S50 - SCHUSTER	Material	UND	1,0000000	6.314,44	6.314,44
MO com LS =>					556,31	Materiais e Equipamentos =>		6.314,44
Valor total sem BDI =>								6.870,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-016	Próprio	ABRACADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO		UND	1,0000000	6,48	6,48
Insumo	10118	IOPES	ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1000000	24,11	2,41
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1000000	20,32	2,03
Insumo	400	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1,0000000	2,04	2,04
MO com LS =>					4,44	Materiais e Equipamentos =>		2,04
Valor total sem BDI =>								6,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-GAS-017	Próprio	PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES DA NORMA ABNT NBR 13212, CONFORME MEMORIAL		M	1,0000000	5,20	5,20
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0400000	20,32	0,81
Insumo	10140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0800000	24,11	1,93
Insumo	37502	IOPES	ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM	Material	L	0,0360000	41,03	1,48
Insumo	38001	IOPES	AGUARRAS MINERAL	Material	L	0,0040000	17,38	0,07
Insumo	38012	IOPES	LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE	Material	UN	0,0500000	3,21	0,16
Insumo	38028	IOPES	ZARCAO	Material	L	0,0220000	34,28	0,75
MO com LS =>					2,74	Materiais e Equipamentos =>		2,46
Valor total sem BDI =>								5,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-EST-001	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM BLOCO ESP. H=8,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA. EXCLUSIVE CAPEAMENTO PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)		M2	1,0000000	116,03	116,03
Insumo	10139	IOPES		Mão de Obra	H	0,3700000	24,11	8,92
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7400000	17,88	13,23
Insumo	21009	IOPES	PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3º 8.0 X 8.0 CM	Material	M	1,1300000	9,85	11,13
Insumo	20985	IOPES	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	Material	M	0,6700000	5,94	3,98
Insumo	20987	IOPES	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 1º)	Material	M2	0,1890000	51,22	9,68
Insumo	26569	IOPES	PREGO 18X27	Material	KG	0,0300000	13,65	0,41
Insumo	22002	IOPES	LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - EXCLUSIVE CAPEAMENTO	Material	M2	1,0000000	68,68	68,68
MO com LS =>					22,15	Materiais e Equipamentos =>		93,88
							Valor total sem BDI =>	116,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN- IMPER-001	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS DE XPS 45 - DIM. 1200X600X25MM		M2	1,0000000	110,52	110,52
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	20,32	8,13
Insumo	C-IMPER-001	Próprio	ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI 1200x600x25mm	Material	M2	1,0500000	97,52	102,39
MO com LS =>					8,13	Materiais e Equipamentos =>		102,39
Valor total sem BDI =>								110,52


	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN- IMPER-004	Próprio	LIMPEZA DO CONCRETO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NAS PAREDES		M2	1,0000000	16,55	16,55
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3500000	24,11	8,44
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4500000	17,88	8,05
Insumo	746	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	Material	UN	0,0000250	2.490,00	0,06
MO com LS =>					16,49	Materiais e Equipamentos =>		0,06
						Valor total sem BDI =>		16,55

Composição	Código DAN- IMPER-005	Banco Próprio	Descrição LIMPEZA MANUAL E RETIRADA DO CONCRETO DESAGREGADO NO PISO	Tipo	Und M2	Quant. 1,0000000	Valor Unit 28,15	Total 28,15
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9000000	17,88	16,09
				MO com LS =>	28,15	Materiais e Equipamentos =>		0,00
				Valor total sem BDI =>				28,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN- IMPER-006	Próprio	REJUNTAMENTO DOS ANÉIS E RECUP. DO CONCRETO NOS PONTOS USADOS PARA IÇAMENTO DOS ANÉIS, COM ARGAM. 1:2 CIMENTO E AREIA FINA, COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO OU EQUIV. E ÁGUA NA RELAÇÃO DE 1:2 RESPECTIVAMENTE, INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA		M	1,0000000	66,51	66,51
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,88	8,94
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0535500	143,33	7,68
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	32,1500000	0,57	18,33
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	Material	KG	1,0000000	7,45	7,45
				MO com LS =>	33,05	Materiais e Equipamentos =>		33,46
				Valor total sem BDI =>				66,51

Composição	Código DAN- IMPER-007	Banco Próprio	Descrição	Tipo	Und M2	Quant. 1,0000000	Valor Unit 38,20	Total 38,20
Insumo	10139	IOPES	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA SINTÉTICA POLIMÉRICA EM DISPERSÃO ACRÍLICA VIAPLUS 1.000 CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES EXTERNAS PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7125000	24,11	17,18
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7125000	17,88	12,74
Insumo	135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	3,0000000	2,76	8,28
MO com LS =>					29,92	Materiais e Equipamentos =>		8,28
Valor total sem BDI =>								38,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN- IMPER-008	Próprio	EXECUÇÃO DE MÍSULAS COM ARGAMASSA 1:2 COM ADIÇÃO DE KZ ACRÍLICO, INCLUINDO PONTE DE ADERÊNCIA			M	1,0000000	95,53	95,53
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra		H	1,5000000	24,11	36,17
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra		H	0,7000000	17,88	12,52
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material		M3	0,0749700	143,33	10,75
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material		KG	45,0100000	0,57	25,66
Insumo	24015	IOPES	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKÁ 1, VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE	Material		KG	1,4000000	7,45	10,43
				MO com LS =>	48,69	Materiais e Equipamentos =>			46,84
								Valor total sem BDI =>	95,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-IMPER-009	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO CONCRETO COM VIAPLUS DIQUE CONS. 3 KG/M² (3 DEMÃOS) NAS PAREDES E PISOS INTERNOS		M2	1,0000000	72,52	72,52
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7125000	24,11	17,18
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7125000	17,88	12,74
Insumo	1375	SINAPI	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS	Material	KG	3,0000000	14,20	42,60
MO com LS =>					29,92	Materiais e Equipamentos =>		42,60
Valor total sem BDI =>								72,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-IMPER-010	Próprio	REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM		M2	1,0000000	44,09	44,09
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7500000	24,11	18,08
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9500000	17,88	16,99
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0243000	143,33	3,48
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	9,7200000	0,57	5,54
MO com LS =>					35,07	Materiais e Equipamentos =>		9,02
Valor total sem BDI =>								44,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-IMPER-011	Próprio	IMPRIMAÇÃO COM PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA, CONSUMO DE 0.4 KG/M²		M2	1,0000000	13,50	13,50
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,3000000	20,32	6,10
Insumo	511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,4000000	18,50	7,40
MO com LS =>					6,10	Materiais e Equipamentos =>		7,40
Valor total sem BDI =>								13,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-IMPER-012	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUPLA MANTA ASFÁLTICA 3 + 4 MM, TIPO III (NBR 9952/14 B - EL) ACABAMENTO PP, CONSUMO DE 1,18 KG/M² PARA CADA MANTA. ADERIDA AO SUBSTRATO COM MACARICO A GÁS GLP		M2	1,0000000	223,32	223,32
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2780000	20,32	5,65
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	H	1,3750000	30,65	42,14
Insumo	4014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M2	1,1800000	63,86	75,35
Insumo	4015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M2	1,1800000	78,42	92,54
Insumo	4226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	1,0000000	7,64	7,64
MO com LS =>					47,79	Materiais e Equipamentos =>		175,53
Valor total sem BDI =>								223,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-IMPER-013	Próprio	PROTEÇÃO PRIMÁRIA EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESURA DE 2 CM NO PISO		M2	1,0000000	22,68	22,68
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2500000	24,11	6,03
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5500000	17,88	9,83
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0243333	143,33	3,49
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	5,8400000	0,57	3,33
MO com LS =>					15,86	Materiais e Equipamentos =>		6,82
Valor total sem BDI =>								22,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-IMPER-014	Próprio	FIXAÇÃO DE TELA GALVANIZADA TIPO FIO BWG 24 X MALHA 1/2"		M2	1,0000000	30,70	30,70
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	24,11	9,64
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,4000000	17,88	7,15
Insumo	10931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	M2	1,0500000	13,25	13,91
MO com LS =>					16,79	Materiais e Equipamentos =>		13,91
Valor total sem BDI =>								30,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%


Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-IMPER-015	Próprio	PROTEÇÃO PRIMÁRIA COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA DE 1 CM NO PISO		M2	1,0000000	37,48	37,48
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,7000000	24,11	16,88
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9000000	17,88	16,09
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0121500	143,33	1,74
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	4,8600000	0,57	2,77
MO com LS =>					32,97	Materiais e Equipamentos =>		4,51
Valor total sem BDI =>								37,48

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-IMPER-016	Próprio	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA DE 5 CM. ARMADA COM TELA SOLDADA Q92 NO PISO E 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA DE 2 CM NAS PAREDES. JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL, ESPESSURA DE 1 CM E JUNTAS SERRADAS A CADA 1,5 PREENCHIDAS COM PERFIL TARUCEL E MÁSTIQUE DE POLIURETANO		M2	1,0000000	137,23	137,23
Insumo	10139	IOPES	PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,5000000	24,11	36,17
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,9000000	17,88	33,97
Insumo	20503	IOPES	AREIA LAVADA MEDIA	Material	M3	0,0583000	143,33	8,36
Insumo	20508	IOPES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	Material	KG	23,3280000	0,57	13,30
Insumo	21141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	Material	M2	1,0000000	16,13	16,13
Insumo	44073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	24038	IOPES	SIKAFLEX 1A	Material	ML	110,0000000	0,26	28,60
MO com LS =>					70,14	Materiais e Equipamentos =>		67,09
Valor total sem BDI =>								137,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-001	Próprio	LUMINÁRIA PÚBLICA LED, BIVOLT, COM POTÊNCIA ATÉ 51W, COM GRAU DE PROTEÇÃO IP66, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 7.900 LUMENS, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUSIVE RELÉ		UND	1,0000000	289,41	289,41
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8200000	20,32	16,66
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8200000	24,11	19,77
Insumo	42245	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	252,98	252,98
MO com LS =>					36,43	Materiais e Equipamentos =>		252,98
Valor total sem BDI =>								289,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-	Próprio	POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO RETO, FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020, DE ENGASTAR (ENGASTAMENTO DE 1,0 METRO), GALVANIZADO A FOGO E PINTADO ELETROSTATICAMENTE, NA COR BRANCA ANTI-CORROSÃO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO, COM ALTURA DE 7,0 METROS (ALTURA ÚTIL DE 6,0 METROS), DIÂMETRO NO TOPO DE 60,3MM E NA BASE DE 125,0MM, OU CONFORME LUMINÁRIA ADQUIRIDA, REF.: FORTLIGHT OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA UMA LUMINÁRIA TIPO PÉTALA 60,3MM - SL1		UND	1,0000000	1.343,60	1.343,60
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,9500000	20,32	19,30
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	3,0000000	24,11	72,33
Insumo	14166	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM	Material	UN	1,0000000	1.251,97	1.251,97
MO com LS =>					91,63	Materiais e Equipamentos =>		1.251,97
Valor total sem BDI =>								1.343,60

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	DAN-ELE-	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM		UND	1,0000000	11,60	11,60
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	20,32	4,06
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	24,11	4,82
Insumo	DAN-ELE-	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM	Material	UND	1,0000000	2,72	2,72
MO com LS =>					8,88	Materiais e Equipamentos =>		2,72
Valor total sem BDI =>								11,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-005	Próprio	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR		UND	1,0000000	22,24	22,24
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	20,32	4,06
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	24,11	4,82
Insumo	43496	IOPES	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, HEPR 90°C ? 3X2,5MM2	Material	M	0,8000000	8,91	7,13
Insumo	DAN-ELE-003	Próprio	PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V	Material	UND	1,0000000	6,23	6,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-006	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	139,53	139,53
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8500000	20,32	17,27
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8500000	24,11	20,49
Insumo	DAN-ELE-004	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	75,05	75,05
Insumo	40612	IOPES	LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO	Material	UN	2,0000000	13,36	26,72
MO com LS =>					37,76	Materiais e Equipamentos =>		101,77
Valor total sem BDI =>								139,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-007	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	212,02	212,02
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11
Insumo	DAN-ELE-005	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	141,05	141,05
Insumo	130701	IOPES	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO	Material	UN	2,0000000	13,27	26,54
MO com LS =>					44,43	Materiais e Equipamentos =>		167,59
Valor total sem BDI =>								212,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-008	Próprio	PLACA COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE		UND	1,0000000	7,61	7,61
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0500000	20,32	1,02
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,0500000	24,11	1,21
Insumo	7543	SINAPI	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	Material	UN	1,0000000	5,38	5,38
MO com LS =>					2,23	Materiais e Equipamentos =>		5,38
Valor total sem BDI =>								7,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-ELE-009	Próprio	PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V		UND	1,0000000	64,14	64,14
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	DAN-ELE-006	Próprio	PLACA DE ALUMÍNIO 4X4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V	Material	UND	1,0000000	41,92	41,92
MO com LS =>					22,22	Materiais e Equipamentos =>		41,92
Valor total sem BDI =>								64,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-ELE-010	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	162,37	162,37	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8500000	20,32	17,27	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,8500000	24,11	20,49	
Insumo	DAN-ELE-010	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	97,89	97,89	
Insumo	40612	IOPES	LAMPADA LED TUBULAR T8 9W 600MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO	Material	UN	2,0000000	13,36	26,72	
MO com LS =>					37,76	Materiais e Equipamentos =>		124,61	
								Valor total sem BDI =>	162,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-ELE-011	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	222,78	222,78	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,32	20,32	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,11	24,11	
Insumo	DAN-ELE-011	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE	Material	UND	1,0000000	151,81	151,81	
Insumo	130701	IOPES	LAMPADA LED TUBULAR T8 18W 1200MM BRANCO FRIO, BASE G13, BIVOLT - CERTIFICADA INMETRO	Material	UN	2,0000000	13,27	26,54	
MO com LS =>					44,43	Materiais e Equipamentos =>		178,35	
								Valor total sem BDI =>	222,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-ELE-012	Próprio	PLUG FÊMES 2P+T - 10A		UND	1,0000000	16,34	16,34	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	20,32	4,06	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2000000	24,11	4,82	
Insumo	DAN-ELE-012	Próprio	PLUG FÊMEA 2P+T, 10A	Material	UND	1,0000000	7,46	7,46	
MO com LS =>					8,88	Materiais e Equipamentos =>		7,46	
								Valor total sem BDI =>	16,34
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-ELE-013	Próprio	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TESTE DE ACEITAÇÃO DO QUADRO COM EMISSÃO DE ART E LAUDO PTTA/TTA		UND	1,0000000	10.400,44	10.400,44	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	39,7150000	24,11	957,53	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	39,7150000	20,32	807,01	
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	4,0000000	42,06	168,24	
Insumo	10132	IOPES	ENGENHEIRO JUNIOR	Mão de Obra	H	2,0000000	137,02	274,04	
Insumo	C-ELE-002	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, NAS DIMENSÕES DE 800X800X250MM, IP-54 COM PLACA DE	Material	UND	1,0000000	847,70	847,70	
Insumo	C-ELE-001	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR	Material	UND	4,0000000	124,27	497,06	
Insumo	C-ELE-006	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 300A, 36KA - 380/415V - REF.: ABB	Material	UND	1,0000000	2.697,92	2.697,92	
Insumo	C-ELE-007	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 200A, 18KA - 380/415V - REF.: ABB	Material	UND	1,0000000	1.409,16	1.409,16	
Insumo	C-ELE-008	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150A, 25KA - 380/415V - REF.: ABB	Material	UND	1,0000000	752,74	752,74	
Insumo	44561	IOPES	DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 220/127V	Material	UN	1,0000000	336,08	336,08	
Insumo	44676	IOPES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 70A CURVA C 5KA 220/127V	Material	UN	1,0000000	136,58	136,58	
Insumo	44740	IOPES	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V	Material	UN	3,0000000	15,60	46,80	
Insumo	C-ELE-004	Próprio	TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO	Material	UND	2,0000000	14,68	29,36	
Insumo	12329	SINAPI	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	Material	KG	5,3320000	137,07	730,86	
Insumo	26607	IOPES	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 1.1/2" - ZINCADO	Material	UN	60,0000000	1,51	90,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%


Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	C-ELE-005	Próprio	ISOLADORES BUJAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO 25x30MM ROSCA 1/4"	Material	UND	16,0000000	7,03	112,42
Insumo	C-ELE-003	Próprio	CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO ELÉTRICO 80X110MM - 2 METROS	Material	UND	2,0000000	132,95	265,89
Insumo	1575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	2,27	6,81
Insumo	1576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	2,0000000	3,14	6,28
Insumo	1577	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	3,54	10,62
Insumo	1578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15
Insumo	1579	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10	Material	UN	9,0000000	7,67	69,03
Insumo	71637	IOPES	ART/CREA - OBRA OU SERVICO DE R\$8.000,00 ATÉ 15.000,00	Material	UN	1,0000000	99,64	99,64
MO com LS =>					2.206,82	Materiais e Equipamentos =>		8.193,62
						Valor total sem BDI =>		10.400,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-CAB-001	Próprio	ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTORES RJ 45 FÊMEA CAT. 5E		UND	1,0000000	55,06	55,06
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	20,32	4,27
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	24,11	5,06
Insumo	DAN-ELE-007	Próprio	PLACA 4X2" COM 2 MÓDULOS RJ-45	Material	UND	1,0000000	45,73	45,73
MO com LS =>					9,33	Materiais e Equipamentos =>		45,73
						Valor total sem BDI =>		55,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-CAB-002	Próprio	ESPELHO 4" X 2" DE ALUMÍNIO PARA PISO COM 2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E		UND	1,0000000	122,90	122,90
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	20,32	4,27
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	24,11	5,06
Insumo	DAN-ELE-008	Próprio	PLACA 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO PARA 2 MÓDULOS RJ-45	Material	UND	1,0000000	26,48	26,48
Insumo	DAN-ELE-009	Próprio	MÓDULOS RJ-45 - FÊMEA	Material	UND	2,0000000	43,55	87,09
MO com LS =>					9,33	Materiais e Equipamentos =>		113,57
						Valor total sem BDI =>		122,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-CAB-004	Próprio	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, INCLUSIVE ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO		UND	1,0000000	1.481,79	1.481,79
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	1,3180000	20,32	26,78
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	4,2840000	24,11	103,29
Insumo	10146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	17,88	35,76
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,2232630	87,50	19,54
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	57,2452380	0,64	36,64
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M3	0,1561140	87,50	13,66
Insumo	5044	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	Material	UN	1,0000000	1.224,78	1.224,78
Composição Auxiliar	990204	IOPES	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO	Material	CHP	0,0760000	280,78	21,34
MO com LS =>					165,83	Materiais e Equipamentos =>		1.315,96
						Valor total sem BDI =>		1.481,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES


Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composições Principais									
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-SEG-001	Próprio	CABO DE ALARME 4X26 AWG		M	1,0000000	9,96	9,96	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	20,32	4,27	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,2100000	24,11	5,06	
Insumo	DAN-SEG-001	Próprio	CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM)	Material	M	1,0500000	0,60	0,63	
MO com LS =>					9,33	Materiais e Equipamentos =>		0,63	
								Valor total sem BDI =>	9,96
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-SEG-002	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M		UND	1,0000000	93,00	93,00	
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6100000	20,32	12,40	
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,6100000	24,11	14,71	
Insumo	DAN-SEG-002	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M	Material	UND	1,0000000	65,89	65,89	
MO com LS =>					27,11	Materiais e Equipamentos =>		65,89	
								Valor total sem BDI =>	93,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-SOL-001	Próprio	FORNECIMENTO DE INVERSOR SOLAR 60KW, TRIFÁSICO 220V, MODELO GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	33.856,72	33.856,72	
Insumo	DAN-020	Próprio	INVERSOR GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT	Material	UND	1,0000000	33.856,72	33.856,72	
MO com LS =>					0,00	Materiais e Equipamentos =>		33.856,72	
								Valor total sem BDI =>	33.856,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-SOL-002	Próprio	FORNECIMENTO DE PLACA FOTOVOLTAICA DE 550W, MODELO JAM72S30-550/MR, MARCA DE REF.: JA SOLAR OU EQUIVALENTE		UND	1,0000000	1.094,99	1.094,99	
Insumo	DAN-021	Próprio	PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72S30-550/MR 550W DEEP BLUE 144 CEL MONO HALF CELL 21,3% EFC	Material	UND	1,0000000	1.094,99	1.094,99	
MO com LS =>					0,00	Materiais e Equipamentos =>		1.094,99	
								Valor total sem BDI =>	1.094,99
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	DAN-SOL-003	Próprio	INSTALAÇÃO DE MÓDULOS/INVERSOR DO SISTEMA FOTOVOLTAICOS, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO E APOIO EM ALUMÍNIO, CONECTORES, PRESILHAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS E SAPATA DE CONCRETO ARMADO		UND	1,0000000	504,70	504,70	
Insumo	10117	IOPES	ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST	Mão de Obra	H	3,5000000	42,06	147,21	
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECAÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	3,5000000	18,88	66,08	
Insumo	DAN-022	Próprio	KIT PARAFUSO ESTRUTURAL PARA FIXACAO DE PAINEL SOLAR COM PARAFUSO INOX ROSCA DUPLA M10X250, SUPORTE RETO ALUMINIO, PARAFUSO ESTRUTURAL, PORCAS, ARRUELAS, VEDAÇÕES	Material	UND	2,4000000	24,46	58,71	
Insumo	DAN-023	Próprio	GRAMPO INTERMEDIÁRIO SMART	Material	UND	1,6235294	12,62	20,49	
Insumo	DAN-024	Próprio	GRAMPO FINAL SMART	Material	UND	0,7529412	12,62	9,50	
Insumo	DAN-025	Próprio	PERFIL REFORCADO SMART	Material	M	2,3892900	36,50	87,22	
Insumo	DAN-026	Próprio	CONECTOR MC4 MACHO E FÊMEA (PAR)	Material	UND	0,1647059	9,69	1,60	
Insumo	DAN-030	Próprio	JUNÇÃO U DO PERFIL SUPORTE MÓDULO	Material	UND	0,1176471	19,47	2,29	
Insumo	DAN-031	Próprio	MINI TRILHO PLANO SMART 50CM	Material	UND	1,4117647	24,37	34,40	
Insumo	DAN-032	Próprio	TRIÂNGULO SMART	Material	UND	0,3058824	116,45	35,62	
Insumo	DAN-033	Próprio	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 X 25MM	Material	UND	9,1764706	0,24	2,24	
Composição Auxiliar	40206	IOPES	FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	Material	M2	0,3670588	84,56	31,04	
Composição Auxiliar	40243	IOPES	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	Material	KG	0,2141176	11,26	2,41	
Composição Auxiliar	40235	IOPES	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO)	Material	M3	0,0082588	713,08	5,89	
MO com LS =>					213,29	Materiais e Equipamentos =>		291,41	
								Valor total sem BDI =>	504,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE
Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

Data-base: Março/2025

B.D.I.:
B.D.I.
equipamentos

0,00%
0,00%

Leis Sociais: 157,27%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
3.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	DAN-SOL-004	Próprio	ABRIGO PARA INVERSOR COM COBERTURA DE TELHA EM AÇO GALVALUME, PERFIL TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA DA CHAPA =0,5MM, PRÉ PINTADA COR BRANCO PADRÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, PINTADO - CONFORME DETALHE		UND	1,0000000	1.031,20	1.031,20
Insumo	10260	IOPES	AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST)	Mão de Obra	H	8,8000000	18,88	166,14
Insumo	10278	IOPES	MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST	Mão de Obra	H	8,8000000	36,40	320,32
Insumo	11963	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	4,0000000	9,62	38,48
Insumo	DAN-027	Próprio	PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2,25MM -	Material	KG	43,8480000	8,44	370,03
Insumo	25843	IOPES	TELHA METALICA EM AÇO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES	Material	M2	1,9700000	59,66	117,53
Composição Auxiliar	190417	IOPES	PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	Material	M2	0,3880000	48,20	18,70

MO com LS => 486,46

Material e Equipamentos =>

544,74

Valor total sem BDI => 1.031,20

Composição	DAN-SOL-005	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PVC DE SOBREPOR PARA 8 DISJUNTORES		UND	1,0000000	168,70	168,70
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	20,32	40,64
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	2,0000000	24,11	48,22
Insumo	39800	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	79,84	79,84

MO com LS => 88,86

Material e Equipamentos =>

79,84

Valor total sem BDI => 168,70

Composição	DAN-SOL-006	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM PVC, DIMENSÕES 40X40CM		UND	1,0000000	244,94	244,94
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	20,32	10,16
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,5000000	24,11	12,06
Insumo	43103	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM	Material	UN	1,0000000	222,72	222,72

MO com LS => 22,22

Material e Equipamentos =>

222,72

Valor total sem BDI => 244,94

Composição	DAN-SOL-007	Próprio	CABO SOLAR 6,0 MM2, CONFORME NBR 16612, DUPLA CAMADA DE ISOLAÇÃO, RESISTÊNCIA UV E TENSÃO DE ISOLAÇÃO 1,8 KV, REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS OU EQUIVALENTE		M	1,0000000	14,74	14,74
Insumo	10101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1300000	20,32	2,64
Insumo	10115	IOPES	ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	Mão de Obra	H	0,1300000	24,11	3,13
Insumo	DAN-028	Próprio	CABO SOLAR FLEXÍVEL # 6MM², DE COBRE ESTANHADO, DUPLA ISOLAÇÃO UV E TENSÃO 1,8KV CC - REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS, INNOVCABLE, RENOVESOL OU SIMILAR	Material	M	1,0200000	8,80	8,97

MO com LS => 5,77

Material e Equipamentos =>

8,97

Valor total sem BDI => 14,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÕES EFETUADAS									PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R\$)	OBSERVAÇÕES
				FORNECEDOR 01	PREÇO 01	DATA PREÇO 01	FORNECEDOR 02	PREÇO 02	DATA PREÇO 02	FORNECEDOR 03	PREÇO 03	DATA PREÇO 03	março-25	
SESA771	DIVISÓRIA EM PVC (SEDOP A00073)	M2	1,00	SEDOP - PA A00073	142,68	abril-25	ORSE/2715	120,00	abril-25				130,83	
SESA1177	PASS THROUGH EM AÇO INOX, DUAS PORTAS DE ABRIR EM VIDRO, MEDIDAS INTERNAS 40X40CM, SICAINOX OU EQUIVALENTE	UND	1,00	SICA INOX	7.070,00	abril-25	ASMORTEC	12.974,00	julho-25				9.869,00	
SESA270	PORCELANATO RETIFICADO 30X60CM, ACABAMENTO BRILHANTE, REFERÊNCIA GLACIER WHITE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE	M2	1,00	TELHANORTE	86,31	julho-25	CHATUBA	94,90	julho-25	LEROY MERLIN www.leroymerlin.com.br	89,21	julho-25	87,30	
SESA773	BATE-MACA / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, MODELO TEC200N, NA COR AZUL MÉDIO 409, MARCA DE REF. TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	1,00	TECNOERFIL	72,33	junho-25	PISO RÁPIDO www.pisorapido.com.br/	169,21	julho-25	CPOS/ M.04.000.030379	113,40	junho-25	111,73	
SESA515	PORCELANATO RETIFICADO, DIM. 60X60CM, REF. CEMENTO GRIGIO BIANCOGRÊS/EQUIV	M2	1,00	ABC DA CONSTRUÇÃO abcdaconstrucao.com.br	75,90	julho-25	LEROY MERLIN www.leroymerlin.com.br	59,13	julho-25	PADOVANI	59,90	julho-25	58,61	
SESA555	RODAPÉ EM PVC, REFERÊNCIA TEC 188 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M	1,00	PISO RÁPIDO www.pisorapido.com.br/	67,89	julho-25	TECNOERFIL	37,48	julho-25	EMOP/11157	35,23	maio-25	36,67	
279	GANCHO LONGO PARA PERFILADO (ORSE 3626)	UND	1,00	HIDROMAR	3,48	julho-25	ELETRAFO	3,55	julho-25	SANTIL	3,84	julho-25	3,47	
SESA757	DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, 100MM	UND	1,00	BONATI	43,90	julho-25	EMBRAR	30,44	julho-25	LOJA DO EXAUSTOR	49,00	julho-25	42,96	
SESA758	GRADE PLÁSTICA VENEZIANA COM COLARINHO 90/100MM	UND	1,00	Frio Shopping www.frioshopping.com	13,99	julho-25	Arcotec www.arcotec.com.br/	16,95	julho-25	ARTECH www.lojaartech.com.br	27,55	julho-25	16,59	
SESA759	GABINETE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4, VAZÃO DE APROXIMADAMENTE 1400 M3/H	UND	1,00	NOVA EXAUSTORES www.novaexaustores.com.br	4.350,00	julho-25	MERCADO LIVRE	4.451,00	julho-25	PRINCE www.ventilador.com.br/exaustores/insuflador-	3.577,00	julho-25	4.256,68	
SESA760	CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 90CM, COM CONTROLE REMOTO	UND	1,00	LEROY MERLIN	679,79	julho-25	FRIGELAR www.frigelar.com.br/	603,00	julho-25	ARTECH www.lojaartech.com.br	704,90	julho-25	665,21	
SESA761	CORTINA DE AR SOBRE PORTA, LARGURA 120CM, COM CONTROLE REMOTO	UND	1,00	LEROY MERLIN	939,00	julho-25	FRIGELAR www.frigelar.com.br/	644,33	julho-25	ARTECH www.lojaartech.com.br	890,00	julho-25	870,91	
SESA762	CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM ALARME, MT-543 RI PLUS FULL GAUGE OU EQUIVALENTE	UND	1,00	RESISPAR www.resispar.com.br	721,91	julho-25	CHILLER PEÇAS www.chillerpecas.com.br	769,00	julho-25	DIFUSOR AR	773,90	julho-25	752,50	
SESA763	VENEZIANA / GRELHA DE RETORNO EM ALUMÍNIO, 400X300MM	UND	1,00	MERCADO LIVRE www.mercadolivre.com.br	257,06	julho-25	AR-COTEC	151,57	julho-25	NOVA EXAUSTORES	246,13	julho-25	240,85	
SESA764	EXAUSTOR - UNIDADE RENOVADORA DE AR, REFERÊNCIA SILENT 200 SOLER&PALAU OU EQUIVALENTE	UND	1,00	MAGAZINE LUIZA www.magazineluiza.com.br	321,99	julho-25	LEROY MERLIN	309,99	julho-25	NOVA EXAUSTORES www.novaexaustores.com.br	248,50	julho-25	303,34	
SESA765	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 500M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	UND	1,00	controlar www.controlarfiltros.com.br	7200,00	julho-25	UNITCOLD	7217,70	julho-25				7.054,19	
SESA766	UNIDADE PARA RECIRCULAÇÃO DE AR, FILTRAGEM G4/H13, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	UND	1,00	controlar www.controlarfiltros.com.br	7200,00	julho-25	UNITCOLD	8079,10	julho-25				7.475,65	
SESA767	UNIDADE EXTRATORA DE AR CONTAMINADO, FILTRAGEM G4/H11, VAZÃO 400M3/H, REFERÊNCIA UNITCOLD OU EQUIVALENTE	UND	1,00	controlar www.controlarfiltros.com.br	7200,00	julho-25	UNITCOLD	7217,70	julho-25				7.054,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÕES EFETUADAS									PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R\$) março-25	OBSERVAÇÕES
				FORNECEDOR 01	PREÇO 01	DATA PREÇO 01	FORNECEDOR 02	PREÇO 02	DATA PREÇO 02	FORNECEDOR 03	PREÇO 03	DATA PREÇO 03		
SESA770	GRELHA DE DESCARGA DE AR, 45°, EM ALUMÍNIO, 300X300MM	UND	1,00	NOVA EXAUSTORES www.novaexaustores.com.br	185,63	julho-25	ITANOVA	210,89	julho-25	MAGAZINE LUIZA www.magazineluiza.com.br	201,37	julho-25	197,05	
SESA768	VENEZIANA TOMADA DE AR EXTERNO, EM ALUMÍNIO, 500X400MM	UND	1,00	NOVA EXAUSTORES www.novaexaustores.com.br	549,82	julho-25	SBC/6301	312,13	junho-25	EMOP/40097	273,76	maio-25	307,53	
SESA769	DIFUSOR QUADRADO DE 3 VIAS, COM REGISTRO E CAIXA PLENUM 20CM, REFERÊNCIA DQ-31 9"X9", REFERÊNCIA DIFUSTHERM OU EQUIVALENTE	UND	1,00	NOVA EXAUSTORES www.novaexaustores.com.br	235,00	julho-25	SBC/060981	265,55	junho-25				245,80	
273	DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 10CM (4") (ORSE 12180)	M	1,00	NOVA EXAUSTORES www.novaexaustores.com.br	7,00	julho-25	Magazine Luiza www.magazineluiza.com.br	10,00	julho-25	MERCADO LIVRE (www.mercadolivre.com.br)	7,89	julho-25	7,72	
SESA1186	PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20MM DE ESPESSURA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMÍNIO GOFRADO E PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS	M2	1,00	AMERICAN VEK americanvek.com.br	115,86	julho-25	MEGA AR STORE	81,25	julho-25	RENOVAR	114,58	julho-25	112,13	
SESA1168	BLOCO LIGAÇÃO INTERNA 10 PARES COM CANALETA BLI-10 (CPOS P.30.000.067008	UND	1,00	MAGALU	18,00	abril-25	RECIFETRONIC	9,95	abril-25	LOJA MATEL	29,99	abril-25	17,93	
SESA1169	CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 10 ZONAS, COM TECLADO, REFERÊNCIA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE	UND	1,00	OFICINA DOS BITS	533,32	julho-25	AMAZON	494,28	julho-25	UPPER SEG	455,91	julho-25	483,68	
SESA774	TORNEIRA DE MESA, REFERÊNCIA PRESSMATIC BENEFIT DOCOL OU EQUIVALENTE	UND	1,00	MAGALU	1.149,90	julho-25	ABC DA CONSTRUÇÃO	1.316,90	julho-25	LEROY MERLIN www.leroymerlin.com.br	1.047,90	julho-25	1.125,23	
SESA775	TORNEIRA HOSPITALAR, ALAVANCA - COTOVELO, BICA ALTA	UND	1,00	MAGAZINE LUIZA www.magazineluiza.com.br	159,90	julho-25	LEROY MERLIN www.leroymerlin.com.br	185,90	julho-25	CASA NOVA	199,90	julho-25	181,91	
SESA772	TANQUE DE EXPURGO EM AÇO INOXÍVEL LIGA 18:8, PADRÃO AMERICANO, AISI 304 NO 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA) CUBA DE EXPURGO DE (500X400X300)MM, SIFÃO DE AÇO INOXÍVEL DE 75MM DE DIÂMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE BASCULANTE REMOVÍVEL, TAMPÃO EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO, REFERÊNCIA TQ-EXP, INCONOX OU EQUIVALENTE (SCO RIO 128100)	UND	1,00	SCO-RIO MAT128100	7.993,83	maio-25	PALMETAL	4.776,35	julho-25	ORSE/13987 13988	5.190,94	abril-25	5.170,63	
SESA561	CHAPA EM AÇO INOX Nº 22 0,8MM (ORSE 576)	M2	1,00	ORSE 576	260,05	abril-25	DOMINIK METAL CENTER	346,40	julho-25	FDE/2.66.40	189,10	abril-25	259,03	
SESA1174	CONTATOR BIPOLAR 25A / 220V, 2NA	UND	1,00	CONDUFIO	174,94	julho-25	MERCADO LIVRE	150,88	julho-25	DIMENSIONAL www.dimensional.com.br	164,99	julho-25	161,45	
DAN-001	TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALTEX	KG	1,00	PONTO DAS TINTAS	13,96	julho-25	G- HAUS	11,77	julho-25	N CORES	12,50	julho-25	12,23	
DAN-002	EMULSION ADESIVA K-Z, HEY'DI OU SIMILAR	KG	1,00	CASA MIMOSA	16,52	julho-25	ISOCOM	24,97	julho-25	IMPERMIX www.lojaimpermix.com.br	22,96	julho-25	22,46	
DAN-003	MANTA ARDOSIADA MARCA VIAPOL OU SIMILAR	M2	1,00	ISOTECNICA	99,98	julho-25	IMPERMIX https://www.lojaimpermix.com.br/	77,37	julho-25	MAGAZINE LUIZA	62,58	julho-25	75,71	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÕES EFETUADAS									PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R\$) março-25	OBSERVAÇÕES
				FORNECEDOR 01	PREÇO 01	DATA PREÇO 01	FORNECEDOR 02	PREÇO 02	DATA PREÇO 02	FORNECEDOR 03	PREÇO 03	DATA PREÇO 03		
DAN-004	DRACENA MARGINATA	UND	1,00	NATIVOS SHOPS	39,90	julho-25	SITIO FLORA SOL https://www.sitioflorasol.com.br	30,00	julho-25	DAN CRUZ https://www.dancruzplantas.com.br/	33,25	julho-25	32,54	
DAN-005	NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMÍLIA - PLUMBAGO CAMPENSIS)	UND	1,00	SITIO DA MATA https://www.sitiodamata.com.br/	12,48	julho-25	NATIVOS SHOPS	8,38	abril-25	BONI https://www.bonistor.com.br/	13,90	julho-25	12,21	
DAN-006	LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA "LITTLE RUBY")	UND	1,00	SITIO DA MATA https://www.sitiodamata.com.br/	6,57	julho-25	NATIVO SHOPS https://www.nativoshops.com.br/	5,38	julho-25	GARDEN DELIVERY	4,66	julho-25	5,26	
DAN-007	CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 15CM	UND	1,00	NATIVOS SHOPS	5,38	julho-25	JARDINEIROS	3,33	julho-25	DAN CRUZ https://www.dancruzplantas.com.br/	6,50	julho-25	5,26	
DAN-011	FACHADA EM PELE DE VIDRO, PERFIS COM PINTURA PRETA E VIDRO INCOLOR LAMINADO 8MM (4+0,38+4), INCLUINDO PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 1,80X2,20M, COMPLETA E LATERAIS EM VIDRO FIXO, CONFORME PROJETO	M2	1,00	ORSE 10493	1.923,31	abril-25	SEDOP/091519	1.951,25	abril-25				1.929,70	
DAN-012	TELHA TERMOACUSTICA TIPO TELHA/TELHA AÇO GALVALUME TRAPEZ. 40, E=0.43MM, PINT. FACE SUP. E INFER. COR BRANCA, INCL. ACESS. FIX. NÚCLEO EM POLISOCIANURATO-"PIR" (INJEÇÃO CONT), E=20MM, REF. ISOESTE OU EQUIVALENTE	M2	1,00	LOJA KINGSPAN www.lojakingspan.com	179,91	julho-25	CASSOL	242,30	julho-25	LEROY MERLIN	188,98	julho-25	184,92	
DAN-013	PERFIL PINGADEIRA PARA FECHAM TELHA TERMOACUSTICA	M	1,00	LOJA KINGSPAN www.lojakingspan.com	11,71	julho-25	GRAVIA www.gravia.com.br	13,73	julho-25				12,45	
DAN-014	TINTA LATEX ACRILICA, COR ESTANHO	L	1,00	SA TINTAS satintas.com.br	63,07	abril-25	CORAL www.lojacorall.com.br	53,77	abril-25				58,19	
DAN-015	TINTA LATEX ACRILICA, COR PENA PRATEADA	L	1,00	LOJA CORAL	55,35	julho-25	MERCADO LIVRE www.mercadolivre.com.br	48,69	julho-25	A CONSTRUBEL	44,88	julho-25	47,64	
DAN-016	BRISSE METÁLICO DE ALUZINC, REF. TERMOBRISSE 335, COR WOODGRINS (OU SIMILAR QUE IMITE MADEIRA), MARCA DE REFERÊNCIA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M2	1,00	HUNTER DOUGLAS	1792,00	abril-25	SULMETAIS	1599,00	abril-25				1.688,87	
DAN-017	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR AZUL MÉDIO 409, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M2	1,00	TECNOOPERFIL	173,85	junho-25							171,29	Nota 01: SÓ FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE UMA COTAÇÃO POIS O PRODUTO ESPECIFICADO FOI COTADO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE/REPRESENTANTE, NÃO SENDO ENCONTRADO EM COMÉRCIO VAREJISTA
DAN-018	CHAPA PROTETORA DE PAREDES PARA USO HOSPITALAR, FABRICADA EM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO), ESP. 1MM, COR CINZA DRIFTWOOD, REF. LINHA PROTECNO TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE	M2	1,00	TECNOOPERFIL	173,85	junho-25							171,29	Nota 01: SÓ FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE UMA COTAÇÃO POIS O PRODUTO ESPECIFICADO FOI COTADO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE/REPRESENTANTE, NÃO SENDO ENCONTRADO EM COMÉRCIO VAREJISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÕES EFETUADAS									PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R\$) março-25	OBSERVAÇÕES
				FORNECEDOR 01	PREÇO 01	DATA PREÇO 01	FORNECEDOR 02	PREÇO 02	DATA PREÇO 02	FORNECEDOR 03	PREÇO 03	DATA PREÇO 03		
DAN-019	VIDRO ACIDATO INCOLOR, 4MM	M2	1,00	VIDRAÇARIA BIASUTTI (27) 99516-5019	598,00	julho-25	TERMARI VITÓRIA CAMILI (27) 3346-2700	218,08	abril-25	INOVA COMPONENTES	693,50	julho-25	585,17	
DAN-020	INVERSOR GROWATT MAX60KTL3-XL 2 - 220V - 8MPPT	UND	1,00	LOJA STENTOR	32900,00	julho-25	MERCADO LIVRE www.mercadolivre.com.br	34599,00	julho-25	RECARGA SOLAR	36.452,00	julho-25	33.856,72	
DAN-021	PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72S30-550/MR 550W DEEP BLUE 144 CEL MONO HALF CELL 21,3% EFC	UND	1,00	MARTINS ENERGY	1119,00	julho-25	MERCADO LIVRE www.mercadolivre.com.br	1100,00	julho-25	RECARGA SOLAR	1.489,00	julho-25	1.094,99	
DAN-022	KIT PARAFUSO ESTRUTURAL PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR COM PARAFUSO INOX ROSCA DUPLA M10X250, SUPORTE RETO ALUMÍNIO, PARAFUSO ESTRUTURAL, PORCAS, ARRUELAS, VEDAÇÕES	UND	1,00	PRODUTEL	25,00	julho-25	MERCADO LIVRE www.mercadolivre.com.br	39,42	julho-25	FERRAMENTAS GERAIS	20,67	julho-25	24,46	
DAN-023	GRAMPO INTERMEDIÁRIO SMART	UND	1,00	PEÇA SOLAR	12,90	julho-25	IMPORTS	9,70	julho-25	MERCADO LIVRE	17,23	julho-25	12,62	
DAN-024	GRAMPO FINAL SMART	UND	1,00	PEÇA SOLAR	12,90	julho-25	PLENOBRAS	9,28	julho-25	MERCADO LIVRE	14,99	julho-25	12,62	
DAN-025	PERFIL REFORÇADO SMART	M	1,00	PEÇA SOLAR	37,46	julho-25	PLENOBRAS	28,56	julho-25	LOJA ELÉTRICA	37,30	julho-25	36,50	
DAN-026	CONECTOR MC4 MACHO E FÊMEA (PAR)	UND	1,00	PEÇA SOLAR	16,90	julho-25	OBRAMAX	7,90	julho-25	AMAZON	9,90	julho-25	9,69	
DAN-027	PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2,25MM - CABO SOLAR FLEXÍVEL # 6MM², DE COBRE ESTANHADO, DUPLA ISOLAÇÃO UV E TENSÃO 1,8KV CC - REF. ENERGYFLEX BR AFITOX, FABRICANTE NEXANS, INNOVCABLE, RENOVESOL OU SIMILAR	KG	1,00	GRAVIA	9,06	julho-25	CASA DO SERRALHEIRO	7,79	julho-25	MENDES&MENDES	8,62	julho-25	8,44	
DAN-028		M	1,00	ENERGY SHOP	7,10	julho-25	NEO SOLAR	8,99	julho-25	EP ELÉTRICA	9,58	julho-25	8,80	
DAN-030	JUNÇÃO U DO PERFIL SUPORTE MÓDULO	UND	1,00	PEÇA SOLAR	19,90	julho-25	PLENOBRAS	18,71	julho-25	MERCADO LIVRE	25,83	julho-25	19,47	
DAN-031	MINI TRILHO PLANO SMART 50CM	UND	1,00	PEÇA SOLAR	24,90	julho-25	PLENOBRAS	26,29	julho-25	LOJA ELÉTRICA	16,63	julho-25	24,37	
DAN-032	TRIÂNGULO SMART	UND	1,00	SOL MAIS	119,00	julho-25	PLENOBRAS	139,15	julho-25	LOJA ELÉTRICA	102,45	julho-25	116,45	
DAN-033	PARAFUSO AUTO BROCANTE 5,5 X 25MM	UND	1,00	M BASTOS	0,25	julho-25	BRAFER	0,25	julho-25	KRAUER	0,30	julho-25	0,24	
C-GAS-001	POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBTUIDO COMPLETO AR COMPRIMIDO	UND	1,00	MEDSYSTEM	94,77	julho-25	HOSPICENTER	126,00	julho-25	MEDICAL FAST	95,00	julho-25	92,96	
C-GAS-002	POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBTUIDO COMPLETO VÁCUO	UND	1,00	MEDSYSTEM	94,77	julho-25	CIME	94,77	junho-25	Medical fast	95,00	junho-25	93,37	
C-GAS-003	POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBTUIDO COMPLETO OXIGÊNIO	UND	1,00	MEDSYSTEM	94,77	julho-25	CIME	94,77	junho-25	Medical fast	95,00	junho-25	93,37	
C-GAS-004	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	UND	1,00	RXB	639,00	junho-25	Medsystem	722,78	junho-25	Medical fast	670,00	junho-25	660,13	
C-GAS-005	PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL	UND	1,00	RXB	639,00	junho-25	Medsystem	722,78	junho-25	Medical fast	670,00	junho-25	660,13	
C-GAS-006	CILINDROS DE 50 LITROS	UND	1,00	Cilindro de gás	2.450,00	junho-25	Original Med	3.207,00	junho-25	Prevtech	3.135,43	junho-25	3.089,24	
C-GAS-007	CENTRAL DE GÁS DE OXIGÊNIO CLÍNICO 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)	CONJ	1,00	Mercado livre	4.390,90	junho-25	RESPIRO X VIRTUAL www.respiroxvirtual.com.br	6.200,00	junho-25	PORTAL DO MÉDICO	6.317,50	julho-25	6.108,65	
C-GAS-008	CENTRAL DE GÁS CILÍNDRIO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO (SEM CILINDROS)	CONJ	1,00	Mercado livre	4.390,90	junho-25	RESPIRO X VIRTUAL www.respiroxvirtual.com.br	6.200,00	junho-25	PORTAL DO MÉDICO	6.317,50	julho-25	6.108,65	
C-GAS-009	CAIXA DE SEÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LxAxP): 33x40x10,2 - ARIGMED (OU SIMILAR)	UND	1,00	RVM MEDICAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.136.420/0001-25	1.580,00	junho-25	OXIGÁS	2.000,00	julho-25	ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSORES E BOMBAS EIRELI	1.475,00	abril-25	1.556,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÕES EFETUADAS									PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R\$) março-25	OBSERVAÇÕES
				FORNECEDOR 01	PREÇO 01	DATA PREÇO 01	FORNECEDOR 02	PREÇO 02	DATA PREÇO 02	FORNECEDOR 03	PREÇO 03	DATA PREÇO 03		
C-GAS-010	CAIXA DE SECCÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LxAxP): 26x40x10,2 - ARIGMED (OU SIMILAR)	UND	1,00	RVM MEDICAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.136.420/0001-25	1.130,00	junho-25	ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSORES E BOMBAS EIRELI	1.050,00	abril-25				1.079,62	
C-GAS-011	CENTRAL DE VACUO A SECO, PALHETAS LUBRIFICADAS. COMPOSTA POR BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 460 L/m , 2 FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO E MANOVACUÔMETRO. - MAXXS -ESSENCE DENTAL	UND	1,00	ARVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSORES E BOMBAS EIRELI	8775,00	abril-25	LUMILABOR	8.226,23	julho-25				8.395,20	
C-GAS-013	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:320L/min TAM.:330X596X655mm 220V/2F+T/60Hz POT.:1,5KW 1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:45L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:39,5Kg 58dB(A) ISENTO DE ÓLEO - S50 - SCHUSTER	UND	1,00	DENTAL MED SUL www.dentalmedsul.com.br	6.239,90	julho-25	DENTAL CREMER	7.149,90	julho-25	DENTAL PARÂMETRO	6.452,88	julho-25	6.314,44	
C-IMPER-001	ISOLAMENTO TÉRMICO COM PLACAS XPS 45 AMARELO 15 LI 1200x600x25mm	M2	1,00	TERAC www.terac.com.br	98,98	junho-25	MAGALU	101,57	junho-25	ESCUTA O VÉIO	91,65	junho-25	97,52	
DAN-ELE-001	EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM	UND	1,00	PLENOBRÁS	2,99	julho-25	SANTIL	2,78	julho-25	DIMENSIONAL www.dimensional.com.br	2,69	julho-25	2,72	
DAN-ELE-002	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5KA 220/127V	UND	1,00	ELETROMAC	175,45	julho-25	DIMENSIONAL www.dimensional.com.br	169,99	julho-25	AMAZON	168,90	julho-25	166,34	
DAN-ELE-003	PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V	UND	1,00	SANTIL	5,28	julho-25	RH MATERIAIS ELÉTRICOS	6,37	julho-25	TRAMONTINA	8,03	julho-25	6,23	
DAN-ELE-004	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E216 OU FOIUIVAI FNTF	UND	1,00	ELAMP	76,70	julho-25	SWCOMERCIAL	68,00	julho-25	INSPIRE HOME	100,04	julho-25	75,05	
DAN-ELE-005	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-E232 OU FOIUIVAI FNTF	UND	1,00	ELAMP	118,70	julho-25	BELLUCE	144,14	julho-25	ILUMINA INSTALACAO	159,47	julho-25	141,05	
DAN-ELE-006	PLACA DE ALUMÍNIO 4x4" PARA PISO COM DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V	UND	1,00	LEROY MERLIN	43,96	julho-25	JNX	42,84	julho-25	LUXTIL https://luxtil.com.br	33,48	julho-25	41,92	
DAN-ELE-007	PLACA 4X2" COM 2 MÓDULOS RJ-45	UND	1,00	MERCADO LIVRE https://produto.mercadolivre.com.br	46,97	julho-25	MAGALU CNPJ: 47.960.950/1088-36	46,73	julho-25	UNICASERV	44,30	julho-25	45,73	
DAN-ELE-008	PLACA 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO PARA 2 MÓDULOS RJ-45	UND	1,00	ANDRA	27,06	julho-25	ELETROSUL	26,08	julho-25	LOJA ELÉTRICA	39,46	julho-25	26,48	
DAN-ELE-009	MÓDULOS RJ-45 - FÊMEA	UND	1,00	LEROY MERLIN	47,90	julho-25	SANTIL	44,50	julho-25	DIMENSIONAL	32,39	julho-25	43,55	
DAN-ELE-010	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU FOIUIVAI FNTF	UND	1,00	BEN LUZ	134,99	julho-25	INSPIRE HOME	100,04	julho-25	ILUMINA INSTALACAO	98,86	julho-25	97,89	
DAN-ELE-011	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU FOIUIVAI FNTF	UND	1,00	CLARON	99,90	julho-25	INSPIRE HOME	155,14	julho-25	ILUMINA INSTALACAO	194,56	julho-25	151,81	
DAN-ELE-012	PLUG FÊMEA 2P+T, 10A	UND	1,00	ELETRONOR	7,53	maio-25	DIMENSIONAL www.dimensional.com.br	3,79	maio-25	TRAMONTINA	9,90	maio-25	7,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

COTAÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÕES EFETUADAS									PREÇO MÉDIO - VALOR UNIT. (R\$) março-25	OBSERVAÇÕES
				FORNECEDOR 01	PREÇO 01	DATA PREÇO 01	FORNECEDOR 02	PREÇO 02	DATA PREÇO 02	FORNECEDOR 03	PREÇO 03	DATA PREÇO 03		
C-ELE-001	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR	UND	1,00	ANDRA	127,51	julho-25	CLAMPER	126,99	julho-25	SANTIL	124,70	julho-25	124,27	
C-ELE-002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, NAS DIMENSÕES DE 800X800X250MM, IP-54 COM PLACA DE MONTAGEM	UND	1,00	BSE PAINÉIS	888,69	abril-25	ELETROLICO	851,03	abril-25	SANTA ILUMINAÇÃO	746,00	abril-25	847,70	
C-ELE-003	CANALETA DE MONTAGEM PERFURADA PARA QUADRO ELÉTRICO 80X110MM - 2 METROS	UND	1,00	ELETROSUL	122,86	julho-25	LOJA ELÉTRICA	160,83	julho-25	EQUITRONIC	135,86	julho-25	132,95	
C-ELE-004	TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO	UND	1,00	DIMENSIONAL	12,31	julho-25	DJ LED ELÉTRICA	15,00	julho-25	EMBRAR	18,33	julho-25	14,68	
C-ELE-005	ISOLADORES BUIAO P/ MONTAGEM DE BARRAMENTO 25x30MM ROSCA 1/4"	UND	1,00	ELETROTRAFO	9,55	julho-25	DJ LED ELÉTRICA	7,18	julho-25	MERKATHO	6,93	julho-25	7,03	
C-ELE-006	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 300A, 36KA - 380/415V - REF.: ABB	UND	1,00	DIMENSIONAL	2834,99	maio-25	BAHIATECH	2174,55	maio-25	LOJA APS	2722,48	maio-25	2.697,92	
C-ELE-007	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 200A, 18KA - 380/415V - REF.: ABB	UND	1,00	RH MATERIAIS ELÉTRICOS	1432,41	maio-25	PJ NEBLINA	1343,90	maio-25	DIMENSIONAL	1421,99	maio-25	1.409,16	
C-ELE-008	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA DE 150A, 25KA - 380/415V - REF.: ABB	UND	1,00	PLENOBRAS	1198,46	maio-25	DIMENSIONAL	759,59	maio-25	DISTRIBUIDORA HG	700,00	maio-25	752,74	
DAN-CAB-001	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR 4X2" DE ALUMÍNIO PARA PISO	UND	1,00	DIMENSIONAL www.dimensional.com.br	17,09	julho-25	LEROY MERLIN	32,90	julho-25	ABT COMERCIAL	23,38	julho-25	22,88	
DAN-SEG-001	CABO PARA ALARME - 4 X 40 (4 VIAS DE 0,40MM)	M	1,00	AMAZON	0,69	julho-25	MAGALU	0,61	julho-25	NET ALARMES	0,59	julho-25	0,60	
DAN-SEG-002	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M	UND	1,00	AMAZON	69,90	julho-25	NET ALARMES	67,33	julho-25	UPPERSEG	65,46	julho-25	65,89	

Nota: As tabelas referenciais de preços, utilizadas como base para orçamentos e análises de custo, usualmente são publicadas com certo atraso em relação à sua data-base.

Como exemplo, cita-se a tabela do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER/ES) referente ao mês de fevereiro de 2025, cuja publicação oficial ocorreu somente em 5 de maio de 2025. Diante desse intervalo, torna-se inviável a obtenção de cotações de mercado que estejam estritamente compatíveis com os valores praticados na data-base da referida tabela, considerando que os preços de insumos e serviços estão sujeitos a variações mensais, influenciadas por fatores como inflação, disponibilidade de materiais e dinâmica do mercado regional.

Para minimizar os impactos dessa defasagem e viabilizar a equalização dos preços à data-base do orçamento, os valores obtidos em cotações posteriores foram retroagidos utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-35), que representa uma média ponderada dos custos da construção civil. Essa metodologia permitiu ajustar os preços de mercado de forma técnica e coerente com a data-base de referência..



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES
- 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II		
Metodologia de Verificação: Sem desoneração		
Tipologia do Empreendimento: Edificação		
Valor estimado da obra consta na 3ª faixa para fim de cálculo limite do BDI - R\$ 3.300.000,00 a R\$20.000.000,00	Para Serviços	Para Equipamentos
GRUPO A		
Despesas Financeiras	0,61%	0,61%
Total Grupo A	0,61%	0,61%
GRUPO B		
Administração Central	2,76%	3,12%
Administração Local	7,13%	3,12%
Total Grupo B	9,89%	6,24%
GRUPO C		
Bonificação	6,79%	3,50%
Total Grupo C	6,79%	3,50%
GRUPO D		
Seguros / Garantia e Riscos	1,50%	1,00%
Total Grupo D	1,50%	1,00%
GRUPO E		
ISS	5,00%	0,00%
PIS	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%
Total Grupo E	8,65%	3,65%
BDI Total	31,01%	15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

$$BDI = \frac{\{(1 + B + D) * (1 + A) * (1 + C)\}}{(1 - E)} - 1, \text{ onde:}$$

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E LOCAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras:

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES
- 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

B – Administração Central:

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contabilidade); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc).

Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório (computadores, veículos e correlatos), máquinas e ferramentas para a execução da obra, despesas com água, luz, telefone e material para o canteiro de obra para o escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), fretes e carros diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.

A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

C – Benefício/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:

– **Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS**, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

– **Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS**. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– **Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS**, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Obra: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO
SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

Local: RUA ARARA AZUL-SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos		% LABOR/DER-ES
A.1	INSS	20,00
A.2	FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90)	8,00
A.3	SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90)	1,80
A.4	SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44))	1,30
A.5	SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4)	0,00
A.6	INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70)	0,20
A.7	SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82)	2,50
A.8	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99)	3,00
A.9	SECONCI/medicina do trabalho	1,00
TOTAL GRUPO A		37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A		%
B.1	Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88)	17,52
B.2	Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49)	3,91
B.3	Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT)	0,76
B.4	Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)	0,11
B.5	Faltas legais (Art. 473 da CLT)	0,67
B.6	13º Salário (Lei nº 4090/62)	10,11
B.7	Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	0,34
TOTAL GRUPO B		33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A		%
C.1	Dispensa sem justa causa (LC 110/01)	5,34
C.2	Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT)	11,20
C.3	Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)	11,29
C.4	FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)	0,90
C.5	INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09)	2,26
TOTAL GRUPO C		30,99%
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos		%
D.1	Incidência do grupo A sobre o grupo B	12,63%
TOTAL GRUPO D		12,63%
GRUPO E - Encargos complementares		%
E.1	Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)	25,75%
E.2	Vale Transporte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87)	6,03%
E.3	Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016)	2,67%
E.4	Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016)	7,98%
TOTAL GRUPO E		42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)		157,27%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

CADERNO DE ENCARGOS

**CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA
À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
BAIRRO SANTA CRUZ**

MUNÍCIPIO DE ARACRUZ – ES

LOCAL: RUA ARARA AZUL, SANTA CRUZ

JULHO/2025

OBJETO: OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PADRÃO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ

LOCAL: RUA ARARA AZUL, SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

APRESENTAÇÃO

Trata-se da obra Conclusão da Construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde Padrão SESA/ES - 3 Equipes de Saúde da Família no Bairro Santa Cruz, implantada com área total de 1.549,00m² com área em um pavimento construído de 504,92m².

A Unidade de Atenção Primária à Saúde Padrão SESA/ES - 3 Equipes de Saúde da Família no Bairro Santa Cruz foi implantada em terreno triangular, localizado na Rua Arara Azul (rua pavimentada – frente), esquina com a rua dos Ipês.


A Unidade de Atenção Primária à Saúde trata-se de um projeto Padrão da Secretaria de Saúde do Estado do SESA/ES, que contemplam os seguintes ambientes: Recepção / Espera, Inalação coletiva, Coleta / Observação, Imunização, Curativos, Inalação coletiva, Sala de atividades coletivas, Farmácia, Triagem, Fisioterapia, Consultório Odontológico 3 equipes, Banheiros PNE, Consultório Indiferenciado, Consultório com banheiro, Sala de Lavagem e Descontaminação, Sala de Esterilização, Almoxarifado, DML, Copa, Circulação, Administração, Agentes / Reuniões, Banheiros funcionários, Jardim interno, Área técnica / Caixa D'água, Abrigo de resíduos (que será adaptada para central de gases) e Área técnica gases (que será adaptada para Central de Ar e Vácuo Odontológico).

Na parte externa foram implantados ambientes para depósito de resíduos hospitalares e comuns, bem como sala para motorista com banheiro.

A tabela abaixo apresenta detalhes da caracterização da edificação.

QUADRO DE ÁREAS - PROPOSTA SEM ACADEMIA	
TERRENO	ÁREA (M2)
ÁREA DO TERRENO TOTAL MUNICIPAL	4.131,25
ÁREA TERRENO ACADEMIA INCLUSIVE CALÇADA	1.959,93
ÁREA TERRENO EFETIVO ACADEMIA	1.884,87
ÁREA DO TERRENO ESF TOTAL INCLUSIVE CALÇADA	2.171,32
ÁREA DO TERRENO EFETIVO ESF SANTA CRUZ	1.549,00
81	
ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA (M2)
PAVIMENTO TERREO	480,24
ÁREA DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	15,36
SALA MOTORISTA COM BANHEIRO	9,32
TOTAL DA ÁREA CONSTRUÍDA	504,92
ÁREA DE URBANIZAÇÃO ESF	ÁREA
PISO INTERNO EM BLOCO INTERTRAVADO (PAVI-S)	610,98
CALÇADA EXTERNA/PRAÇA	594,71
CALÇADA INTERNA	46,81
TOTAL DA ÁREA URBANIZAÇÃO ESF	1.452,50
ÁREA DE URBANIZAÇÃO ACADEMIA	ÁREA
ÁREA PONTO ONIBUS	275,06
TOTAL DE URBANIZAÇÃO ACADEMIA	275,06
TOTAL DA ÁREA URBANIZAÇÃO ESF/ACADEMIA	1.727,56
ÁREA PAISAGISMO	
JARDIM 01	21,98
JARDIM 02	119,28
JARDIM 03	40,61
TOTAL DA ÁREA PAISAGISMO	181,85
ESTACIONAMENTO	
VAGAS DE VEÍCULOS	13
VAGA IDOSO	1
VAGA PCD	1
VAGA MOTO	8
VAGA BICICLETA	11
VAGA AMBULANCIA	1
CARGA E DESCARGA	1

Quadro de áreas – Unidade de Atenção Primária à Saúde



Implantação – Unidade de Atenção Primária à Saúde

A edificação nova da Unidade de Saúde foi concebida com fundação direta, com sapatas em concreto armado, estruturas em concreto armado e alvenaria tradicional.

As fundações deverão ser executadas de forma a não abalar as construções vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverá ser verificado e registrado com fotografias, a existência de trincas e danos nas referidas edificações, tomando-se assim todas as precauções necessárias antes do início dos serviços.

A obra de Construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde Padrão SESA/ES - 3 Equipes de Saúde da Família no Bairro Santa Cruz deverá ser efetuada de forma a atender normas de Corpo de Bombeiros, acessibilidade e normas de instalações hidrossanitário, elétrica, instalações de gás, incêndio, cabeamento estruturado, segurança e climatização, e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da edificação, e obedecendo as boas técnicas de engenharia.

CONDIÇÕES DE GERAIS DE EXECUÇÃO:

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico, hidrossanitário, incêndio, cabeamento estruturado, impermeabilização, climatização, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de orçamento.

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitará a aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz – ES definição em 05 (cinco) dias úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-ES.

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado conferência de medidas no local para a obra vizinha já edificada.

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de **240 (duzentos e quarenta)** dias corridos, sem tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso injustificável.

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material necessário.

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo.

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído ("as built") à CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE.

Deverá ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e água, locação de equipamentos, fretes e carros diversos, transporte de pessoal e material, locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, bancadas diversas, polígrafo, maquina, etc.), bem como colocação de placa da construtora e dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos competentes.

Deverá ser considerada também nesse item: cópias heliográficas e xerográficas, as taxas de licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, inscrição no INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, cadastramento da obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual ao prazo de vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do contrato de execução da obra.

Na obra deverá constar permanentemente o livro "Diário de Obra", em 04 (quatro) vias.

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das instalações projetadas, conforme o executado "as built".

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e demais órgãos competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos necessários para a regularização da obra.

Apresentação do Alvará do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitário, Alvará de montagem da plataforma vertical, Alvará de funcionamento da plataforma vertical.

Habite-se sanitário, deverá ser protocolado processo específico para aprovação de projeto hidrossanitário, após arquitetura aprovada (quando necessário).

A calçada deverá estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licença de instalação da obra (LMI).

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição final dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A CONTRATADA deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a supressão das árvores existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para movimentação de tráfego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação para movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, veículos e afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados, principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e também nas de execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de local reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, bem como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos para elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração direta da obra.

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário sofrer alteração por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de análise da SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordância.

Alvará de execução de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra.

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do orçamento proposto pela CONTRATADA:

- 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal);
- 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal);

- 1 (um) Técnico de Edificações ou de Estradas - período integral;
- 1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - período parcial (mínimo de 15 horas semanal);
- 1 (um) Encarregado de Obras - período integral;
- 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral;
- 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral;

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

1. Serviços Preliminares;
2. Instalação do Canteiro de Obras;
3. Movimento de Terra;
4. Estruturas (infraestrutura e superestrutura);
5. Paredes e Painéis;
6. Esquadrias de Madeira;
7. Esquadrias Metálicas;
8. Vidros e Espelhos;
9. Cobertura;
10. Impermeabilização;
11. Tetos e Forros;
12. Revestimento de Parede;
13. Pisos Internos e Externos;
14. Instalações Hidrossanitárias;
15. Instalações Elétricas;

- 16. Outras Instalações;
- 17. Instalações de Incêndio
- 18. Aparelhos Elétricos;
- 19. Aparelhos Hidrossanitários;
- 20. Pintura;
- 21. Gases Medicinais
- 22. Serviços Complementares Internos;
- 23. Serviços Complementares Externos;
- 24. Tratamento, Conservação e Limpeza;

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolições e retiradas

Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem executados todos os serviços necessários para a construção da obra.

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações das empresas concessionárias locais e repartições públicas competentes.

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições.

Locação

A locação da obra consiste na execução da locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação. Será feita inicialmente através de equipe topográfica devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos pela CONTRATANTE, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e

níveis imprescindíveis a fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.

Para execução da locação da obra com gabarito em madeira, deverá se construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos são marcados com linhas esticadas, essas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

Além dos serviços de locação de obra, seguem abaixo os serviços relacionados que deverão ser realizados por equipe de topografia:

- locação de escavação, corte e aterro de movimento de terra;
- locação de elementos estruturais, incluindo fundações;
- locação e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
- implantação de marcos topográficos;
- transporte de cotas por nivelamento geométrico;
- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificação da qualidade dos serviços – prumo, alinhamento, nível;
- levantamento de distâncias, cotas de nível, áreas e volumes, inclusive de aterro e escavação.

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos.

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, sem ônus para o município.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT.

Placa de obra

Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m.

Andaimes

A montagem dos andaimes fachadeiros deverá ser feita antes dos serviços de confecção das fôrmas do pavimento a ser concretado, acabamentos/ pinturas de fachadas superiores a 12 metros de altura, sendo que a montagem correta dos andaimes deve incluir o nivelamento, contrapinamento, estaiamento, estroncamento e o revestimento com tela de arame galvanizado da 1ª plataforma até 2 metros acima da última plataforma de trabalho. Ao nível da primeira laje e posteriormente em todo o pavimento onde estiver sendo desenvolvido o trabalho, o andaime fachadeiro deverá estar totalmente forrado e com rodapé e escada de acesso a sua plataforma. Não deverá ser permitida a retirada de peças estruturais do andaime, que poderão provocar a sua desestabilização e/ou reduzir a sua eficácia na prevenção de acidentes.

Os andaimes apoiados, para a execução de serviços em panos diferentes sobre rodízio ou sapatas deverão ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso à plataforma. O guarda-corpo somente poderá ser dispensado quando cobrir toda a área de serviço (gesso, pintura) e esta não oferecer risco de queda do trabalhador de um nível a outro.

Redes e telas de proteção

As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da fachada. Não deverá haver espaço livre entre as telas, que deverão ficar unidas em todo perímetro da obra.

Tapumes

É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço.

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno.

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui orientativo de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA adequar os barracões para maior, sem ônus para o município.

No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução

de trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Nota: Foram considerados os serviços de retirada e reinstalação do tapume existente, bem como novos trechos, caso seja necessário, devendo ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra.

Barracões e demais instalações provisórias

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter:

- Barracão para escritório com sanitário área 14.50m², de chapa de compensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incluindo ponto de luz e caixa de inspeção, conforme projeto (2 utilizações)
- Barracão para almoxarifado área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizações)
- Barracão para depósito de cimento área de 10.90m², de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conforme projeto (2 utilizações)
- Refeitório com paredes de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de fibrocimento de 6mm, incluindo ponto de luz e caixa de inspeção (consumo de 1.21m²/func./turno), conforme projeto (2 utilização)
- Unidade de sanitário e vestiário para até 20 funcionários, área de 18.15m², paredes de chapa ompensado 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura de fibrocimento de 6mm, inclusive instalação de luz e caixa de inspeção, conforme projeto (2 utilizações)
- Galpão para serraria e carpintaria área 12,00 m², em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto
- Galpão para corte e armação com área de 6.00m², de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto (2 utilizações)
- Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conforme especificação

Cesan, incluindo tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, consumo padrão a 25m, conforme projeto (2 utilizações)

- Rede de luz, incluindo padrão de entrada de energia trifásico, cabo de ligação até barracões, quadro de distribuição, disjuntores e chave de força (quando necessário), consumo de 20m entre padrão entrada e QDG, conforme projeto (1 utilização)
- Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

Nota: Apesar de estar sendo considerada a construção completa de um novo canteiro de obras, deverá ser avaliada, no momento da efetiva retomada da obra, a real necessidade de reconstrução e/ou reforma das instalações anteriormente existentes. Tal avaliação se faz necessária em razão do lapso temporal decorrido, que pode ter ocasionado a deterioração parcial ou total das estruturas originalmente implantadas.

3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno receberá na fase inicial da obra os movimentos de terra necessários de forma a atender os níveis finais do Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem, bem como movimentos de terra necessários à perfeita drenagem e esgotamento de água no terreno e das obras de edificações, muros e muretas, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem executadas.

Caso a fiscalização julgue necessário, no final da execução dos serviços de urbanização (base das pavimentações em geral, caladas/passeios, passarelas e paisagismo externos), execuções das bases dos pisos das obras de edificações, entre outros pertinentes, o terreno pode ser ajustado com escavações e reaterros para atender os níveis finais do projeto de arquitetura, além de eventuais correções e ajustes nos taludes, após conferência dos níveis do terreno.

Todos os serviços de aterro e reaterros, manual e/ou mecânico, deverão ser acompanhados por rigoroso controle tecnológico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

A escavação manual para a execução da infraestrutura, reaterros das fundações e aterro com solo e/ou areia, bem como compactação de aterro, deverão ser executados de acordo com as Normas Brasileira, com os critérios mínimo a seguir.

- Material sem detritos vegetais;

- Não será permitida a utilização de aterro com entulho, terra em decomposição ou misturada com materiais orgânicos.
- Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura mínima de 15 cm e máximas de 25 cm (verificar a indicação da prescrição técnica e normas técnicas), convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com equipamento mecânicos;

A escavação manual e mecanizadas deverão ser executados de acordo com as Normas de segurança do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.

Terraplenagem

De modo geral, os movimentos de terra deverão ser realizados na execução da infraestrutura e para atender os níveis finais dos Projeto de Arquitetura e de Terraplenagem e devendo ser executados os seguintes serviços de movimento de terra:

- Escavação manual de material de 1ª categoria: trata-se do serviço necessário a execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são de pequena monta só viável de execução de forma manual. Medição de praxe será o volume geométrico em m³ da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de fundação.
- Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm: trata-se do serviço necessário para o reaterro final das cavas de fundação, utilizando a própria terra da escavação, umedecida, cuidando para não conter pedras de dimensões superiores a 5 cm, de forma a atingir a densidade e compactação homogênea aproximadas do terreno natural. Medição de praxe será o volume geométrico em m³ da área escavada, excluindo-se o volume de concreto das peças estruturais
- Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material para a atender os níveis finais do Projeto de Arquitetura.
- Remoção do material decorrente das escavações: trata-se do serviço necessário a retirar da obra (bota fora) o material proveniente das escavações executadas na obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distância superior a 10 km, a medição do referido serviço será:
 - De material de 1ª e 2ª categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo cascalho) = será o volume escavado.
- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolições: trata-se do serviço necessário a retirar da obra

(bota fora) o material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolições executas na obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma distância superior de 10 km. A medição do referido serviço será igual ao volume escavado.

Esgotamento de valas

Caso seja necessário, deve ser considerado esgotamento com moto-bomba das cavas de fundação.

O terreno deverá sofrer os movimentos de terra necessários de forma a atender os níveis finais do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessários à perfeita drenagem e esgotamento de água no terreno e das obras de edificações/muros e muretas a serem executadas.

4. ESTRUTURAS

A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las integralmente.

Infraestrutura

As fundações deverão ser executadas de forma a não abalar as construções existentes e vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA, quer sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, deverá ser verificado e registrado com fotografias, a existência de trincas e danos nas referidas edificações, tomando-se assim todas as precauções necessárias antes do início do estaqueamento, quando for o caso.

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m³ de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundação, vigas baldrame, lajes de piso e peças pré-fabricadas deverá obedecer ao traço indicado no projeto. A impermeabilização das lajes de piso e vigas de fundação devem ser executadas conforme projeto de impermeabilização e estrutural, assim como as etapas de concretagem

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na estrutura.

O traço obedecerá a resistência mínima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no projeto.

Superestrutura

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m³ de concreto.

Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na estrutura.

O traço obedecerá a resistência mínima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto.

Todas as lajes deverão ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso controle de espessura e planicidade.

Nota: Foram considerados os serviços de desmontagem das formas e escoramentos das peças estruturais.

Observações Gerais:

Sempre que houver presença de água nas cavas de fundação, essa deverá ser retirada por processo mecânico, não devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de concreto fck 300 kgf/cm² com 5,0 cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens.

O concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrições das normas e métodos da ABNT e resistência mínima de fck = 30 MPa. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os seguintes cobrimentos mínimos da armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm, fundações = 5,0 cm.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade.

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, furos para passagem das tabulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo, portanto, utilizado aço CA-50.

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, verificando-se:

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento;
2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto;
3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto;
4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto;
5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT;
6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou perdas de seus elementos.

Recuperação de Estrutura

Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas

Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão

Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício

Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral graute cimentício, com profundidade máxima 5cm

Locais de aplicação: para recuperação estrutural, visando restabelecer a integridade e a segurança de elementos estruturais de concreto, que podem ter sofrido danos como corrosão, fissuras, deformações ou problemas de concretagem. O processo envolve avaliação, remoção de materiais comprometidos, tratamento da superfície e aplicação de revestimentos protetores.

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos.

Revestimento externo com argamassa corretiva tipo sika monotop 622 br ou equivalente, esp. 5mm

Locais de aplicação: para recuperação estrutural, com aplicação de argamassa corretiva nos pontos que apresentam maiores fissuras de concretagem e após, a realização de impermeabilização das lajes de cobertura existente.

5. PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria de vedação

Constam do referido subsistema os seguintes serviços:

- Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura das paredes, sem revestimento, de 10 cm;
- Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com resistência mínima a compressão de 2.5 MPa, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, espessura das juntas 10mm e espessura das paredes, sem revestimento 14cm
- Alvenaria com blocos de concreto celular 10x30x60cm, espessura 10cm, assentados com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) preparo manual
- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira
- Aplicação de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15, largura 7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria;
- Execução de enchimento em argamassa de cimento, cal e areia para tubulações verticais, incluindo tela de amarração, medido pela face externa do revestimento;

Vergas e contravergas

Nos vãos nas alvenarias para instalação de janelas e básculas, portas e portões, cobogós, bem como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de alvenarias como: platibandas de cobertura, vãos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou em alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverão ser executados vergas e/ou contravergas em concreto armado $f_{ck} = 20$ MPa, preparo com betoneira (consumo/m³: forma de chapa compensada, aço CA 50 até 3/8" = 60 kg).

Materiais

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os blocos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perímetro do bloco, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, espessura das juntas 10 mm, quando não especificado no projeto ou pela Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os vãos de esquadrias serão providos de vergas, quando não situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme indicação do projeto.

Toda alvenaria deverá ser assentada sobre superfície impermeabilizada. A alvenaria não poderá ter contato com solo.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Alvenarias

As alvenarias em geral serão executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem molhados antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com juntas na espessura de 10 mm.

Deverá ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de água pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidráulicas, elétrica entre outras instalações, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3 e tela galvanizada.

Alvenaria de Blocos Cerâmicos Furados

Materiais

Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de blocos cerâmicos furados deverão ser executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perímetro do tijolo, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos cerâmicos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no traço volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedação deverão ser encunhadas no encontro da alvenaria com a estrutura de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser executada nas seguintes opções:

- a) Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados, assentados com argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rígidas, 1:2:9 a 11 nas estruturas relativamente flexíveis), que se bem executado (prévio chapisco do concreto, necessária pressão no assentamento), para assegurar adequada aderência entre alvenaria e estrutura, funcionará como um "colchão de amortecimento" para que as deformações da estrutura não introduzam tensões consideráveis na alvenaria de vedação. Para tanto deverá ser deixado um espaço de 15cm entre a alvenaria e a viga ou laje para a execução do encunhamento.

Nesta situação as alvenarias e o encunhamento terá a espessura da alvenaria constantes do projeto de arquitetura, sendo a última fiada sob vigas ou lajes, assente com tijolos comuns em forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria estar assente e a argamassa de assentamento completamente curada 08 (oito) dias no mínimo. Preferencialmente aguardar 3 semanas entre o assentamento da alvenaria

e a execução do encunhamento e após a conclusão de toda a estrutura de concreto armado.

- b) Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 a 4 e aditivo expensor ou argamassa expansiva pronta – para estruturas pouco deformável. A argamassa expansiva é uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No canteiro de obras é adicionada água, em quantidade definida pelo fabricante, sendo trabalhada em betoneira, em argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A folga a ser deixada entre a alvenaria e a estrutura será de 2 a 3 cm e deverá ser preenchida em cada um dos lados com uma colher de pedreiro. O excesso deverá ser retirado com a própria colher.

Para a execução do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluída há no mínimo 14 dias, e a superfície deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pó, óleo, eflorescências ou outros materiais que prejudiquem a aderência. O encunhamento deve ser realizado de cima para baixo, com intervalo mínimo de 24 horas entre os pavimentos, de maneira a dar tempo para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa não apresenta as mesmas potencialidades de aderência e capacidade de acomodação, não sendo, portanto, recomendado no caso de estruturas muito flexíveis. O desempenho desse encunhamento pode ser otimizado por:

- modulação vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0 / 2,5 cm entre o topo da parede e a base do componente estrutural;
- prévio chapisco do concreto, execução retardada do encunhamento;
- emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com adequada pressão no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo expensor poderá melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se nesse caso o emprego de argamassa de cimento e areia (traço 1: 3 a 4) e simultânea utilização de aditivo plastificante. Alternativamente, poderá ser empregada argamassa de cimento e areia (1:3 a 4) bem seca (consistência de "farofa"), fortemente apiloada no interior da junta.

Em qualquer das opções da estrutura a superfície de contato do concreto (viga ou laje) deverá ser chapiscada para melhorar a aderência da argamassa de encunhamento ou dos tijolos maciços de encunhamento. Poderá a critério da fiscalização ser utilizado o "chapisco rolado", constituído de uma mistura seca em pó a base de cimento, polímero, agregados

minerais e aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com água no canteiro de obras. Na aplicação, utiliza-se um rolo de lã, para criar textura.

A empresa contratada deverá atentar para a avaliação da deformabilidade da estrutura para a execução de uma das opções acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade na escolha e adoção do processo construtivo.

Toda alvenaria deverá ser assentada sobre superfície impermeabilizada. A alvenaria não poderá ter contato com solo.

Nos vãos de esquadrias serão providos de vergas em concreto armado, quando não situados imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto, com altura mínima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria, ultrapassando o vão em no mínimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas para de execução de alvenarias. Quando os vão forem muito próximos recomenda-se que as vergas e contra vergas não sejam interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverão apresentar resistência mínima a compressão conforme classe abaixo descrito:

- Classe A - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo: $f_{ck} > 6,0$ MPa;
- Classe B - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo: $f_{ck} > 4,0$ MPa;
- Classe C - blocos com função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo (recomendados blocos M10 para edificações com no máximo 1 pavimento,

blocos M12,5 para edificações com no máximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificações com no máximo 3 pavimentos): $f_{ck} > 3,0$ MPa;

- Classe D - blocos sem função estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo: $f_{ck} > 2,0$ MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a preencher todas as superfícies de contato. As juntas serão inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarrações das alvenarias e o fechamento de grandes vãos deverão ser executados de conformidade com as indicações do projeto ou Fiscalização.

Os blocos de concreto cheio deverão ser preenchidos com concreto com resistência mínima a compressão de 15 MPa.

Deverá ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de comprimento (mínimo), colado com adesivo estrutural de base epóxi, penetrando cerca de 4 cm na estrutura para elementos de contenção, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado, elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Após o assentamento, os elementos deverão ser limpos, removendo-se os resíduos de argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serão removidas e refeitas, com nova aplicação de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverão ser executadas rigorosamente de

acordo com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates da esquadria.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d'água.

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigadas das chuvas e isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradiças deverão ser instaladas em rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma superfície acabada uniforme.

Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

Ferragens

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

Processo Executivo

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

Recebimento

Deverá ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.

7. ESQUADRIAS METÁLICAS

Todas as esquadrias metálicas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de alumínio deverão

apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodização do alumínio.

Portas, Portões e Grades de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Alumínio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o

local de assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou auto rebitagem. Na zona de solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou alteração das características químicas e de resistência mecânica das peças. A costura de solda não deverá apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo no caso de anterior processo de anodização.

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com material plástico antivibratório e contra penetração de águas pluviais.

No caso de esquadrias de alumínio anodizado, as peças receberão tratamento prévio, compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecânico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto.

8. VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de alumínio deverão ser fixados com borracha vedante (para barrar a entrada de água e poeira e impedir a trepidação dos vidros causada pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na NBR 13756 – Esquadrias de alumínio – Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – Especificação, onde normatiza que *“toda borracha vedante deve ser de EPDM”*.

Vidros

Materiais

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização.

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As

bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

Processo Executivo

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

Colocação em Caixilho de Alumínio

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio de solvente adequado. Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de $\frac{1}{4}$ do vão, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos das esquadrias serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou pistola apropriada. Um cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde será apoiada a placa de vidro.

O vidro será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, contra um novo cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, será recortado o excedente do material de vedação, com posterior complementação com espátula nos locais de falha.

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas gaxetas de neoprene pré-moldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de alumínio. Após a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, será aplicada uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressão. Sobre o encosto da gaxeta, será aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual será colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressão, juntamente com a montagem do baguete.

Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão definidos e executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das esquadrias.

9. COBERTURA

De acordo com o projeto básico de arquitetura, deverá ser executada coberturas, conforme prescrição do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixação e vedação.

Deverá ser considerado neste item todos os complementos e acessórios a perfeita instalação das coberturas com telhas de fibrocimento e para fixação dos rufos metálicos.

Estruturas do Telhado

Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura deverá ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa de ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedência comprovada, isento de nós e deformações nas peças, com emprego de proteção cupinicida, com seções e espaçamentos de acordo com o projeto e de acordo com o manual de fabricação e montagem das telhas.

A estrutura de madeira de lei será do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.

Telhado

Materiais

- Cobertura telha termoacustica tipo telha/telha aço galvalume trapez. 40, e=0.43mm, pintura da face superior e inferior na cor branca, incl. acess. Fix. Nucleo em poliisocianurato-"PIR" (injeção cont), e=20mm, ref. Isoeste ou equivalente

As telhas serão de procedência conhecida e idônea, com superfície polida, cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensões obedecerão às especificações de projeto.

O armazenamento será realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de

sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado.

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura.

Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metálicos, para evitar infiltrações de água.

10. IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização a ser aplicada em áreas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, entre outras, deverá ser realizada por firma especializada em serviços de impermeabilização e deverá apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos serviços, após a conclusão e testes dos serviços.

Preservação da Impermeabilização

Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, consultar o projetista para as devidas adequações.

Recomendações:

Toda a tubulação de captação de águas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto, definido todo o diagrama de escoamento e drenagem de águas. A bolsa dos tubos deve ser instalada ao nível da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calços de madeira, pedaços de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilização terão rebaixo de 5,0 cm para encaixe da regularização, impermeabilização, proteções e revestimentos. A altura deste encaixe deverá ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no mínimo, cerca de 30 cm acima do piso acabado ou do nível máximo de terra previsto em jardins.

Toda a tubulação de elétrica local deverá correr sobre a impermeabilização, assentada sobre a proteção mecânica.

As lajes a serem tratadas deverão ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros da obra, sendo proibido o tráfego de pessoal estranho aos serviços de impermeabilização. Deverão ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina, previamente, a flecha no vão.

Áreas internas não impermeabilizadas, junto à soleira de portas deverão ter nível de piso acabado já definido previamente, para que se tenha condições de execução dos arremates de barreira estanque nestes locais.

As superfícies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverão estar totalmente limpas, isentas de incrustações de argamassas, restos de concreto e outros materiais remanescentes de serviços de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serão sempre construídas com tijolos maciços ou blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente, regularizadas com espessura de 1 a 2 cm.

A espessura mínima da argamassa de regularização em volta dos coletores de captação de águas será de 2,0 cm. A espessura máxima da argamassa será de 6 cm. Nesses coletores, a argamassa de regularização deverá ser rebaixada de 1 cm, formando uma bacia com diâmetro de 60 cm.

Controle na Execução

O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu

desempenho, devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para receber a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está dentro das especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, proteções, etc.

Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

- Produto aplicado sob ação de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados (respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;
- Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos;
- Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado (fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente.

SISTEMAS UTILIZADOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

01 – Manta asfáltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 3 mm reforçada com filme interno em polietileno, regularização da base com argamassa 1:4, espessura mínima de 15 mm, proteção mecânica com argamassa 1:4, espessura de 20 mm e juntas de dilatação.

Locais de aplicação: Calhas, lajes descobertas.

Preparação do substrato.

Instalações Hidráulicas, Elétricas e Outras.

Os ralos, tubulações ou peças emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de forma a que seu possível deslocamento não prejudique a impermeabilização aplicada e arrematada nestes pontos.

O diâmetro dos ralos deve ser no mínimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e outras interferências pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os

arremates da impermeabilização.

Devem ser evitadas presenças de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros materiais que possam interferir na fixação destas peças, recomendando para a correta fixação a utilização de argamassa tipo grout ou aditivadas com polímeros acrílicos.

- Aderência

A preparação dos substratos que recebam a impermeabilização deve ser adequadamente preparada para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilização, perdendo a sua eficiência.

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser removidos com lavadora de alta pressão ou jato úmido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão das armaduras podem danificar a impermeabilização.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato.

- Camada de Regularização

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado acabamento a cantos e arestas arredondando-os.

A superfície deverá ser previamente lavada, isenta de pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do produto.

Sobre a superfície horizontal úmida, deverá ser executada a regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água. A argamassa de regularização deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4 de cimento e areia média, utilizando água de amassamento aditivo de emulsão adesiva a

base acrílica, conforme prescrição do fabricante para maior aderência ao substrato. Esta argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.

Nas áreas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da aplicação de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, traço 1:4, utilizando água de amassamento composta amassamento aditivo de emulsão adesiva a base acrílica, conforme prescrição do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na região dos ralos, crie um rebaixo de 1 cm de profundidade, com área de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de toda a impermeabilização após a colocação dos reforços previstos neste local.

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Nos vãos de entrada das edificações (portas, esquadrias, etc.), a regularização deverá avançar no mínimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos, respeitando o caimento para as áreas externas, exceto para áreas internas com pisos de madeira ou degradáveis por ação de umidade. Recomenda-se que as áreas externas tenham cota no mínimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nível da impermeabilização como no nível do piso acabado.

Os ralos e demais peças emergentes deverão estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates.

Em reservatórios e piscinas, executar teste de carga plena de no mínimo 72 horas, antes da preparação da superfície.

- Impermeabilização:

- Imprimação ou Primer:

Aplicar pintura primária com a finalidade de favorecer a aderência do material constituinte do sistema de impermeabilização, a ser diluída na proporção de 1:1 em volume para obter maior penetração ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicação deverá ser com trincheta, vassoura de pelo ou rolo de lã, consumo de 400 gr/m², com secagem de +/- 04 horas, imprimir somente os locais que vão receber a impermeabilização, para não prejudicar a aderência da proteção primária.

O material da pintura primária, ou imprimação deve possuir viscosidade tal que favoreça a penetração no substrato, compatível tanto com a regularização quanto com o impermeabilizante e conforme prescrição do fabricante da manta.

Nota: É vetado o uso das pinturas de imprimação sobre substrato sujo ou úmido, devendo

ser fiscalizado pela administração da obra e pela empresa contratada para execução da impermeabilização.

- Impermeabilização:

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a após o aquecimento prévio da superfície inferior da manta e substrato com o maçarico. Esse maçarico deverá fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher média de pedreiro, deve ser executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma melhor aderência entre as mantas.

As sobreposições das emendas entre as mantas deverão ser de 10 cm e nas emendas de topo 15 cm. Nestas regiões, logo que as mantas forem aquecidas com o maçarico, deverão ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita vedação nas emendas,

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um “cordão” de asfalto entre elas. Após executar a emenda total do trecho, deve ser feito o biselamento da borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para reforço e correção de possíveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto deve ser aplicado também nas sobreposições e que haja excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita fusão entre as mantas, resultando num cordão de asfalto sobre a emenda.

Executar as mantas na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical. Alinhar e aderir à manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal. A manta deverá ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.

Teste de Estanqueidade.

Após a execução da impermeabilização, deve ser executado teste de estanqueidade por pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possíveis falhas na execução.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberação da área para execução dos serviços posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lâmina de água de pelo menos de 5 cm. Para que não ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser colocados extravasores de segurança que limitam o nível d’água, pois em caso de chuva não haverá transbordamento. Após o teste, deverá ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsável pela obra, juntamente com o responsável técnico pela impermeabilização, com a finalidade de aprovar os serviços.

Camada Separadora

Aplicação de camada separadora entre impermeabilização e a proteção mecânica para impedir a aderência entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentação, quer seja pela variação térmica ou pelos esforços atuantes. A camada separadora deve ser colocada em todas as superfícies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada será em filme plástico de 24 micra de espessura, conforme prescrição do fabricante.

Proteções da Impermeabilização

- Proteção mecânica para superfície horizontal.

A proteção primária atua como camada de transição, distribuindo os esforços e amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o período de construção, quando após término da obra. Para essas lajes, a proteção primária deverá ser executada com argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de proteção mecânica de cimento e areia traço 1:4, desempenada com espessura média de 3 cm. Esta argamassa deverá ter juntas perimetrais com 2 cm de largura, preenchidas com argamassa betuminosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica, conforme recomendação do fabricante. Caso a proteção mecânica seja o piso final, executar juntas formando quadros de no máximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com argamassa betuminosa conforme descrito.

- Proteção mecânica para superfície vertical.

Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia média, traço 1:3, seguido da execução de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, traço 1:4, espessura 3 cm. Utilizar água de amassamento composta de emulsão adesiva conforme recomendação do fabricante. A argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 10 cm acima da manta asfáltica.

02 – Manta asfáltica ardosiada, armadura de poliéster com espessura de 3 mm, autoproteção minaral, regularização da base com argamassa 1:4, espessura mínima de 15 mm, sem proteção mecânica.

Locais de aplicação: Rufos, lajes e chapim

Preparação do substrato:

- Aderência

Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente

preparados para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilização, perdendo a sua eficiência.

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser removidos com lavadora de alta pressão.

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão das armaduras podem danificar a impermeabilização.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato.

- Camada de Regularização

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado e água de pressão o raio = 5 cm ou conforme indicado nos desenhos.

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo recomendado à utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica. A espessura mínima não deve ser inferior a 2 cm. A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento da concretagem, no que se refere rugosidade da superfície, diminuindo o custo e uma etapa de serviço.

Impermeabilização:

- Imprimação ou Primer

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderência do material constituinte do sistema de impermeabilização.

Os materiais de impermeabilização geralmente apresentam consistência tal que a penetração nos poros e reentrâncias da regularização é dificultada, podendo surgir problemas de aderência. O material utilizado nas execuções das pinturas primárias, ou

imprimação deve possuir viscosidade tal que favoreça a penetração no substrato, e serem compatíveis tanto com a regularização quanto com o impermeabilizante.

Para essas áreas deverá ser aplicado o primer asfáltico base água fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicação deverá ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de lã, consumo de 400 gr/m², com secagem de +/- 04 horas.

Nota 01: É vetado o uso das pinturas de imprimação sobre substrato sujo ou úmido, devendo ser fiscalizado pela administração da obra e pela empresa contratada para execução da impermeabilização.

- Impermeabilização

Aplicar a primeira manta asfáltica com espessura de 3 mm tipo II aderida com utilização de um maçarico. Deve-se tomar a precaução de reforçar os pontos críticos, os arremates e de fazer o biselamento nas emendas

Teste de Estanqueidade:

Após a execução da impermeabilização, deve ser executado teste de estanqueidade por pelo menos 72 horas somente nas lajes e calhas, para avaliar o desempenho do conjunto e detectar possíveis falhas na execução. Caso apareçam bolhas de água, essas deverão ser pressionadas de modo a mostrar os pontos de falhas da soldagem. Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido para posterior liberação da área e execução dos outros serviços.

Deverá ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsável pela obra, juntamente com o responsável técnico pela a impermeabilização, com a finalidade de aprovar os serviços executados.

Proteções da Impermeabilização:

Esse sistema não requer proteção mecânica.

03 – Resina termoplástica estruturada em pontos críticos com tela de poliéster consumo de 4,0 kg/m², impermeabilização com 4 demãos.

Locais de aplicação: Áreas molhadas.

Preparação do substrato:

- Aderência

Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente preparados para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a

impermeabilização, perdendo a sua eficiência.

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser removidos com lavadora de alta pressão.

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão das armaduras podem danificar a impermeabilização.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato.

- Camada de Regularização

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme indicado nos desenhos.

É fundamental que essa camada tenha um caimento mínimo de 0,5%, sendo desejável que seja 1,0% em direção aos coletores de águas pluviais ou águas servidas conforme o caso.

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo recomendado a utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica para execução de um mordente usado antes do lançamento da argamassa de regularização. A espessura mínima não deve ser inferior a 2 cm. Grandes distâncias entre os ralos implicam em regularizações muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura de retração das argamassas, além de influir nos níveis de cotas finais. Assim sendo, recomenda-se local um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento da concretagem, no que se refere à inclinação e rugosidade da superfície, diminuindo o custo e uma etapa de serviço.

Impermeabilização:**- Preparação da superfície**

A superfície deverá estar limpa, isenta de partícula solta. Saturar a superfície com água limpa, utilizando uma trincha.

- Preparação da mistura

O material deverá ser misturado na proporção em massa de 1 parte do componente A (líquido), para 1 parte do componente B (pó). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A, misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta homogeneia e sem grumos. O tempo de utilização da mistura não deve ultrapassar o período de 1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicação.

- Impermeabilização

Estando a superfície na condição de saturado e seco, aplicar com trincha a 1º demão, aguardando a secagem pelo período mínimo de 4 horas. Aplicar a 2º, 3º e 4º demão em sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforço com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito antes da aplicação do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demão de resina termoplástica e pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e em seguida aplica-se outra demão por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em seguida impermeabiliza todas as áreas.

Nota 02: O revestimento cerâmico deverá ser assentado direto sobre o impermeabilizante, bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicação da argamassa de assentamento.

04 – Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

Locais de aplicação: vigas/cintas de fundação

Preparação da Base

A superfície deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de óleos, graxas e poeira, isenta de partículas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e umedecida, porém, não saturada.

Método de Aplicação/ Ferramentas

Após a preparação da superfície:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourão de pêlo macio;

O intervalo entre as demãos é o que permite trânsito sobre a demão já aplicada. Normalmente o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condições do ambiente;

Aplique de 3 a 4 demãos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em áreas sujeitas à movimentação ou lajes de grandes dimensões (maior que 50m²), colocar após a primeira demão uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a película de Sika® Igoflex® Preto, aumentando, desta forma, a resistência à tração do filme;

Este reforço também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com paredes;

A impermeabilização deverá subir no mínimo 20 cm nas paredes;

As áreas sujeitas ao tráfego deverão receber proteção mecânica. Após 7 dias da última demão de Sika® Igoflex® Preto deverá ser colocado papel Kraft ou filme de polietileno como camada separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traço 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em volume, como proteção mecânica, na espessura mínima de 3cm.

05 – Sistema flexível em dupla camada, com manta asfáltica 3 e 4 mm, tipo III B conforme NBR 9952/14, de asfalto elastomérico, soldada a maçarico e isolamento térmico com placas de poliestireno extrudado de 25 mm.

Locais de aplicação: Laje técnica e laje impermeabilizada.

Preparação do substrato.

- Instalações hidráulicas, elétricas e outras.

Os ralos, tubulações ou peças emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de forma a que seu possível deslocamento não prejudique a impermeabilização aplicada e arrematada nestes pontos.

Os diâmetros dos ralos devem ser no mínimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e outras interferências pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os arremates da impermeabilização.

Devem ser evitadas presenças de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros materiais que possam interferir na fixação, recomendando para a correta fixação a utilização de argamassa tipo grout ou aditivadas com polímeros acrílicos.

- Aderência.

Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente preparados para proporcionar sua correta aplicação. A falta de aderência da regularização no substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilização, perdendo a sua eficiência.

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo pontas de ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, partículas soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser removidos com lavadora de alta pressão.

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão das armaduras podem danificar a impermeabilização.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato.

- Camada de Regularização.

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua função é suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado acabamento a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme indicado nos desenhos.

É fundamental que essa camada tenha um caimento mínimo de 0,5%, sendo desejável que seja 1,0% em direção aos coletores de águas pluviais ou águas servidas conforme o caso.

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo recomendado a utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica para execução de um mordente usado antes do lançamento da argamassa de regularização. A espessura mínima não deve ser inferior a 2 cm. Grandes distâncias entre os ralos implicam em regularizações muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura de retração das argamassas, além de influir nos níveis de cotas finais. Assim sendo, recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no

momento da concretagem, no que se refere à inclinação e rugosidade da superfície, diminuindo o custo e uma etapa de serviço.

Impermeabilização.

- Imprimação ou primer.

Em todos os sistemas aderentes emprega-se uma pintura primária com a finalidade de favorecer a aderência do material constituinte do sistema de impermeabilização.

Os materiais de impermeabilização geralmente apresentam consistência tal que a penetração nos poros e reentrâncias da regularização é dificultada, podendo surgir problemas de aderência. O material utilizado nas execuções das pinturas primárias, ou imprimação deve possuir viscosidade tal que favoreça a penetração no substrato, e serem compatíveis tanto com a regularização quanto com o impermeabilizante.

Quando utilizada emulsão asfáltica, esta deverá ser diluída na proporção de 1:1 em volume para obter maior penetração ou ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A aplicação deverá ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de lã, consumo de 400 gr/m², com secagem de +/- 04 horas, imprimir somente os locais que vão receber a impermeabilização, para não prejudicar a aderência da proteção primária.

Nota: É vetado o uso das pinturas de imprimação sobre substrato sujo ou úmido, devendo ser fiscalizado pela administração da obra e pela empresa contratada para execução da impermeabilização.

- Impermeabilização.

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a após o aquecimento prévio da superfície inferior da manta com o maçarico. Esse maçarico deverá fornecer calor suficiente para amolecer o asfalto, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxílio de uma colher média de pedreiro, deve ser executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma melhor aderência entre as mantas.

As sobreposições das emendas entre as mantas deverão ser de 10 cm, nas emendas de topo 15 cm, no entanto para obras especiais essa sobreposição poderá ser maior, sendo sempre indicado em nota no desenho. Nestas regiões, logo que as mantas forem aquecidas com o maçarico, deverão ser pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita aderência nas emendas.

A massa asfáltica nas emendas quando pressionadas devem espargir, formando um “cordão” de asfalto entre elas. Após executar a emenda total do trecho, deve ser feito o

biselamento das bordas aparentes.

Segue a aplicação da segunda manta com espessura de 4 mm, aderida sobre a primeira com utilização de um maçarico de gás glp, tomando-se a precaução de: Não coincidir os pontos de sobreposição da primeira manta com os da segunda manta, de reforçar os pontos críticos, os arremates e de fazer o biselamento das emendas.

Teste de Estanqueidade.

Após a execução da impermeabilização, deve ser executado teste de estanqueidade por pelo menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possíveis falhas na execução.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberação da área para execução dos outros serviços. Em lajes, deve ser deixada uma lâmina de água de pelo menos de 5 cm. Para que não ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser colocados extravasores de segurança que limitam o nível d'água, pois em caso de chuva não haverá transbordamento. Após o teste, deverá ser emitido um documento assinado pelo engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsável pela obra, juntamente com o responsável técnico pela impermeabilização, com a finalidade de aprovar os serviços executados.

Isolamento térmico.

Para aplicação do isolante de poliestireno extrudado de 25 mm, basta posicioná-lo sobre a impermeabilização em um lado onde seja possível ter um esquadro e seguir o posicionamento na condição de não alinhar as emendas ("amarrado").

Obs: Para possibilitar o assentamento sem haver interferência do vento, sugerimos fazer simultaneamente com a colocação da camada separadora e a proteção primária por trechos.

Camada Separadora.

A camada separadora que é aplicada entre o isolamento e a proteção, tem a finalidade de impedir a aderência, permitindo a livre e independente movimentação destas duas camadas, quer seja pela variação térmica ou pelos esforços atuantes. A camada separadora deve ser colocada em todas as superfícies horizontais.

A camada separadora a ser usada nas áreas impermeabilizadas deste projeto será o geotêxtil de 150 g/m², esse tipo de camada, além de separar a impermeabilização da proteção, também faz a drenagem da água que passa pelo piso e corre sobre a impermeabilização, exercendo dupla função no sistema.

Proteções da Impermeabilização.**- Proteção primária para superfície horizontal.**

A proteção primária atua como camada de transição, distribuindo os esforços e amortecendo as cargas atuantes, tanto durante o período de construção, quando após término da obra. Para essas lajes, a proteção primária deverá ser executada com argamassa 1:5 cimento e areia, espessura de 2 cm.

- Proteção primária para superfície vertical.

Essa proteção deverá ser estruturada com tela hexagonal com fio BWG 24 e malha de $\frac{1}{2}$, ultrapassando o nível de cota final da impermeabilização em pelo menos 10 cm. Nessas superfícies será aplicado um chapisco de cimento e areia traço 1:3.

Nota: Para as mantas com acabamento PP (polietileno - polietileno), antes da execução do chapisco, a manta asfáltica deverá ser aquecida para queimar o filme de polietileno e em seguida espargir areia, com objetivo de melhorar a aderência. É fundamental que se queime o polietileno, pois do contrário, a proteção vai desprender.

- Proteção Mecânica para solicitações leves e normais.

São proteções dimensionadas para as solicitações de circulação de pessoas, bases de equipamentos leves, etc. Deverão ser executados com argamassa 1:3, cimento e areia, espessura de 5 cm armada com tela soldada tipo Q92 com junta perimetral de 1 cm e juntas a cada 2,5 m preenchidas com perfil Tarucel e mastique de poliuretano.

- Proteção mecânica em superfície vertical.

Destina-se a proteger a impermeabilização contra impacto, dar acabamento e impedir a ascensão capilar da água. Essas proteções para os sistemas flexíveis, deverão ser executadas com argamassa 1:3 cimento e areia com espessura mínima de 2 cm.

11. TETOS E FORROS**Revestimentos em Argamassa****Materiais**

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se

espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo armazenamento será feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:

- As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o amassamento poderá ser manual;
- Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na betoneira;
- O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeáveis e resistentes;
- De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa assim formada;
- O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica adequada;
- As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu emprego;
- As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro contato do cimento com a água;
- Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;
- Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e inutilizada,

sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;

- A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada;
- No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à plasticidade adequada;
- Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de plasticidade) na mistura.

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.

Processo Executivo

Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Emboço (Massa Grossa)

Deverá ser aplicado em paredes que receberão revestimentos cerâmico.

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 20 mm.

Reboco (Massa Fina)

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura.

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa, no traço volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do reboco será de 5 a 7 mm.

Reboco Paulista (Massa Única)

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura.

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa, no traço volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do reboco paulista será de 25 mm.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto.

Rebaixamentos

- Forro de gesso acabamento tipo liso

Materiais

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempenho, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fábrica

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e os arremates.

12. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo armazenamento será feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:

- As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o amassamento poderá ser manual;

- Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na betoneira;
- O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeáveis e resistentes;
- De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa assim formada;
- O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica adequada;
- As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu emprego;
- As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro contato do cimento com a água;
- Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;
- Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;
- A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada;
- No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à plasticidade adequada;
- Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de plasticidade) na mistura.

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser

alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.

Processo Executivo

Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

Regularização de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da parede existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após lixamento

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. A espessura do reboco será de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do reboco será de 10 mm.

Reboco Paulista (Massa Única)

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura.

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A espessura do reboco paulista será de 25 mm.

Chapisco com adição de aditivo colante

Em superfícies lisas e superfícies com necessidade de ponte de aderência para melhor aderência entre superfície existente e nova camada/ revestimento, deverá ser preparada a superfície com chapisco especial do tipo sika chapisco ou equivalente, ou conforme especificação em projeto estrutural.

Reboco Armado

Camada de reboco com espessura acima de 3cm, até a espessura máxima de 6cm, deverá ser reforçado com tela em aço galvanizado.

Este tipo de reforço necessita de espessura mínima do emboço de 30 mm, com tela centralizada em relação à espessura. Geralmente, é utilizada em regiões onde a argamassa tem espessuras acima de 50 mm. Para inserir o reforço de tela, é necessário executar uma camada inicial com cerca de 15 mm a 25 mm de espessura, comprimindo e alisando a argamassa. Depois, coloque a tela de aço galvanizado e comprima-a fortemente contra a argamassa. Na sequência, execute o restante da camada de argamassa (de 15 mm a 25 mm) e prossiga com o acabamento. A tela deve estar localizada no meio da camada do revestimento de argamassa, com utilização de tela soldada malha 25x25mm, fio 1,24mm ou especificação em projeto estrutural.

Revestimentos Cerâmicos em Paredes

Materiais

Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, Referência Glacier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempenho, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fábrica.

Processo Executivo

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com pano umedecido em álcool.

Placas de Cerâmica Tipo Industrial de Alta Resistência, Anticorrosivas (Marca de referência: Eliane)

Este revestimento cerâmico atua como material de proteção e acabamento. A alvenaria para aplicação das placas cerâmicas receberá chapisco e emboço.

As placas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrializada tipo AC3. A espessura das juntas será uniforme e igual a 7 mm, no máximo. As juntas das placas das paredes deverão acompanhar as indicações do projeto.

Imediatamente após a colocação de cada placa, ou de cada peça complementar, será removido todo e qualquer excesso de argamassa aderente à superfície de acabamento. Antes do rejuntamento, serão verificados o alinhamento e o nivelamento das placas, de modo a evitar ressaltos entre uma placa e outra, bem como a regularidade das arestas, o alinhamento e o prumo da parede revestida.

Nas fachadas, além das juntas normais, haverá também juntas de dilatação nos locais indicados nos projetos.

O rejuntamento será executado conforme orientação do fabricante e, em seguida, serão removidos os excessos de argamassa e aplainadas as superfícies por meio de desempenadeira de aço lisa.

Todas as juntas externas receberão ainda tratamento impermeabilizante à base de Silano-siloxano, marca de referência Rejuntabrás, Repersil XN. Aplicar 2 demãos (úmido sobre úmido) de com o rolo macio sobre o rejuntamento e as placas cerâmicas no mínimo 6 dias após o rejuntamento pronto; ou quando o rejuntamento apresentar menor grau de umidade. Imediatamente após a 2ª demão, passar pano úmido nas superfícies das placas, para remoção do produto

Acabamentos:

- Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicação: Para a finalização das peças de cerâmicas, conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

- Bate-maca / protetor de parede em pvc, modelo TEC200N, na cor azul médio 409, marca de ref. Tecnoperfil ou equivalente
- Chapa protetora de paredes para uso hospitalar, fabricada em PET (politereftalato de etileno), esp. 1mm, cor cinza Driftwood, ref. Linha Protecno Tecnoperfil ou equivalente

Aplicação: Conforme detalhamento do projeto de arquitetura.

Pórtico em Placa Cimentícia

- Portico em placa cimentícia, espessura 10mm, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica, inclusive vedações, conforme projeto
- Perfil tipo pingadeira de alumínio anodizado natural tipo "L", dim. 1" cm nas projeções de beiral, fixados com rebites, incluindo vedação com mastique a base de poliuretano
- Anteparo em espuma de poliuretano, com largura 10cm e espessura 30mm

13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Regularização de base para revestimentos - Contrapiso

Contrapiso de regularização: é a camada que irá receber o revestimento final do piso tem o objetivo de regularizar a superfície das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execução do contra piso é necessário se preparar mestras (guias de nivelamento) antes da distribuição da argamassa.

A regularização, o nivelamento do piso, e suas inclinações para ralos são executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientação do nível final do contrapiso.

A argamassa do contrapiso deverá ser executada com areia lavada de qualidade comprovada e isenta de sujeiras e matérias orgânicas, com granulometria média para grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traço 1:5 para espessuras médias de até 5 cm.

Deverá ser prevista nesta etapa as juntas de dessolidarização e juntas de movimentação do piso.

A argamassa é distribuída sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do emboço de paredes.

Após a distribuição dos montes de argamassas, é feita distribuição/ espalhamento é feito com régua de alumínio cuja argamassa deverá ser bem compactada e com o acabamento final sarrafeada (rústico) resultando em superfície planas sem saliências, depressões ou cavidades, já com os desníveis necessários.

Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:

- ☐ Desníveis entre ambientes;
- ☐ Planicidade de áreas secas;
- ☐ Acabamentos de arestas;
- ☐ Aderência de contra-piso;
- ☐ Resistência superficial ao impacto;
- ☐ Compacidade.

Pisos Porcelanato

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme projeto de Arquitetura e Planilha Orçamentária.

Materiais

Os porcelanatos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de

fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos porcelanatos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.

Processo executivo

- Não molhar as peças.
- Utilizar argamassa pré-fabricada específica para assentamento de porcelanato.
- Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões, e sulcos paralelos.
- Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.
- Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso de algodão.
- Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso será constituído por uma argamassa de regularização, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. As superfícies dos contrapisos serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento deverá ser industrializada, com a sua especificação definida de acordo com

o tipo da cerâmica a ser aplicada:

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o assentamento dos ladrilhos.

Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentação e de dessolidarização são necessárias para áreas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que uma das dimensões for maior que 8 m.

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre que uma das dimensões for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que compõem a base.

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com pano umedecido em álcool.

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou com estopa.

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza

final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais

- Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente
- Soleira em mármore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm
- Peitoril de mármore branco, 15 cm, esp. 2cm

Recebimento

O controle a ser adotado, será o da inspeção visual e consistirá basicamente da observância aos seguintes itens:

Quando executados com mármore ou granito as soleiras e os rodapés não deverão apresentar trincas ou rachaduras, nem manchas.

Lastro de Concreto

O Lastro de concreto deverá ser executado sobre superfície de terreno limpo, base bem compactada, na espessura conforme projeto, com concreto não estrutural e regularização manual.

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das próximas etapas;

Contrapiso

- Contrapiso de regularização: é a camada que irá receber o revestimento final do piso tem o objetivo de regularizar a superfície das lajes, definir o nivelamento do piso final:
- Para a execução do contra piso é necessário se preparar mestras (guias de nivelamento) antes da distribuição da argamassa.
- A regularização, o nivelamento do piso, e suas inclinações para ralos são executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientação do

nível final do contrapiso.

- A argamassa do contrapiso deverá ser executada com areia lavada de qualidade comprovada e isenta de sujeiras e matérias orgânicas, com granulometria média para grossa.
- A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traço 1:5 para espessuras médias de até 5 cm.
- A argamassa é distribuída sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de irregularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do emboço de paredes.
- Após a distribuição dos montes de argamassas, é feita distribuição/ espalhamento é feito com régua de alumínio cuja argamassa deverá ser bem compactada e com o acabamento final sarrafeada (rústico) resultando em superfície planas sem saliências, depressões ou cavidades, já com os desníveis necessários.
- Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:
 - ☐ Desníveis entre ambientes;
 - ☐ Planicidade de áreas secas;
 - ☐ Acabamentos de arestas;
 - ☐ Aderência de contra-piso;
 - ☐ Resistência superficial ao impacto;
 - ☐ Compacidade.

Pisos Cimentados

Materiais

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de pisos pintados será utilizada tinta epóxi.

Processo Executivo

Sobre a laje serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a

camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempenho das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempenho das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Água Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitário) e NBR 10844/89 (Água Pluvial)

Água potável

Abastecimento

Será realizado através de um hidrômetro com capacidade de até 3m³/h - Padrão SAAE que irá alimentar os reservatórios superiores e através dele serão distribuídos para os pontos de consumo, conforme indicado no projeto.

Distribuição

A distribuição de água fria será em tubulação de PVC rígido soldável marrom com ponta lisa e bolsa, conforme demonstrado em projeto.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-892/77 destinado à execução de instalações prediais de água fria com funcionamento pela ação da gravidade e na temperatura ambiente.

Conexões de PVC: Conexões de resina de PVC, do tipo soldável marrom, nos pontos de

utilização deverão ser utilizadas conexões do tipo soldável/roscável com bucha de latão de fabricação será da “TIGRE” ou similar.

NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulações deverão ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical) nas cavidades dos blocos estruturais;
- Nas conexões em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e não joelhos.
- As tubulações de água fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para proteção.

Esgoto sanitário

O projeto define os elementos necessários para o escoamento dos esgotos sanitários, tanto nas tubulações primárias quanto nas secundárias.

Os esgotos sanitários serão direcionados para caixas de esgoto que serão interligados no sistema de fossa e filtro para posterior ligação na rede de drenagem a ser construída.

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem as normas NBR 5680 – Padronização e NBR 5688 – Especificação, destinado a execução de instalações prediais das águas do esgoto sanitário com funcionamento pela ação da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos nos diâmetros nominais de 50 milímetros e maiores são do tipo junta elástica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilização no esgoto primário/secundário de fabricação será da “TIGRE” ou similar.

Inclinações: As tubulações de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes mínimas, de acordo com a NBR 8160/99:

- 2% para tubulações com diâmetro menor ou igual a 75 mm;
- 1% para tubulações com diâmetro maior ou igual a 100 mm.

Conexões de PVC: Conexão de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada à execução de instalações prediais das águas de esgoto sanitário com funcionamento pela ação da gravidade e na temperatura ambiente, as conexões nos diâmetros nominais de 50 milímetros e maiores são do tipo junta elástica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha a fabricação será da “TIGRE” ou similar.

Tampão: Tampão com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no projeto executivo hidrossanitário.

Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. "TIGRE" ou similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.

Caixas de Inspeção/passagem e gordura:

- Construção de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com espessura mínima de 10 cm
- Profundidade mínima de 30 cm;
- Profundidade máxima de 100 cm;
- Tampa facilmente removível e permitindo perfeita vedação;
- Fundo das caixas de passagem e inspeção deverão ser construídas de modo a assegurar rápido escoamento e evitar formação de depósitos.

Água Pluvial

Serão captadas das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos hemisféricos e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia localizadas no pavimento térreo, para posterior ligação à rede pública de drenagem

As tubulações de água pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades constantes de no mínimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

Deverão ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de água pluvial;

As tubulações dos drenos de ares-condicionados deverão ser em PVC rígido branco para esgoto com diâmetro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverão apresentar declividades constantes de no mínimo 0,5%;

As tubulações destinadas aos drenos de ares-condicionados deverão possuir isolamento térmico flexível de espuma elastomérica para controle da condensação. Utilizar marca de referência ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulações horizontais destinadas a coletar água pluvial deverão ser em PVC rígido branco para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverão ser do tipo PA 2 (com armação) e todos deverão apresentar declividades constantes de no mínimo 0,5% respeitando sempre as cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverão sempre respeitar o piso acabado conforme previsto no projeto de arquitetura.

Materiais**Tubos e conexões de PVC rígido soldável**

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC rígido, linha hidráulica, destinado a instalações prediais de água fria.

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado.

Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverão ser evitados o atrito e o impacto com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com diâmetros menores ou igual a 110 mm, deverão ser agrupados e feixes amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferência e o manuseio. Na amarração dos feixes deverão ser utilizados cordas leves. Nunca serão usados arames ou correntes.

Tubos com diâmetros superiores a 110 mm serão manuseados individualmente ou em grupos que permitam sua movimentação.

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diâmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio fácil e a conferência rápida.

Execução das tubulações:

As juntas serão executadas criteriosamente por profissionais de experiência comprovada, devendo ser observados os seguintes procedimentos:

- a) Inicialmente, a ponta do tubo deverá ser lixada, para melhorar as condições de trabalho do adesivo. O interior da bolsa da conexão deverá ser limpo;
- b) A superfície lixada será limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
- c) O adesivo será aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;
- d) As extremidades serão encaixadas e o excesso de adesivo removido. O adesivo não deve ser utilizado para preencher espaços ou fechar furos;
- e) O encaixe deverá ser bastante justo, pois sem pressão não se estabelecerá soldagem.

Concluído o encaixe das peças, deverá aguardar um período de soldagem de 12 horas, no mínimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execução das extremidades das tubulações deverão ser mantidas tamponadas

com “caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos só deverão ser retirados por ocasião do assentamento das peças, não sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para vedação provisória dos pontos de alimentação.

Na execução das juntas soldáveis será utilizado adesivo constituído de um solvente com pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolução das camadas superficiais das paredes das peças em contato, promovendo, por conseguinte, a solda das duas partes.

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar a integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou dilatações térmicas.

As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como alterações na estrutura física das paredes do tubo.

Critérios de controle:

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao fornecimento de materiais e à execução das instalações prediais de água fria com tubos de PVC rígido.

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas, só será permitido o uso de tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante.

Teste de estanqueidade:

Antes do início da execução dos revestimentos, toda a instalação hidráulica será testada quanto à estanqueidade, para verificação de possíveis pontos de vazamento ou falhas nas juntas.

Tubos e conexões de PVC rígido roscável

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexões de PVC rígido, linha hidráulica, destinado a instalações prediais de água fria.

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado.

Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverão ser evitados o atrito e o impacto com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas e as bolsas.

Os tubos com diâmetros menores ou igual a 110 mm, deverão ser agrupados e feixes amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferência e o manuseio. Na amarração dos feixes deverão ser utilizados cordas leves. Nunca serão usados arames ou correntes.

Tubos com diâmetros superiores a 110 mm serão manuseados individualmente ou em grupos que permitam sua movimentação.

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diâmetro, classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio fácil e a conferência rápida.

Execução das tubulações:

As juntas serão executadas criteriosamente por profissionais de experiência comprovada, devendo ser observados os seguintes procedimentos:

- a) Inicialmente, o tubo será fixado com o auxílio de um torno de corrente ou morsa;
- b) O tubo será cortado no esquadro e as rebarbas removidas;
- c) A tarraxa será encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e $\frac{1}{4}$ de volta para esquerda. Esta operação se repetirá, até que seja obtida o comprimento desejado para rosca;
- d) Para juntas desmontáveis, as roscas das conexões serão limpas e será aplicada fita veda rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em 0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas não desmontáveis será empregada resina epóxi;
- e) As peças deverão ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da rosca.

As tubulações de PVC para instalações hidráulicas de água fria, não deverão ser expostas ao calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem como alterações na estrutura física das paredes do tubo.

Crítérios de controle:

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao fornecimento de materiais e à execução das instalações prediais de água fria com tubos de PVC rígido.

Não será permitido o “mix” de tubos de PVC com conexões de ferro galvanizado, uma vez que as características das roscas de PVC e ferro são diferentes, podendo afetar a

estanqueidade da instalação, comprometendo a sua funcionalidade.

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em peças de concreto armado, salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar a integridade das tubulações, em caso de ocorrência de deformações ou dilatações térmicas.

Tubos e conexões de PVC rígido para instalações prediais de esgoto sanitário e água pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexões e acessórios de PVC rígido, destinados às instalações prediais de esgoto sanitário. Os tubos podem ser de ponta e bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldável.

Marca de referência: Tigre ou similar normatizado.

Terminologia:

Esgoto Secundário

Compreende o conjunto de canalizações e peças de utilização às quais os gases provenientes do coletor público não têm acesso, ou seja, são as canalizações responsáveis pela coleta das descargas nos pontos de utilização (tais como pias, lavatórios, mictórios, etc.) e sua condução até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifões e demais desconectores.

Esgoto Primário

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público têm acesso, ou seja, são as canalizações horizontais e verticais responsáveis pela condução das descargas dos desconectores até o coletor público.

Desconectores

Compreende o conjunto de canalizações às quais os gases provenientes do coletor público têm acesso, ou seja, são as canalizações horizontais e verticais responsáveis pela condução das descargas dos desconectores até o coletor público.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa para Soldar:

- a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos com pano ou estopa.
- b) Em seguida, a bolsa e a ponta deverão ser lixados até que seja retirado todo o brilho.
- c) Ponta e bolsa deverão ser novamente limpos, eliminando-se todo vestígio de sujeira ou gordura

- d) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa.
- e) Será aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e, depois, na ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.
- f) A ponta do tubo será introduzida na bolsa, observando-se a marca referente à profundidade da bolsa.

Observação:

Os tubos com ponta e bolsa para soldar são fornecidos com pontas chanfradas. Sendo necessário serrar um tubo, a ponta deverá ser perfeitamente chanfrada com uma lima, para facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexões com Ponta e Bolsa com anel de borracha:

- a) A ponta e a bolsa dos tubos serão limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial cuidado na virola, onde será alojado o anel.
- b) O anel será colocado na virola da bolsa
- c) Na ponta do tubo, será marcada a profundidade da bolsa.
- d) Deverá ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não será admitido o uso de óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha.
- e) A ponta do tubo será encaixada no fundo da bolsa e rcuada 5mm, se a tubulação for exposta, e 2mm, se a tubulação for embutida, tendo como referência a marca feita anteriormente. Esta folga é necessária para a dilatação da junta.
- f) Quando forem utilizadas conexões, a ponta da conexão deverá ser introduzida até o fundo da bolsa do tubo. Em instalações expostas, as conexões deverão ser fixadas com abraçadeiras, o que evitará deslizamentos.

Observação: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo. Após o corte, as rebarbas deverão ser removidas com uma rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada.

Controle da Montagem:

A CONTRATADA deverá assegurar-se de que o traçado e o diâmetro das tubulações sigam rigorosamente o previsto no projeto executivo.

Declividade

As declividades constantes no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo

ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. Para os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%.

Juntas

Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de raízes.

Proteção da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários.

Tubulações embutidas

A construção das canalizações deverá permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e não deverá interferir nas condições de estabilidade do edifício.

A canalização no interior do edifício não deverá ficar solidária à estrutura do mesmo. Em torno da canalização, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver folga para que um eventual recalque do edifício não venha prejudicá-la.

As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos livres de tensões.

Tubulações enterradas

As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento mínimo deverá ser de 30 cm.

Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se a canalização estiver sujeita à carga de rodas, fortes compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma proteção adequada, com uso de lajes ou canaletas que impeçam à ação desses esforços sobre a canalização.

Tubulações aparentes

Nas instalações expostas, a fixação dos tubos será feita com abraçadeiras com superfícies internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificação das tubulações.

O distanciamento das abraçadeiras será, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diâmetro da canalização; para os tubos de queda esta distância será fixada em 2,0 metros.

Para os tubos verticais, a montagem será feita com juntas elásticas, por permitirem uma

melhor movimentação da tubulação, causada pelo efeito da dilatação térmica.

Verificação e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalização, todas as tubulações da instalação de esgoto sanitário primário serão testadas com água ou ar comprimido, sob a pressão mínima de 3,0 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaça, sobre pressão mínima de 25,0 m de coluna d'água, depois da colocação dos aparelhos. Em ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão de prova durante 15 minutos. Os ensaios serão executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.

Caixas sifonadas

São dotadas de uma peça monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um anel de fixação do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saída em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligação com o ramal de esgoto. O sifão, que é ligado à saída da caixa, é dotado de um plug para inspeções e limpezas eventuais.

Instalação:

O diâmetro de saída da caixa sifonada deverá ser superior ou igual ao do ramal de esgoto a ela conectado.

Quanto ao número de entradas, poderão ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas, dependendo do número de aparelhos que para ela irão contribuir. Por questões práticas, mesmo que a instalação possua 3 ou menos aparelhos, poderá ser adotada caixa de 7 entradas, para facilitar a escolha da melhor posição de cada uma das ligações dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, será utilizada uma furadeira elétrica ou manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final será feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Não se deverá abrir os furos dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilização de prolongamento, esta peça será cortada na medida adequada e colocada em substituição ao anel de fixação que acompanha a caixa sifonada.

Ralos Sifonados

Os ralos sifonados são projetados para captar as águas provenientes de chuveiros e de lavagem de pisos.

Instalação:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residência, originando o mau cheiro característico, os ralos serão conectados a caixas sifonadas. Por sua vez, as tubulações de esgotos deverão ser conectadas a tubos de ventilação para dispersão dos gases diretamente na atmosfera.

Ralos secos

A finalidade, emprego e instalação do ralo seco são os mesmos do ralo sifonado. Porém, o ralo seco não possui a campânula (sifão) de proteção interna. Por não serem sifonados, não ocorre acúmulo de água no seu interior, o que facilita a sua utilização para a coleta de águas de terraço ou áreas de serviço, permitindo um rápido escoamento.

Instalação:

A sua ligação, quando feita no esgoto primário, se dará através de uma caixa sifonada (no caso de box de banheiro).

Para coleta de águas pluviais, nunca se deverá conectar a saída da caixa seca à rede de esgotos e sim às tubulações próprias para recolherem as águas de chuvas.

Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compõem o acabamento visível dos ralos e caixas sifonadas, além de impedirem a entrada de objetos que possam obstruir a tubulação. Os porta-grelhas são os suportes que, conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das grelhas.

Reservatórios

Devem ser observados os padrões de higiene e segurança citados na norma da ABNT, bem como seu nivelamento

Os reservatórios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a entrada de animais, insetos e corpos estranhos.

A fiscalização deverá verificar se os diâmetros e características dos tubos, conexões, registros e torneira de boia, estão de acordo com o projeto e em perfeita condição de uso.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serão sempre referidas as dimensões internas, de acordo com os respectivos projetos.

Quando se tratar da execução de caixas em passeios, deverão ser providenciados todos os arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltrações e desmoronamentos dos

pavimentos existentes.

Todas as caixas deverão ser dotadas de tampão de ferro fundido, com a descrição conforme projeto.

Registros e válvulas

Compreende o fornecimento e a instalação de registros e válvulas em instalações em que exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

É de fundamental importância a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo ofereça um desempenho eficiente e seguro.

Materiais

Registros

São utilizados nas instalações hidráulicas prediais e nas instalações de gases, ar comprimido, etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazão dos fluidos no interior das tubulações.

Os principais registros utilizados são os de gaveta, os de pressão e os de esfera.

Válvulas

São dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos nos encanamentos.

Instalação

Todas as peças soldáveis e roscáveis deverão obedecer às suas normas de instalação.

Nos assentamentos dos registros de pressão, das válvulas de descarga e das válvulas de retenção deverá ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em seu corpo.

Em peças com canoplas deverá ser deixada a folga correta para a colocação deste acabamento, o que deverá ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos sejam danificados.

As peças deverão estar instaladas, quando do teste hidrostático da rede, que será efetuado na presença da fiscalização.

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Caixas de passagem

Definição

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e cabos e caixas para instalação tomadas, interruptores e luminárias (pontos de luz).

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas isoladamente (caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas metálicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser utilizadas, para medição, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalação de interruptores, tomadas e luminárias, consideram-se, para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas, interruptores, espelhos, luminárias e demais componentes são especificados e medidos separadamente.

Método Executivo

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação

Controle da Execução

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal

especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas deverão estar niveladas, aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

Critério de Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e chumbação das caixas.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Proteção contra Surtos

Definição

Compreende o fornecimento de materiais necessários, a instalação e respectivos testes de disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de proteção contra surtos do sistema de instalações elétricas.

Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de proteção contra surtos deverão ser instalados conforme orientações do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serão seguidas as seguintes etapas:

- Fixação dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
- Ligação elétrica dos dispositivos;
- Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessário);
- Ajuste da porta do quadro;
- Teste dos dispositivos.

Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverão ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico, não se admitindo alterações sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energização deverá ser verificada a livre movimentação da alavanca dos disjuntores e, após essa, a correta alimentação dos circuitos.

Critério de Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade instalada e testada. A medição somente será efetuada após aceite pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Eletrodutos e Conexões

Definição

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou aço galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de energia, telefonia ou lógica.

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas áreas externas.

Método Executivo

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de arame guia em seu interior, para enfição, e na sua chumbeação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no mínimo 50cm. Tais arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de teto através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e

arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em valas, com os seguintes critérios:

- A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm;
- Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a integridade dos dutos a serem instalados;
- Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa compactação;
- Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada manualmente com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico.

Critérios de Controle

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada.

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros.

Tubulações acima de 1" de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas fabricadas.

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado interno.

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas.

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos separadamente, conforme composições próprias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexões

Definição

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrocalhas e perfilados metálicos de sobrepor, com suas respectivas emendas, junções e curvas, visando a condução de fios ou cabos de energia, telefonia ou lógica.

Método Executivo

A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir as mesmas características construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distâncias horizontais evitando prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serão necessários os serviços de arremates de pedreiros e também a pintura do local, mantendo o padrão existente.

Os perfilados e eletrocalhas serão suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serão compostos de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serão compostos de vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serão montados paralelos à laje, piso ou forro.

A união dos perfilados e eletrocalhas deverá ser feita com conexão apropriada para tal e através de parafusos autotravantes.

As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do mesmo material dos perfilados e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo não está incluído no custo por metro linear.

Deverão ser instaladas saídas horizontais para conexão de eletrodutos às eletrocalhas e perfilados.

Critérios de Controle

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As dimensões das eletrocalhas e perfilados deverá obedecer rigorosamente a aquelas definidas em projeto.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, junções e curvas necessárias e definidas em projeto, assim como os suportes de fixação no teto e saídas horizontais para eletrodutos serão medidos separadamente, conforme composições próprias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Quadros de Distribuição de Energia

Definição

Compreende o fornecimento e a instalação, na edificação, de quadro de distribuição de energia elétrica.

Método Executivo

Quando instalados embutidos, deverá ser feito um corte na alvenaria para a instalação do quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas. Por fim, o quadro será chumbado à alvenaria com argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverão ser utilizados parafusos e buchas nas dimensões e quantidades apropriadas, conforme especificação do fabricante, nos locais definidos no projeto elétrico, observando-se localização, nível, prumo e alinhamento. Após a colocação do quadro será feita a sua conexão aos eletrodutos, através da utilização de buchas e arruelas metálicas.

Critérios de Controle

A instalação do quadro deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no

que diz respeito a localização, dimensões, espaço disponível para disjuntores ou fusíveis e eletrodutos conectados.

Deverá ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias nos eletrodutos.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por unidade assentada e aceita pela Fiscalização.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrão de mercado” e quadros de fabricação especial. Para os quadros de fabricação especial a medição do item (und) já engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Já para os quadros do tipo “padrão de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverão ser medidos e pagos separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incêndio e recalque) também deverão ser fornecidos completos e sua medição já contempla todos os seus componentes como contadores, chaves seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de proteção e acessórios diversos.

Tomadas e Interruptores

Definição

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de tomadas e interruptores com seus respectivos espelhos.

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente.

Método Executivo

A colocação de tomadas e interruptores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação

Controle da Execução

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e proteções.

Critério de Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após a energização e teste da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Luminárias

Definição

Consiste no fornecimento e instalação de luminária, completas, inclusive reatores e lâmpadas.

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverão ser medidos separadamente.

Método Executivo

A montagem seguirá orientações do fabricante e do projeto e, basicamente, compreenderá:

- A locação conforme projeto;
- A fixação da luminária na forma indicada no projeto;
- A ligação elétrica da mesma às bases do reator, quando houver;
- A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver;

- O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminárias deverão ser fixas a esses através de ganchos curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminárias deverão ser fixas através de tirantes, porca sextavada e arruela de 1/4", parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminárias deverão ser fixas diretamente ao forro ou elementos de sustentação.

Critérios de Controle

Controle do Material

As luminárias obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

Independentemente do aspecto estético desejado serão observadas as recomendações a seguir:

- Todas as peças de aço das luminárias serão protegidas contra corrosão, mediante pintura, esmaltação, zincagem ou outros processos equivalentes;
- As peças de vidro das luminárias deverão ser montadas de forma a oferecer segurança, tendo espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando manipuladas;
- As luminárias destinadas a embutir deverão ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob condições normais de serviço. Seu invólucro deverá abrigar todas as partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lâmpadas, permitindo-se, porém, a fixação de lâmpadas e “starters” na sua face externa;
- Luminárias destinadas a funcionar em locais úmidos, deverão ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade em eletroduto, porta-lâmpadas e demais partes elétricas. Não se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;
- Toda luminária deverá apresentar, em local visível, as informações relativas ao nome do fabricante, tensão de alimentação e potência máxima dos dispositivos que nela poderão ser instalados.

Controle da Instalação

A montagem deverá estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificações do fabricante.

Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações e, após, se foco e luminosidade estão de acordo com o especificado, com o auxílio de um luxímetro.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será efetuada por unidade (un) instalada, testada e aceita pela Fiscalização.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Fios e Cabos

Definição

Compreende o fornecimento, enfição nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e perfilados, ligações e identificação das extremidades, de fios e cabos.

Método Executivo

A enfição deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos eletrodutos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfição, com objetivo de evitar emendas.

Critérios de Controle

Após enfição e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverá ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e terra.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressão para conexão de cabos de bitola superior a 16,0mm² serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

16. OUTRAS INSTALAÇÕES

Instalações de Cabeamento Estruturado e Segurança

Caixas de passagem

Definição

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de caixas de passagem para fios e cabos e caixas para instalação dos pontos terminais.

Nas composições vinculadas a esta especificação estão consideradas as caixas isoladamente (caixas de PVC e caixas de alumínio para piso), com suas tampas (caixas metálicas) ou com os adaptadores apropriados (caixa de derivação versátil), devendo ser utilizadas, para medição, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalação dos pontos terminais, consideram-se, para efeito desta especificação, somente as caixas propriamente ditas. Os conectores, espelhos e demais componentes são especificados e medidos separadamente.

Método Executivo

A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto em nível, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. A chumbação deverá ser feita empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. Serão ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrução pelo concreto.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Controle da Execução

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As caixas embutidas deverão estar niveladas,

aprumadas e deverão facear os revestimentos dos paramentos, de maneira que não fiquem muito profundas após a execução do acabamento final.

Critério de Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após aceite pela Fiscalização. Estão incluídos nos preços os serviços de abertura dos rasgos e chumbação das caixas.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Eletrodutos e Conexões

Definição

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões em PVC rígido ou aço galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condução de fios ou cabos de energia, telefonia ou lógica.

Também estão contemplados eletrodutos de PEAD para instalação direta em solo nas áreas externas.

Método Executivo

A princípio, as instalações serão embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e alinhamento.

Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na abertura de rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexões, na passagem de arame guia em seu interior, para enfição, e na sua chumbação nos rasgos, com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já concluídos. O rasgo deverá ser preenchido empregando-se uma argamassa traço T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulações deverão ser firmemente fixadas às formas, antes da concretagem. Deverá ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado em cada eletroduto. Suas extremidades deverão ficar livres e aparentes, nas caixas de passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminárias etc., no mínimo 50cm. Tais arames têm função de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalação elétrica nos eletrodutos. Os arames-guias deverão ser colocados nas

tubulações antes da concretagem ou de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverão ser fixados à laje de teto através de tirante, abraçadeira tipo d (no diâmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4", parafuso e bucha.

A instalação dos eletrodutos de PEAD, nas áreas externas, deverá ser executada em valas, com os seguintes critérios:

- A altura do reaterro deverá ter no mínimo 60 cm a partir da última geratriz de dutos, e em casos onde o nível de cargas for muito elevado, esta poderá variar de 100 a 120 cm;
- Se o fundo da vala for constituído de material rochoso ou irregular, deverá ser aplicada uma camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a integridade dos dutos a serem instalados;
- Caso haja presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de uma camada de brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa compactação;
- Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, portanto, a compactação entre as linhas de dutos deverá ser efetuada manualmente com areia ou terra na espessura mínima de 3,0 cm. A partir da última camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de compactador mecânico.

Critérios de Controle

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada.

Não se admitirão curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus diâmetros.

Tubulações acima de 1" de diâmetro não serão curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas fabricadas.

As ligações dos tubos às caixas serão feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado interno.

Os tubos serão cortados com serra e terão os bordos limpos para remoção de rebarbas.

Não serão admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forçado, a frio ou com utilização de calor.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame passada, já contemplando suas conexões como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixação dos eletrodutos no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serão medidos separadamente, conforme composições próprias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexões

Definição

Compreende o fornecimento e a instalação de eletrocalhas e perfilados metálicos de sobrepôr, com suas respectivas emendas, junções e curvas, visando a condução de fios ou cabos de energia, telefonia ou lógica.

Método Executivo

A linha de sustentação e elementos de fixação devem seguir as mesmas características construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distâncias horizontais evitando prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serão necessários os serviços de arremates de pedreiros e também a pintura do local, mantendo o padrão existente.

Os perfilados e eletrocalhas serão suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serão compostos de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Para os perfilados, os tirantes serão compostos de vergalhão rosca total 1/4" (h=25cm), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), gancho para perfilado (1 und), cantoneira zz (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und).

Os perfilados e eletrocalhas serão montados paralelos à laje, piso ou forro.

A união dos perfilados e eletrocalhas deverá ser feita com conexão apropriada para tal e através de parafusos autotravantes.

As derivações, curvas e demais acessórios deverão ser do mesmo material dos perfilados

e eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo não está incluído no custo por metro linear.

Deverão ser instaladas saídas horizontais para conexão de eletrodutos às eletrocalhas e perfilados.

Critérios de Controle

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da concessionária de energia e com as Normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída. As dimensões das eletrocalhas e perfilados deverá obedecer rigorosamente àquelas definidas em projeto.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, junções e curvas necessárias e definidas em projeto, assim como os suportes de fixação no teto e saídas horizontais para eletrodutos serão medidos separadamente, conforme composições próprias.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Espelhos com conectores

Definição

Compreende o fornecimento de materiais e a instalação de espelhos e conectores do sistema.

Nas composições vinculadas a esta especificação não estão consideradas as caixas de passagem, nem os eletrodutos e cabos, os quais deverão ser medidos separadamente.

Método Executivo

A colocação dos espelhos e conectores deverá ser precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da cobertura e da colocação de portas, janelas e vidros.

Os espelhos e acabamentos serão colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos paramentos em que forem instalados.

Critérios de Controle

Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação

Controle da Execução

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da ABNT. A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída.

Critério de Medição e Pagamento

Os serviços serão medidos por unidade instalada. A medição somente será efetuada após os testes da instalação, com posterior aceite pela Fiscalização. A aceitação dos serviços se dará através de inspeção visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e pontos terminais, conforme parâmetros definidos a seguir.

Cabos

Definição

Compreende o fornecimento, enfição nos eletrodutos ou lançamento nas eletrocalhas e perfilados, ligações (inclusive fusões de fibra ótica) e identificação das extremidades dos cabos.

Método Executivo

A enfição deverá ser feita utilizando arame guia galvanizado.

Os cortes dos cabos deverão ser executados nas medidas necessárias à enfição, uma vez que não são permitidas emendas

Critérios de Controle

Após enfição e lançamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados deverá ser verificada a condição das instalações através de certificação, conforme apresentado a seguir.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por metro linear (m) de condutor instalado, e conforme o tipo.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Acessórios/equipamentos do sistema

Definição

Compreende o fornecimento e instalação dos demais acessórios e equipamentos do sistema de cabeamento estruturado como racks, patch panels, guias organizadoras de cabos, placas de fechamento, bandeja, distribuidor interno ótico, entre outros.

Método Executivo

Todos os serviços necessários à instalação dos equipamentos deverão ser realizados de acordo com o projeto, com as especificações técnicas e normas da ABNT. A instalação e montagem dos equipamentos deverá ser realizada conforme manuais dos fabricantes e só poderá ser feita por pessoal especializado, que já tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. Toda a instalação será inspecionada tão logo seja concluída.

Critérios de Controle

Após instalação dos equipamentos esses deverão ser testados e certificados.

Critério de Medição e Pagamento

A medição será por unidade (um) de equipamento ou acessório instalado

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, após a conclusão, e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Teste e Certificação do Sistema

Cabeamento Metálico UTP

Deverá ser realizada inspeção visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais elementos, devendo ser adotado os seguintes parâmetros:

- Wire Map;
- Comprimento;
- Atenuação;
- Resistência e Capacitância;
- Next;
- PSNext;

- Return Loss;
- Fext;
- Elfext;
- PSELfext;
- Propagation Delay;
- Delay Skew.

Os testes se basearão nos seguintes padrões: EIA/TIA TSB 67, TSB 75, TSB95, EIA/TIA 568-A-1 a A-5.

Certificação de 100% dos segmentos, de conformidade com as normas para a CATEGORIA 6.

A certificação será executada por empresa diferente da executante do projeto no intuito de aumentar a confiabilidade dos testes executados no cabeamento.

A certificação deverá ser executada preferencialmente na modalidade “Link permanente”.

Ao final da certificação deve ser entregue relatório final da certificação para cada ponto / segmento testado, constando o resultado do teste para cada parâmetro indicado.

Caixas de passagem, eletrodutos e cabos serão medidos separadamente, conforme composições pertinentes.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

Cabeamento Óptico

Deverá ser realizada inspeção visual e testes de 100% dos segmentos de cabos e demais elementos, devendo ser adotado os seguintes parâmetros:

- Comprimento;
- Atenuação;

Instalações de Incêndio

As especificações técnicas, aqui apresentadas, têm por finalidade orientar os métodos de trabalho e os padrões de conduta para a execução dos serviços. As especificações fazem parte integrante do contrato, juntamente aos projetos correspondentes e não poderão ser alteradas sem o prévio consentimento do CONTRATANTE.

Todas as dimensões deverão ser conferidas no local, bem como os quantitativos

apresentados em planilha orçamentária.

Estão incluídos neste item das especificações técnicas os seguintes serviços:

- Instalações de extintores;
- Instalações de sinalização de emergência;

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nas instalações deverão ter alto nível de qualidade, com padrão tecnológico atualizado e perfeito enquadramento normativo.

Para comparação, a FISCALIZAÇÃO exigirá todos os certificados de conformidade dos ensaios ditados pelas normas da ABNT aplicáveis a cada caso e, na falta delas, pelas normas internacionais específicas.

Além disso, nos casos em que persistirem dúvidas quanto ao desempenho e adequabilidade do produto, a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, serão pedidos testes laboratoriais de entidades de notória especialização.

Sistema de combate a incêndio

Os projetos das instalações preventivas e de combate a incêndio foram elaborados de acordo com as normas da ABNT, das peculiaridades arquitetônicas e de ocupação do prédio, devendo ser observadas as Normas e Códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou fornecimento de materiais e equipamentos.

Quando estas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações normas e regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, bem como as recomendações dos Referências dos equipamentos e materiais que compõem o sistema. Em particular devem ser observadas as seguintes normas técnicas:

- NBR 12.693 - Sistema de Extintores de Incêndio;
- NBR 12.693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio;
- NBR 10.898 - Sistema de Iluminação de Emergência;
- NBR 13.434 - Sistema de Sinalização de Emergência;
- NBR 5.363 – Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas e,

- Demais normas relacionadas a sistemas de proteção e combate a incêndio e explosões.

Ao final da execução das instalações de combate a incêndio, o CONTRATADO deverá entregar um projeto de incêndio “as built”, considerando todas as modificações que foram realizadas em relação ao projeto preliminar, caso venham a ocorrer.

Sistemas de proteção

Para garantir a proteção básica da área com relação a combate a incêndio foi elaborado este projeto com os seguintes sistemas:

- Sistema de Proteção por Extintores – SPE
- Sistema de Iluminação de Emergência - SIE
- Sistema de Sinalização de Emergência – SSE

Sistema de Proteção por Extintores – SPE

Material

O referido sistema é constituído por de pó químico seco - tipo portátil, com carga de 6kg, conforme norma ABNT – 148, Riscos 2A/20B:C, completo, com suporte de fixação; extintor de água pressurizada, com carga de 10 L, Riscos 2A, completo, com suporte de fixação; e extintor de gás carbônico CO2, com carga de 6kg, riscos 5B:C, completo, com suporte de fixação.

Instalação

A instalação dos extintores obedecerá aos seguintes requisitos:

- a) Haja boa visibilidade e acesso desobstruído;
- b) A probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possível;
- c) Seja adequado à classe de incêndio predominante dentro da área de risco a ser protegida;
- d) Deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incêndio a não mais que 5 m da entrada principal da edificação e das escadas nos demais pavimentos; e
- e) A sua localização não será permitida nas escadas, nos patamares e nem nas antecâmaras das escadas.

Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisórias, de maneira que sua parte superior (gatilho) fique a uma altura máxima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) do piso acabado;

É permitida a instalação de extintores sobre o piso acabado, desde que permaneçam apoiados em suportes apropriados, com altura de 0,20m (vinte centímetros) do piso, desde que não fiquem obstruídos e que não tenham sua visibilidade prejudicada;

As manutenções e recargas deverão ser realizadas por empresas cadastradas junto ao Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO);

Por ocasião das vistorias do Corpo de Bombeiros Militar, será exigido um Relatório de Inspeção e a Nota Fiscal dos serviços executados nos extintores.

Sistema Iluminação de Emergência – SIE

O sistema de iluminação de emergência deverá ser projetado, instalado e mantido conforme ABNT NBR 10898 e NT 13 CBMES-CAT;

Para as edificações com área construída igual ou inferior a 900,00 m² será exigido sistema de iluminação de emergência desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saídas horizontais ultrapassem 20 m;

Será exigido sistema de iluminação de emergência para locais de reunião de público (ocupação F) para edificação com lotação superior a 50 pessoas;

Os pontos de iluminação de emergência devem ser distribuídos de forma a manterem no mínimo 3 lux para áreas planas, sem obstáculos e hall de entrada para elevadores e no mínimo 5 lux em áreas com obstáculos e em escadas;

A fixação da luminária na instalação deve ser rígida, de forma a impedir queda acidental, remoção sem auxílio de ferramenta e que não possa ser facilmente avariada ou posta fora de serviço. Deve-se prever em áreas com material inflamável, que a luminária suporte um jato de água sem desprendimento parcial ou total do ponto de fixação;

O sistema não poderá ter uma autonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

Para escolha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia centralizada de alimentação do sistema de iluminação de emergência, bem como seus comandos, devem ser consideradas as seguintes condições:

- Seja de uso exclusivo, não se situe em compartimento acessível ao público e com risco de incêndio;
- Que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;
- Seja ventilado conforme NBR 10898;

- Não ofereça riscos de acidentes aos usuários;
- Tenha fácil acesso e espaço de movimentação ao pessoal especializado para inspeção e manutenção;
- Os painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerador(es) para facilitar a comunicação entre pessoas com o equipamento em funcionamento.

Não são admitidas ligações em série de pontos de luz.

Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminação de emergência não podem ser usados para outros fins, salvo instalação de detecção e alarme de incêndio ou de comunicação (quando houver), conforme NBR 5410, contando que as tensões de alimentação estejam abaixo de 30 Vcc e os circuitos devidamente protegidos contra curto circuito;

As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura e as luminárias de balizamento (ou de sinalização), devem ter tensão máxima de alimentação de 30 Vcc;

Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A;

A iluminação de sinalização deve assinalar todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, etc. e não deve ser obstruída por anteparos ou arranjos decorativos. O fluxo luminoso do ponto de luz exclusivamente de iluminação de sinalização, deve ser no mínimo igual a 30 lumens.

Sistema Sinalização de Emergência – SSE

A Sinalização de Emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, que devem ser distribuídos convenientemente no interior da edificação e áreas de risco, segundo os critérios da NT 14 CBMES-CAT - Sinalização de Emergência

A Sinalização de Proibição deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, distanciadas em no máximo 15 m entre si;

A Sinalização de Alerta deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,80 m, próxima ao risco isolado ou distribuído ao longo da área de risco generalizado, distanciadas entre si em no máximo 15 m;

A Sinalização de Orientação e salvamento deve assinalar todas as mudanças de direção,

saídas, escadas, etc., e ser instalada segundo sua função, a saber:

- a) A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m;
- b) A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de no máximo 15 m. Adicionalmente, está também deve ser instalada de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30,0 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;
- c) A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,80 m, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);
- d) A mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada em língua portuguesa;
- e) A abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer sinalização.

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

- a) Quando houver obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;
- b) Quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;
- c) Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
- d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo, deve ser implantada também a sinalização de piso.

A sinalização complementar deve ser instalada seguindo os critérios da NT 14 CBMES-CAT.

São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e compreendida no interior da edificação ou área de risco:

- a) A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual adotada para outros fins;
- b) A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos, dificultando a sua visualização;
- c) A sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulação de pessoas e veículos, permitindo-se condições de fácil visualização;
- d) As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente.
- e) Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência desde que possuam resistência mecânica e espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies em que forem aplicadas:
 - Placas em materiais plásticos;
 - Chapas metálicas;
 - Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender às seguintes características:

- a) Possuir resistência mecânica;
- b) Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies em que forem aplicadas.

A Sinalização de Emergência deverá utilizar elemento fotoluminescente para a cor branca e amarela dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

- a) Sinalizações de orientação e salvamento;
- b) Equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio;
- c) Sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída;
- d) Sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de

rotas de saída.

Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não-radioativos, devendo atender às propriedades de resistência à luz, de resistência mecânica e colorimétrica.

O material fotoluminescente deve atender à norma ABNT NBR 13434-3.

As sinalizações de emergência complementar de rotas de saída aplicada nos pisos acabados devem atender aos mesmos padrões exigidos para os materiais empregados na sinalização aérea do mesmo tipo.

As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um período de tempo considerável, decorrente de tráfego de pessoas, veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

É recomendada a elaboração de projeto executivo do Sistema de Sinalização de Emergência, de forma a adequar tecnicamente a edificação aos parâmetros da NT 14 CBMES-CAT, contudo, tal projeto não necessita ser encaminhado para a análise do CBMES, mas pode ser solicitado para suprir possíveis dúvidas do agente vistoriador.

O projeto executivo de sinalização de emergência, quando elaborado, deve ser constituído de memoriais descritivos do sistema de sinalização e de plantas-baixa da edificação em que constem os tipos e dimensões das sinalizações apropriadas à edificação, indicadas através de um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas, conforme indicado na Tabela 4 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT, ou através de linhas finas de chamada, onde:

- a) Na parte superior do círculo deve constar o código do símbolo, conforme Anexo B da NT 14 CBMES-CAT;
- b) Na parte inferior do círculo devem constar as dimensões (diâmetro, altura e/ou largura) da placa (em milímetros), conforme Tabela 1 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT.

Quando as sinalizações se utilizarem de mensagens escritas, deve constar a altura mínima de letras (conforme Tabela 2 do Anexo A da NT 14 CBMES-CAT) para cada placa, indicando-se através de linha fina de chamada.

Deve ainda constar no projeto uma legenda contendo todos os símbolos adotados em conformidade com o Anexo B da NT 14 CBMES-CAT, bem como o quadro de quantidades de placas de sinalização discriminadas por tipo e dimensões.

A sinalização de emergência utilizada na edificação e áreas de risco deve ser objeto de

inspeção periódica para efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por outra nova, quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas.

Climatização

Faz parte dessa contratação a instalação da infraestrutura e equipamentos de climatização e renovação de ar.

Toda instalação deverá estar de acordo com o projeto de instalação de ar condicionado, as especificações técnicas e o memorial descritivo, devendo o instalador garantir a sua execução dentro da melhor técnica e conceitos existentes, não podendo deixar de realizar nenhum dos itens aqui mencionados.

O instalador é responsável pelo perfeito funcionamento do sistema, incluindo todo material e mão de obra operacional e técnica necessários à instalação.

O instalador é responsável pela compatibilização da instalação com as demais empresas fornecedoras de construção civil, forro, elétrica, hidráulica, incêndio, entre outras e o retrabalho não será motivo de aditivo contratual. O aditivo se fará quando houver alteração significativa de escopo, prazo e custo. A compatibilização com terceiros não será admitida como aditivo quando houver adequação de posição ou de percurso dos difusores, grelhas, dutos, tubos de cobre, pois não representam alteração de especificação de materiais ou acréscimo de material ou serviço. Para solicitação do aditivo o mesmo deverá ser comprovado junto a fiscalização da obra os novos recursos empregados.

Sistema de Energia Solar

Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 46,75KWP, composta por 85 módulos - JA SOLAR 550w (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 339,00m², monitoramento em tempo real via app, produção esperada de 5.754 KWH/mês - 69.048KWH/ano, conforme projeto

17. APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

Os aparelhos e acessórios não poderão apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem ou acabamento. As arestas serão perfeitas, as superfícies de metal serão isentas de esfoliações, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressões, abaulamentos ou grânulos.

Os esmaltes serão perfeitos, sem escorrimientos, falhas, grânulos ou ondulações e a coloração será absolutamente uniforme. Nas peças coloridas haverá particular cuidado na uniformidade de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grés porcelânico, atendendo rigorosamente à EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitários e demais utilizações serão de perfeita fabricação, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as peças não poderão apresentar quaisquer defeitos de fundição ou usinagem; as peças móveis serão perfeitamente adaptáveis às suas sedes, não sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca de ferramentas.

Materiais

Louças e metais

Antes de iniciar os serviços de instalação das louças, a contratada deverá submeter a aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados. O encanador deverá proceder a locação das louças de acordo com pontos de tomada de água e esgoto. Nessa atividade, deverá ser garantido que nenhuma tubulação se conecte a peça de maneira forçada, visando impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Após a locação, deverá ser executada a fixação da peça. Todas as louças deverão ser fixadas, seja através de chumbeiro com argamassa, seja com utilização de parafusos com buchas.

A seguir, deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície a qual foi lixada com a utilização de argamassa de cimento branco, com ou sem a adição de corantes.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e/ou substituição.

Os metais e acessórios deverão, para sua colocação, obedecer às especificações do projeto.

O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão conectados os metais sanitários. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a possíveis obstruções nas tubulações e removê-las quando for o caso.

Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com um mínimo de 02 voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, visando a estanqueidade da ligação.

- Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - linha conforto, mod P510, incl. Assento poliéster, ref. AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal
- Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação
- Lavatório de louça branca com coluna suspensa para banheiro PNE, Vogue Plus Conforto L.51.17 + CS.1.17, ref., Deca ou equivalente, incl. Sifão, válvula e engates metálicos cromados, exclusive torneira
- Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. Válvula e sifão, exclusive torneira
- Tanque de louça branca 30l com coluna, marca de referência Deca ou equivalente, inclusive sifão, válvula e engates cromados

Torneiras

- Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
- Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
- Torneira de mesa, referência Pressmatic Benefit Docol ou equivalente
- Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta

Outros aparelhos

- Porta papel higiênico em plástico ABS, cor branco, rolo para 300m, código 70190, tamanho 125x330x330mm, modelo elite marca de referência melhoramentos
- Porta papel toalha em plástico ABS, cor branco, interfolhado auto corte 23cm, 330x314x204mm, código 70540, modelo elite marca de referência melhoramentos
- Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação
- Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, Tramontina, inclusive válvula de metal 3/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira
- Tanque de expurgo em aço inoxidável liga 18:8, padrão americano, aisi 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba de expurgo de (500x400x300)mm,

sifão de aço inoxidável de 75mm de diâmetro, face superior com acabamento escovado e grade basculante removível, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente

- Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR9050), largura 80 cm
- Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm
- Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 30 cm tipo "U"(fixada na parede do lavatório)

Critérios de controle

Antes de iniciar os serviços de instalação de louças e metais, a contratada deverá submeter a aprovação da fiscalização os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes da sua colocação, devendo ser ele novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários, serão arrematados com canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua ligação, terão o acabamento especificado no memorial descritivo dos serviços.

Nenhuma peça deverá estar conectada à tubulação de maneira forçada.

Não será aceita a utilização de aderentes tipo epóxi ou silicone nas chumbações e conexões.

BANCADAS E PRATELEIRAS

Materiais

- Bancada de granito com espessura de 2 cm

As bancadas serão de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverão apresentar acabamento polido e dimensões regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das bancadas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De preferência, as bancadas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodápias e demais peças de acabamento e

arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.

Processo Executivo

A primeira operação consistirá em chumbar um perfil em cantoneira de aço (ver detalhe em projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na parede que servirá para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de assentamento mediante a escavação da mesma para embutimento da bancada que deverá ser de 1,5cm em toda a extensão. Deverão ser conferidos os eixos hidráulicos (pontos de água e esgoto) em ralação à cuba. Verificar também a altura da bancada conforme especificado em projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

18. INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

O sistema dos gases será composto: por uma central de oxigênio (O²) 1x1, uma central de ar comprimido medicinal com uma central de emergência de 1x1 com ar medicinal e uma central de vácuo clínico.

A alimentação de rede de oxigênio (FO); ar comprimido medicinal (FAM) deverá ser suprido das suas, respectivas centrais, em rede independente das demais, protegida e identificada.

A distribuição para os postos de consumo será por meio da tubulação de cobre classe A e os diâmetros conforme projeto.

Para instalação, confecção, dimensionamento, testes dos equipamentos e/ou modificação do projeto básico deverão ser obedecidas às seguintes normas:

Ministério da Saúde: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Resolução RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002.

NBR-12188 Sistemas centralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assistenciais de saúde.

Normas de entidades internacionais diferentes das relacionadas poderão ser aplicadas, desde que mencionadas como documentos complementares em suas publicações.

Central de Gás

Central de Oxigênio (O₂)

O oxigênio medicinal é utilizado para fins terapêuticos e o seu abastecimento poderá ser através de cilindros transportáveis e/ou tanques. Será na configuração (1x1) cilindros de O₂, composta por 01 bloco central, 01 regulador de pressão, 06 chicotes flexível, 2 manômetros e 1 válvula esfera.

Central de Ar Comprimido

O ar comprimido é utilizado para fins terapêuticos e o seu abastecimento poderá ser através de compressor tipo parafuso com filtros e secador. Deverá ser isento de óleo e de água. Com uma central na configuração (1x1) de ar medicinal, em caso de emergência.

A sucção dos compressores deve estar localizada com distância mínima de 3m de centrais de oxigênio, de sistemas de exaustão e de revolvimento de entulhos/lixos, garantindo a captação de ar livre de contaminação. O ponto de captação deve estar a uma distância de 16m da descarga de bomba de vácuo, quando o sistema não possuir desinfecção de ar.

Sistema de filtragem do compressor:

- pré-filtro coalescente de 1 micron;
- secador por adsorção com ponto de orvalho de -40°C à pressão de operação;
- pós-filtro coalescente de 0,01 micron;
- filtro de carvão ativado.

Rede de distribuição

Antes da instalação, todos os tubos, válvulas, juntas e conexões, devem ser devidamente limpos de óleos, graxas e outras matérias combustíveis, conforme norma CGA G-4 1.

As ferramentas a serem utilizadas na montagem da rede de distribuição e dos terminais, devem estar livres de óleo e graxa.

Toda a tubulação será embutida em alvenarias e forros com exceção das áreas técnicas onde serão aparentes.

As tubulações que atravessam vias de veículos, arruamentos, estacionamentos ou outras áreas sujeitas a cargas de superfície, devem ser protegidas por dutos, respeitando-se a profundidade mínima de 1,20m. Nos demais a profundidade pode ser de no mínimo 80 cm.

Etiquetas de identificação

O gás contido nas tubulações deverá ser identificado facilmente por meio de rótulos,

decalques, impressão ou outras etiquetas adesivas desde que não sejam facilmente removíveis. A rotulação deverá aparecer nas tubulações em intervalos não maiores que 5 m e pelo menos uma vez em cada aposentado e em cada andar percorrido pela tubulação. As letras de identificação devem ter altura mínima de 7 mm. Conforme tabela B.1 retirada da NBR 12188/2016.

Tabela B.1 - Cor de identificação do gás e vácuo

Gás	Cor	Padrão Munsell
Ar medicinal	Amarelo-segurança	5 Y 8/12
Óxido nitroso	Azul-marinho	5 PB 2/4
Oxigênio medicinal	Verde-emblema	2,5 G 4/8
Vácuo	Cinza-claro	N 6,5

Processo de soldagem

A solda será do tipo liga para solda forte (SOLDA PRATA COM PUREZA DE 45%), indicada para instalações de água, gases combustíveis e gases refrigerantes, pois dispensa o uso de fluxo para uniões de cobre com cobre e facilita o manuseio e aumenta o rendimento da solda.

Procedimento para soldar, segue abaixo:

- o Cortar o tubo em esquadro, no comprimento desejado.
- o Rebarbar e escarear a extremidade do tubo para remover todas as irregularidades internas e externas decorrentes do corte.
- o Limpar a extremidade do tubo e a bolsa da conexão, eliminando os óxidos, a oleosidade e as sujeiras da superfície decorrentes do corte, da rebarba e da escareação
- o Aplicar o fluxo com a ajuda de um pincel na extremidade do tubo e da bolsa.
- o O fluxo é utilizado para dissolver e remover traços de óxidos das superfícies, protegendo contra possível oxidação durante o aquecimento e favorecendo o processo de solda. Atenção: o fluxo não deve ser aplicado com os dedos, pois os produtos químicos são potencialmente agressivos quando entram em contato com os olhos ou feridas abertas.
- o Inserir a extremidade do tubo na bolsa da conexão e deixá-la efetivamente encostada junto à base da bolsa. O conjunto formado deve ser fixado em lugar estruturalmente estável, de forma adequada para o prosseguimento da montagem.
- o Iniciar o aquecimento com a chama perpendicular ao tubo. As partes a serem unidas devem ser aquecidas por igual. A duração do aquecimento depende do diâmetro

do tubo, e a experiência indicará o tempo necessário. Cuidado para não superaquecer a junta, pois isso compromete a eficácia do fluxo, impedindo que a solda penetre na junta de forma adequada. Após o aquecimento, encostar o arame de solda na folga entre o tubo e a conexão. O escoamento da solda fundida, que se dá por capilaridade, preenche o espaço existente, independentemente de a aplicação ter sido feita por baixo, por cima ou horizontalmente. As especificações das soldas a serem utilizadas estão indicadas na tabela 4 da norma NBR 11.720.

o Aguardar o resfriamento natural da junta e, posteriormente, remover o excesso de fluxo com um pano úmido.

Testes finais

Após a instalação do sistema centralizado deve-se limpar a rede com nitrogênio livre de óleo ou graxa procedendo-se os seguintes testes:

Depois da instalação das válvulas dos postos de utilização deve-se sujeitar a cada seção da rede de distribuição a um ensaio de pressão de uma vez e meia que a maior pressão de uso, mas nunca inferior a 10 kgf/cm². Durante o ensaio devem-se verificar cada junta, conexão e posto de utilização ou válvula com água e sabão a fim de detectar qualquer vazamento. Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir o ensaio de cada seção em que houve reparos.

O ensaio de manutenção da pressão padronizada por 24 horas deve ser aplicado após o ensaio inicial de juntas e válvulas. Coloca-se nitrogênio, isento de óleo ou graxa no sistema a uma pressão de pelo menos 10 kgf/cm² ou a uma vez e meia a pressão normal de trabalho. Instala-se um manômetro aferido e fecha-se a entrada de nitrogênio sob pressão. A pressão dentro da rede deve-se manter inalterada por 24 horas levando-se em conta as variações de temperatura.

Após a conclusão de todos os ensaios, a rede deve ser purgada com o gás para o qual foi destinada, a fim de remover todo o nitrogênio. Deve-se executar esta purgação abrindo todos os postos de utilização, com o sistema em carga, do ponto mais próximo da central até o mais distante.

Sistema de seccionamento

Serão instaladas caixas com válvulas para seccionamento de alas completas, garantindo rápido acesso em casos de manutenções. Serão confeccionados em chapa de aço dobrada, com pintura interna nas cores padrões dos fluídos. No acabamento final serão instaladas placas acrílicas transparentes com identificação das áreas seccionadas e avisos de segurança.

Sistema de monitoramento e alarme

Foram previstos sistemas de alarmes que serão instalados em locais onde sempre permanece uma pessoa durante as 24 horas do dia. Todos os painéis de alarme serão precisamente identificados e irão ter duas fontes de alimentação elétrica, de forma que sua alimentação seja sempre feita pelo suprimento em uso, sem interferência humana. Para monitoramento da rede de distribuição contra queda de pressão e vácuo, estamos prevendo, a instalação de painéis de alarmes de emergência, sonoros e visuais, que alertarão quando ocorrerem variações que possam colocar em risco o funcionamento normal dos equipamentos conectados à rede. É obrigatória a instalação de alarmes de emergência regionais nos centros cirúrgicos e obstétricos, de terapia intensiva e onde equipamentos de suporte à vida estiverem instalados.

Os painéis de alarmes (FO, FAM, e FVC), ficarão situados próximo aos postos de enfermagem, constando de um painel para Oxigênio, um para Ar Comprimido Medicinal e um para Vácuo Clínico, alimentados pela rede elétrica.

GENERALIDADES

As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente acabada. Eles devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos.

No caso de erros ou divergências as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo de qualquer maneira, ser comunicado ao proprietário e ao projetista. Se no contrato constarem condições especiais e especificações gerais, as condições deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem divergências entre as mesmas.

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

As especificações de materiais abaixo deverão ser rigorosamente seguidas. A utilização de materiais de outros fornecedores somente será permitida com autorização por escrito do proprietário, gerenciador ou projetista.

O fato de uma fábrica ter sido comprada por um fabricante especificado não habilita o produto a ser utilizado.

Tubulações:

Os tubos e deverão ser em cobre, classe A, com pontas lisas para solda, tipo encaixe, e a fabricação deverá atender a NBR 13206.

Conexões:

As conexões deverão ser de cobre, soldáveis sem anel de solda, ou conexões em bronze com rosca BSPT cônica própria para oxigênio. “As conexões rosqueadas serão até 11/2” com roscas BSPT (normal um pouco cônica). “Acima de 11/2” as conexões serão rosqueadas com rosca NPT.

O cotovelo com rosca embutido na parede para conexão com o ponto de consumo ou central de alarme deverá ser do tipo tarugo embutido com rosca BSPT 2 cm de avanço externo a parede.

19. PINTURA**Introdução**

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

- ☐ As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;
- ☐ As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
- ☐ Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;
- ☐ Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;
- ☐ Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
- ☐ Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:
- ☐ Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
- ☐ Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;
- ☐ Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de (0,50x1,00) m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão

diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:

1. • corantes, naturais ou superficiais;
2. • solventes;
3. • diluentes, para dar fluidez;
4. • aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;
5. • cargas, para dar corpo e aumentar o peso;
6. • plastificante, para dar elasticidade;
7. • secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas.

Superfícies Rebocadas

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

Superfície de Madeira

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa plástica. Em seguida, lixar com lixa n.º 80 ou n.º 100 antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será aplicada uma demão de “primer” selante, a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento.

Superfícies de Ferro ou Aço

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removedores especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” anticorrosivo.

Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado)

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação e secas, receberão diretamente uma demão de tinta-base apropriada, marca de referência Internacional, Galvite.

Alvenarias Aparentes

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrílica

Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução desta Prática.

Processo Executivo

Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a superfície será levemente lixada e limpa, aplicados e uma demão de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre as camadas será de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante.

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz à Base de Poliuretano

Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.

Processo Executivo**Superfície de Madeira**

Após o preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz à base de poliuretano, na diluição indicada pelo fabricante. Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, espanando-se o pó e aplicando-se outra demão do verniz.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte**Materiais**

Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.

Processo Executivo**Superfície de Madeira**

Após a devida preparação das superfícies de madeira, serão aplicadas uma demão de tinta de fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de óleo. Em seguida, as superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessários, antes da segunda demão, sempre observando-se as recomendações do fabricante.

Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a deixá-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

20. SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS**DIVERSOS INTERNOS**

Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa

dágua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Fornecimento e instalação de brise metálico de Aluzinc, fixo, ref. Termobrise 335, cor Woodgrins (ou similar que imite madeira), marca de referência Hunter Douglas ou equivalente, inclusive acessórios, estrutura auxiliar de fixação e montagem

21. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Pré-Moldado terão as dimensões de 15x12x30x100cm e serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

A primeira operação consistirá na escavação do leito para receber o meio-fio.

A base será constituída por um lastro de concreto magro. As superfícies desta base serão ásperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, deverá ser limpa e lavada cuidadosamente.

O assentamento será realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado com as pistas. Em seguida será realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas entre peças serão unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico de 3:1.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto.

Meio-Fio de Concreto Moldado in loco

Materiais

Os Meio-Fios de Concreto Moldados in loco terão as dimensões de 10x30x100cm,

executado com forma de chapa compensada resinada 6mm. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.

Processo Executivo

Deverá seguir as informações contidas no Item 4 – Estruturas deste Caderno de Especificações

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicações do projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de pisos pintados será utilizada tinta epóxi.

Processo Executivo

Sobre a laje serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempenho das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempenho das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

PAISAGISMO

A execução de Paisagismo das áreas externas deverá ser efetuada de acordo com o projeto específico de Urbanização e Paisagismo, sendo executados os serviços abaixo:

- Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal
- Fornecimento e plantio de árvore tipo quaresmeira roxa, faixa de altura de 2.0m em covas de 50x50x60cm, inclusive substrato composto (areno-argilosa), terra vegetal, adubos, calcário e fertilizante
- Fornecimento e plantio de buxinho (buxus sempervirens), inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante
- Fornecimento e plantio de dracena (dracena marginata), inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante
- Fornecimento e plantio de bela emília (plumbago campensis), inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário e fertilizante
- Fornecimento e plantio de clorofito (chlorophytum comosum), inclusive substrato composto, terra vegetal, calcário e fertilizante

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes.

Grama:

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à

área de utilização, no máximo com um dia de antecedência.

Ervas, Arbustos e Árvores

Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas. Se o período de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a incidência direta do sol nas mudas.

Água para Irrigação

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e às plantas. Deverá ser solicitado com antecedência à fiscalização para agendamento de caminhão pipa pra irrigação de área de gramado e jardins contínuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.

Outros Cuidados

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espelhamento das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o

livre movimento da água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas deverá ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação por microorganismos.

Preparo da Terra de Plantio

Adubos Orgânicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição:

75 % do volume: terra vegetal (de superfície);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Químicos

O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. Não havendo possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potássio: 50g.

Covas para Árvores e Arbustos

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:

Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potássio: 50g.

Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio.

Correção de Acidez de Solo

A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as seguintes indicações:

Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos;

Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive taludes;

Quantidades: 300 g/m² de área.

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das espécies obedecerão às especificações do projeto.

Plantio de Gramados

O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:

Plantio por Placas

Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estolões

O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do projeto. No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base de NPK líquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A composição de adubos e mesmo o consorciamento de espécies diversas seguirá as proporções indicadas nas especificações do projeto.

Plantio de Árvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas manhã ou após às 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão. Após o plantio das mudas, deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si.

Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais de arame), interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser aceitos.

Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, será diária, por um período mínimo de dois meses após o plantio.

GRADIS E FECHAMENTOS

Gradil em painéis de aço galvanizado, com base chumbada em poste , cor branca, inclusive acessórios de fixação, tipo NYLOFOR 3D ou equivalente

Portão de correr, em gradil metálico em aço galvanizado soldado (gramat min 40g/m2),

malha retangular de (200x50)mm em fio de aço com bitola de 5mm, inclusive porta cadeado, tipo NYLOFOR 3D

DIVERSOS EXTERNOS

Bicicletário em concreto pré-moldado

Pintura à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 10cm (pintura das faixas de estacionamento)

Pintura de demarcação de símbolo - "idoso" - em pintura a base de epoxi para piso, e pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref. Nova Cor, Coral, Suvinil ou equivalente

Pintura de demarcação de símbolo internacional de acesso dim. 1,75 x 1,15m em pintura a base de epoxi para piso, e pictograma branco sobre fundo azul, conforme NBR 9050, ref. Nova Cor, Coral, Suvinil ou equivalente


22. TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras.

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços.

Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega final da obra.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 ANA CLAUDIA FIORESE VINCO
Data: 10/07/2025 15:41:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Cláudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

Cliente:	DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	CNPJ:	04.431.942/0001-85
		IE:	
Endereço:	Rua Joaquim Leopoldino Lopes, 370 - Consolação 29045-580 - Vitória/ (27) 3239-2477 thiagoluchi@danengenharia.com.br		
Contato:	Shirley - 27 99905-3763 shy.arquitetura@gmail.com		
OBRA :	ESCOLA EM ARACRUZ		
REPRESENTANTE :	SHYRLEI		

PRODUTOS OFERECIDOS

Item	Quantidade	Descrição do Produto	Unitário	Total
1	16,00 M2	BRISE ALETA TERMOBRISE SM 335 GL Brise SM 335, tipo asa de avião, em galvalume 0,65, com largura de 335mm, injeção de poliuretano expandido, tampas de alumínio, pintado na cor PADRÃO MADEIRA (a definir), com acionamento manual optando por fixo ou móvel, apoiado em porta painel de perfil metálico tubular com pintura eletrostática PRETO (cor a definir).	R\$ 1.599,00	R\$ 25.584,00

TOTAL DOS PRODUTOS : R\$ 25.584,00**TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 25.584,00****PREMISSAS E OBSERVAÇÕES**

*orçamento conforme medidas informadas pelo cliente sem verificação de projetos.,
*Após fechamento do pedido será realizado projeto executivo para aferição de áreas e ajuste nos valores finais.
*caso necessário estrutura auxiliar será por conta do cliente.
*os valores acima são válidos para cores sólidas do catálogo Sulmetais, exceto Padrão Madeira.
*Não estão inclusos no valor da proposta a mão de obra e acessórios para instalação, assim como os equipamentos de acesso, como por exemplo: andaimes, plataformas, balancim e etc.,
*Condição de pagamento sujeita a análise de crédito.
*QUANTIDADE ABAIXO DO LOTE MINIMO, SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.
Faturamento minimo R\$ 10.000,00

CONDIÇÕES GERAIS

Validade:	10 DIAS	ICMS:	17% INCLUSO
Tipo de Frete:	FOB	Condição Pgto:	50% SINAL / SALDO 30 DIAS DO PEDIDO
Entrega:	75 DIAS	Garantia:	05 ANOS

Atenciosamente
ALICE CRISTINA CANUTO DA SILVA
alice.cristina@sulmetais.com.br
Vendedor(a) Interno(a) Pleno

Aprovação_____
Assinatura/Carimbo**SM Indústria e Comércio de Forros, Brises e Revestimentos Metálicos EIRELI**

CNPJ: 03.305.220/0001-11

(11) 2066-2800 |

Av. Deputado Rubens Granja, num 451, Vila Vermelha - São Paulo/SP | 04298-000



COTAÇÃO DE VENDAS

Nº 8.073812
Tecnoperfil Plásticos Ltda CNPJ: 00.341.857/0001-75
Rua Rui Barbosa, 210 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC
CEP: 89.219-520

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.431.942/0001-85
Endereço: AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023
Cidade: VILA VELHA
Telefone Fixo: -

Insc. Estadual:
UF: ES
Telefone Celular: -

Código: 93941
Suframa:
Bairro: CENTRO DE VILA VELHA
CEP: 29100021

Condição de Pgto: 28 DIAS
Transportadora: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - ATE
Local de Entrega:

Ordem Compra: SANDRA
Redespacho:
UF:
*** Data Emissão:** 27/06/2025

Frete: CIF - pago
Repres.: Daniele Dalri
Contato 554734311229
Previsão de Embarque: 08/07/2025
Email danielle.silva@tecnoperfil.com.br

Código	Qtd	Uni	Descrição	Valor	Total S/IPI	IPI%	Total C/IPI
00000017342	10	PC	CHAPA PROTETORA DE PAREDE PET BRANCO 1200X3000X1MM - NCM: 39206299 OBS DO ITEM:	R\$ 625,87	R\$ 6.258,70	0.00	R\$ 6.258,70
42004094000	127	PC	PROTETOR DE PAREDE TEC200N COR AZUL 409 COMPRIMENTO 4,0M - NCM: 39259090 OBS DO ITEM:	R\$ 289,30	R\$ 36.741,10	3.25	R\$ 37.935,19

SUJEITO A APROVAÇÃO EM CASO DE COTAÇÃO.

Valor Total das Mercadorias:	R\$ 42.999,80	+
Valor do Frete:	R\$ 0,00	+
Valor IPI das Mercadorias:	R\$ 1.194,09	
Valor IPI Sobre o Frete:	R\$ 0,00	
Valor Total do IPI:	R\$ 1.194,09	+
Substituição Tributária:	R\$ 0,00	+
Valor Total:	R\$ 44.193,89	=

* Esta cotação é válida até 10 dias após a data de emissão!

Observação do pedido:

Condições Gerais de Vendas

1- A TECNOPERFIL é uma empresa industrial e comercial fornecedora de PERFIS em PVC para a construção civil, dentre os quais PROTETORES DE PAREDE, CANTONEIRAS RÍGIDAS e FLEXÍVEIS, FORROS EM PVC, PORTAS SANFONADAS EM PVC e outros;

2- Seu campo de atuação limita-se, tão somente, ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sem qualquer ação ou vinculação em termos de execução ou supervisão técnica de obras e ou instalações dos produtos por ela fabricados;

3- A TECNOPERFIL fornece materiais, SEM quaisquer vínculos diretos ou indiretos com o fornecimento de mão de obra, instalações, recebimento e ou guarda de seus produtos em canteiros de obras;

4- Os MANUAIS TÉCNICOS da TECNOPERFIL contém informações suficientes, as quais permitem que os clientes executem diretamente as instalações dos seus produtos e ou contratem empresas de sua confiança para esse fim;

5- Se por solicitação dos clientes as equipes de vendas da TECNOPERFIL fizerem eventuais sugestões de nomes de INSTALADORES, COLOCADORES ou EMPREITEIROS que executem obras, na relação da TECNOPERFIL com os CLIENTES, essas indicações serão sempre entendidas tão somente como meras informações de profissionais ou empresas que atuam nesses ramos de atividade, SEM QUAISQUER vínculos, TÉCNICOS, FINANCEIROS, COMERCIAIS ou outros com a TECNOPERFIL. Toda e qualquer contratação que eventualmente os COMPRADORES vierem a fazer com esses profissionais ou empresas, serão ligações comerciais diretas, independes e autônomas dos CLIENTES com esses prestadores de serviços, SEM quaisquer vínculos e ou responsabilidades diretas ou indiretas da TECNOPERFIL para com o recebimento dos materiais na obra, sua conferência e guarda, resultado técnico do trabalho realizado, condições comerciais financeiras e outras.

6- Os profissionais da TECNOPERFIL poderão, se solicitados pelo cliente, prestar informações adicionais sobre a melhor forma de instalação dos seus produtos. Essas ações, contudo, não poderão ser entendidas como responsabilidade técnica pela execução das instalações.

7- PRODUTO: CORRIMÃO / BATE-MACAS - TEC026, aplicações, o sistema Corrimão/Bate Macas pode ser instalado em paredes alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeiras, estrutura de aço, divisórias de madeiras e Dry Wall. No caso das paredes em Dry Wall, divisórias em madeiras e outros sistemas equivalentes, primeiramente consulte o fabricante desses sistemas, pois há necessidade de reforços internos para a fixação do Corrimão/Bate macas, adequados aos esforços exigidos pela norma NBR 9077 ABNT (*).

8- PRODUTO: PROTETORES DE PAREDE - TEC 054 / TEC 127 / TEC 198N / TEC 200N / TEC1200N e TEC1198N, aplicações, o sistema protetor de parede pode ser instalado em paredes de alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeira e estruturas de aço. Para instalar o sistema em construções do tipo Dry Wall, consulte o fabricante ou montador, pois há necessidade de um reforço interno com madeira ou aço para sua adequada fixação. Produto desenvolvido para uso interno, não exponha diretamente à luz solar.



Protetor de Parede Bate-Macas PVC TEC 200N 20cm 200×3.5x4000mm

R\$676,83 a barra

Marca: Vinylshock

Caso o produto possua variações de cor, escolha a cor antes de digitar a quantidade

Cores Sólidas: No selection





+55 48 8403-9291



Digite **1** - Pessoa Jurídica (CNPJ)
Digite **2** - Pessoa Física (CPF) 15:16

1 15:16 ✓✓

Para adiantar o atendimento, nos informe seu **CNPJ**. Estamos te direcionado para um de nossos vendedores!

15:16

04.431.942/0001-85 15:16 ✓✓

Marina Polla:

Boa tarde, tudo bem?

Conte para nós, como podemos te ajudar hoje? Me chamo Marina e assim que possível retorno sua solicitação.

15:20

Preciso cotar CHAPA INOX 304 0.80MM (22) 15:21 ✓✓

Marina Polla:

tenho na medida de 1.24x3m ou 1.24x2m 15:28

Marina Polla:

qual atende melhor sua necessidade? 15:28

1,24x2 15:29 ✓✓

Marina Polla:

740 - CHAPA INOX 304 0.80MM(22) 1.24 X 2.00 C/ PVC LASER (ESC) 16.40KG/PC (P - R\$859,06

15:51



Digite uma mensagem





Digite o que você procura



Central de Atendimento

Bem-vindo(a) Entrar ou Cadastrar



Todas as categorias

MUDAS E SEMENTES

ORNAMENTAIS

RARAS E EXÓTICAS

PRODUTOR

KITS ATACADO

CACHEPOTS E VASOS

Ofertas

Início > ORNAMENTAIS



kit 10 mudas De Dianela Variegata

(Cód: 8Q78M69G5)



R\$ 46,55 no pix
com 5% de desconto

~~R\$ 55,00~~ **R\$ 49,00**
até 12x de **R\$ 4,08** sem juros

[mais formas de pagamento](#)

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe: [Facebook](#) [WhatsApp](#) [Twitter](#) [Email](#) [Adicionar aos desejos](#)



4.4 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor





Digite o que você procura



Central de Atendimento



Olá, Bem-vindo(a)
Entre ou Cadastre-se



Meu Carrinho
R\$ 0,00

ARRANJOS ▾

ÁRVORES ▾

CUIDADOS ▾

HORTA ▾

PEDRAS E SEIXOS

PLANTAS ORNAMENTAIS ▾

VASOS ▾

 Ofertas Especiais



Loja 100% segura
selo de segurança



Entregamos
no Rio e Região Metropolitana



Frete grátis
Consulte sua região



Aceitamos pagamentos
via Pix



[Início](#) / [PLANTAS ORNAMENTAIS](#) / [Forrações](#)

Clorofito de Sombra - Caixa com 15 unidades

Código: 2AXDNGBGM

R\$ 49,90

 **Comprar**

 [Comprar/ pelo WhatsApp](#)

CONHEÇA AS NOSSAS NOVIDADES!!



Buscar produtos, marcas e ofertas...



Plantas Grama Proteção de Cultivos Sementes Esportes e Camping Churrasqueiras e Acessórios Fertilizante Nativo Coletes e Bolsas Mais

Casa, Móveis e Decoração > Jardim e Ar Livre > Jardinagem e Acessórios > Plantas, Semeadura e Cultivo > Plantas

Compartilhar



Novo

10 Mudas Clorofito Sol / Gravatinha Chlorophytum Vittatum

R\$ 53⁸⁰

em 12x R\$ 5²²

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Quantidade: 1 unidade ▾ (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Pesquisar





Digite o que você procura 🔍

Central de Atendimento

Bem-vindo(a) Entrar ou Cadastrar



- Todas as categorias
- MUDAS E SEMENTES
- ORNAMENTAIS
- RARAS E EXÓTICAS
- PRODUTOR
- KITS ATACADO
- CACHEPOTS E VASOS
- Ofertas

Início > ORNAMENTAIS



Muda de Dracena Tricolor

(Cód: J9RWXPSYS)



R\$ 33,25 no pix
com 5% de desconto

~~R\$ 48,99~~ **R\$ 35,00**
até 12x de **R\$ 2,91** sem juros

[mais formas de pagamento](#)

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe: Adicionar aos desejos



4.4 ★★★★★
Google
Avaliações do Consumidor



 Fazer login

 (11) 91163-4108
sitioflorasol@gmail.com
 São Roque - SP



- Home
- Bambus
- Cerca Viva
- Forrações
- Palmeiras
- Plantas Ornamentais
- Entregas
- Localização
- Contato
- Conter Erosões
- Loja



Dracena tricolor (Dracena marginata)

R\$30,00

[Informações de Entrega](#)



Altura *

Quantidade *

Adicionar ao carrinho

Comprar

ÁREA DE ENTREGAS

PARA CÁLCULO DO VALOR DE FRETE ENTRE EM CONTATO
VEJA NOSSA ÁREA DE ENTREGAS [clique aqui](#)
OBS: APENAS ESTADO DE SP
Contatos:
(11) 91163-4108 (WhatsApp)
sitioflorasol@gmail.com

FORMAS DE PAGAMENTO

A Dracena tricolor (Dracena marginata) tem origem africana, é uma planta muito



Buscar produtos, marcas e ofertas...



Plantas Grama Proteção de Cultivos Sementes Esportes e Camping Churrasqueiras e Acessórios Fertilizante Nativo Coletes e Boias Mais

! Anúncio pausado

Casa, Móveis e Decoração > Jardim e Ar Livre > Jardinagem e Acessórios > Plantas, Semeadura e Cultivo > Plantas



ATENÇÃO

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA PARA SUAS MUDAS! 🚚

Para garantir a qualidade e a saúde das plantas, escolha fretes com entrega em até 5 dias, ou até 4 dias para espécies mais sensíveis.



DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DAS PERGUNTAS!

🌱 CUIDE BEM DO SEU JARDIM DESDE O TRANSPORTE!

Novo

Dracena Tricolor Dracena-arco-iris Dracena Marginata - 50cm

R\$ 39⁹⁰

em 12x R\$ 3⁸⁷

[Ver os meios de pagamento](#)

! Anúncio pausado



🔍 Pesquisar





Buscar

- Central de Ajuda
- Portal de Boletos
- ENTRAR

- Banheiro
- Cozinha
- Hidráulica
- Impermeabilização
- Lavanderia
- Uso Público e Acessibilidade
- Marcas

Home > Impermeabilização > Impermeabilizantes > Adesivo Acrílico KZ 18kg Viapol



★★★★★
Adesivo Acrílico KZ 18kg Viapol
Código Interno: 24128
Código do Fabricante: V0210614
Marca: Viapol

2x de R\$ 148,69
R\$ 297,39

- 1 + **COMPRAR**

Disponibilidade **imediata**
Aproveite! Restam apenas 2 unidades

PIX parcelado, sem cartão
Pague em 4x sem juros

pagueleve SAIBA MAIS >

Parcelas ▾

R\$ 288,47 no Pix

R\$ 288,47 no Boleto



Olá, o que você procura?



BANHEIRO

COZINHA E SERVIÇO

IMPERMEABILIZANTES

PISOS E REVESTIMENTOS

TINTAS E ACESSÓRIOS

Impermix | Materiais de Construção / PROD. TÉCNICOS / ADESIVOS E ARGAMASSAS / ADESIVOS ESTRUTURAIS / ADESIVO ACRILICO KZ 18KG - VIAPOL

ADESIVO ACRILICO KZ 18KG - VIAPOL

Marca: VIAPOL

Ref.: 00313

Disponibilidade: Pronta Entrega

Quantidade restante em estoque: 6

FRETE GRÁTIS - Curitiba e Região

[Guia de Medidas](#)

R\$ 413,21

Quantidade:

1

CLIQUE PARA COMPRAR



Calcular Prazos e Preços

[Não sei meu CEP](#)

Digite seu CEP

Calcular

Compartilhe:



Preços válidos para consumidor final. Revendedor consulte nossos consultores!

(21) 99290-4251



O que voce esta procurando ?

GANHE UM CUPOM

BEM-VINDO,
IDENTIFIQUE-SE PARA
FAZER PEDIDOS



DEPARTAMENTOS

OFERTAS
ESPECIAIS

IMPERMEABILIZANTES

FIXAÇÃO

SELANTES E
REJUNTES

CIMENTÍCIOS

ADITIVOS

PROTEÇÕES

TECIDOS

MAIS

Início | Selantes e Rejuntes | Acrílicos



Selante Acrilico Branco Heydicril Viapol (18 Kg)



Código: PRD00893

Marca: VIAPOL

R\$ 449,40



até 2x de R\$ 224,70 sem juros
ou R\$ 435,92 via Pix

Mais formas de pagamento

1



Comprar agora



Compre pelo WhatsApp



Pesquisar



PRODUTOS

SEGMENTOS

CATÁLOGOS

Palmetal > Pesquisar > EXPURGO PALMETAL - MODELO BS

EXPURGO PALMETAL - MODELO BS



R\$3.621,35

SEU PRODUTO SERÁ EMBARCADO EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS.

[Opções de pagamento](#)

Selecione a Quantidade

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR AGORA

ACESSÓRIOS RELACIONADOS



SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL

R\$1.155,00



Conjunto com 4 buchas S8 e 4 parafusos sextavados com rosca soberba M5x50mm em aço inox



Triturador para Expurgo

R\$5.765,00





Digite o que você procura



Arranjos Árvores Nativas diversas Cuidados Jardim Frutíferas Horta Vasos Plantas Ornamentais Pedras e Seixos Pedido Personalizado / Serviço



Início / Plantas Ornamentais / Forrações /

Lutiela Caixa com 15 Mudas

Marca: forração

R\$ 69,90

ou R\$ 66,40 via Pix

Qtde:

1

COMPRAR

Estoque: Disponível



R\$ 66,40



Pagar na Entrega

R\$ 66,40



Boleto Bancário

R\$ 66,40



R\$ 69,90

Calcule o frete

CEP

OK



CONHEÇA AS NOSSAS NOVIDADES!!



Buscar produtos, marcas e ofertas...



[Plantas](#) [Grama](#) [Proteção de Cultivos](#) [Sementes](#) [Esportes e Camping](#) [Churrasqueiras e Acessórios](#) [Fertilizante](#) [Coletes e Bolsas](#) [Mais](#)

! Anúncio pausado

[Casa, Móveis e Decoração](#) > [Jardim e Ar Livre](#) > [Jardinagem e Acessórios](#) > [Plantas, Semeadura e Cultivo](#) > [Plantas](#)



Novo

Lutiela Rubi, Perpétua-do-brasil - 5 Mudas No Saquinho

R\$ 26⁹⁰

[Ver os meios de pagamento](#)

! Anúncio pausado



Pesquisar





Frutíferas



Vasos



Suculentas



Projetos



Adubos



Temperos



Mais para o jardim

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE!

[Início](#) > [Espécies de Plantas](#) > [LUTIELA \(Alternanthera brasiliana\)](#)



LUTIELA (Alternanthera brasiliana)

EM ESTOQUE

Herbácea semiereta de folhagem variando de coloração verde-arroxeadada, bem escura, para inteiramente roxa ou roxa-avermelhada, dependendo do cultivar. Pode ser cultivada formando densas moitas coloridas em jardins e canteiros.

~~R\$6,57~~

R\$2,63

1

TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

Informe o CEP

Calcular

[Ajuda](#)





Olá, o que você procura?



BANHEIRO

COZINHA E SERVIÇO

IMPERMEABILIZANTES

PISOS E REVESTIMENTOS

TINTAS E ACESSÓRIOS

Impermix | Materiais de Construção / IMPERMEABILIZANTES / MANTAS / MANTA VIAPOL ARDOSIADO POLIESTER CINZA 3MM - VIAPOL



MANTA VIAPOL ARDOSIADO POLIESTER CINZA 3MM - VIAPOL

Marca: VIAPOL

Ref: 02709

Disponibilidade: Pronta Entrega

Quantidade restante em estoque: 80

FRETE GRÁTIS - Curitiba e Região

Guia de Medidas

R\$ 773,70

Solicitar Compra

Calcular Prazos e Preços

Não sei meu CEP

Digite seu CEP

Calcular

Compartilhe:





O que deseja procurar?



(11) 2759-2864

Atendimento :
(11) 986423007



Carrinho
0 itens

VEDACIT



Manta Asfáltica Vedamax Ardósia 4mm X 10m - Poliéster

FRETE GRÁTIS

DESTAQUE

LANÇAMENTO

MARCA: VEDACIT

MODELO: VEDAMAX ARDÓSIA 3MM 10M

REF: 149S2S5771

GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO

ESTOQUE: 275

DISPONIBILIDADE: IMEDIATA

De R\$ 499,90

R\$ 459,90

Economize R\$ 40,00

ou 12x de R\$ 47,48 com juros Cartão Amex - Vindi

Quantidade:

COMPRAR

SIMULADOR DE FRETE

-

CALCULAR



magalu > Casa e Construção > Material de Construção > Vedação e Impermeabilização > Manta Asfáltica > Manta Asfáltica Ardósia V PRO II B

Manta Asfáltica Ardósia V PRO II B Poliéster Cinza 10m 4mm - VEDACIT

Código:cd1je71ja5 | [Ver descrição completa](#) | [VEDACIT](#)



**Magalu Garante**
a sua compra, do pedido à entrega.

**Devolução Gratuita**
em até 7 dias depois de receber o produto.

Descubra as ofertas mais próximas de você!

Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.

[Cadastrar CEP](#)

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Vendido por [Construtor Equipamentos](#)
Entregue por [MAGALU](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 608,00

R\$ 608,00 em 8x de R\$ 76,00 sem juros

ou **R\$ 608,00** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 608,00
8x R\$ 76,00

 **COMPRAR AGORA**

 **ADICIONAR À SACOLA**

 **Calcular frete e prazo**

Informações da Loja

 **Construtor Equipamentos**
Lojista Magalu desde 2023



Rua Ótima

Entregas rápidas via Sedex para todo estado de São Paulo



O que você está procurando?



GANHE UM CUPOM

BEM-VINDO, IDENTIFIQUE-SE PARA FAZER PEDIDOS



SOBRE NÓS

DÚVIDAS FREQUENTES

ATACADO

BONIMAIS

PAISAGISMO

Política de Privacidade

Políticas de Entrega

PRIMEIROS CUIDADOS

TROCAS E DEVOLUÇÕES

DEPARTAMENTOS

PLANTAS ORNAMENTAIS

CERCA-VIVA

ÁRVORES NATIVAS

FRUTÍFERAS

FLORES

PLANTAS AMBIENTES INTERNOS

Início

Muda de Bela Emília Azul Flor de Buquê Florindo Para Jardim



Código: 000469



R\$ 13,90

R\$ 12,69



até 2x de R\$ 6,34 sem juros
ou R\$ 12,31 via Pix

Mais formas de pagamento

1



Comprar



ACEITAMOS PAGAMENTO VIA PIX

calcule o frete



Pesquisar



CONHEÇA AS NOSSAS NOVIDADES!!



Buscar produtos, marcas e ofertas...



[Plantas](#) [Gramí](#) [Proteção de Cultivos](#) [Sementes](#) [Esportes e Camping](#) [Churrasqueiras e Acessórios](#) [Fertilizante Nativo](#) [Coletes e Boias](#) [Mais](#)

[Casa, Móveis e Decoração](#) > [Jardim e Ar Livre](#) > [Jardinagem e Acessórios](#) > [Plantas, Semeadura e Cultivo](#) > [Plantas](#)

[Compartilhar](#)



+3



Novo

5 Mudas Bela-emília Plumbago Auriculata No Saquinho

R\$ 41⁹⁰

em 12x R\$ 4⁰⁶

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Quantidade: 1 unidade ▾ (+5 disponível...)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho





Frutíferas



Vasos



Suculentas



Projetos



Adubos



Temperos



Mais para o
jardim

PROMOÇÃO IMPERDÍVEL - TODO SITE 60% OFF!* - APROVEITE!

[Início](#) > [Importacao](#) > [BELA EMÍLIA \(Plumbago auriculata\)](#)

BELA EMÍLIA (Plumbago auriculata)

EM ESTOQUE

Útil para cercas vivas, floresce da primavera ao final do outono. Suas flores de pétalas livres e arredondadas, nas cores branca, azul claro e azul escuro são muito usadas no paisagismo, seu tamanho varia de 0,9 a té 3 metros de altura.

~~R\$12,48~~

R\$4,99

1

TOTAL PRODUTO

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O VALOR DA ENTREGA

Informe o CEP

Calcular

[Ajuda](#)



5% OFF na primeira compra: AGraviaTem

Compre pelo Whatsapp (61) 3403-0403



O que você está procurando?



Não encontrou o que precisava?



Consultar pedido



Minha Conta



DEPARTAMENTOS

OFERTAS

TUBOS

PERFIS

CHAPAS

CONSTRUÇÃO CIVIL

TELHAS

LOJAS

HOME / TELHAS E CUMEEIRAS / TELHAS TÉRMICAS



Acabamento Frontal Trapezoidal - PIR 20mm - 1m

Ref: 3000005059 Marca: Kingspan Isoeste

Especificações Técnicas

R\$ 13,73

Ver formas de parcelamento do item >

Preços por quantidade

Qtd.	Preço
Comprando 3 un.	A un. sai por: R\$ R\$ 12,63
Comprando 6 un.	A un. sai por: R\$ R\$ 12,22

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

OK Não sei meu CEP

COMPRE PELO TELEFONE OU WHATSAPP

Caso não apareça a quantidade e/ou estoque



Pesquisar





Buscar no site.



TODOS OS DEPARTAMENTOS

TELHAS

PAINÉIS E PAREDES

REVESTIMENTOS

EPS

ACESSÓRIOS

MAIS VENDIDOS

Acessórios Telhas Térmicas > Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche 20mm - Pç. 1MT



ACABAMENTO FRONTAL EM AÇO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TELHA TÉRMICA SANDUÍCHE 20MM - PÇ. 1MT

REF: 143010

O Acabamento Frontal em Aço para Isotelha Trapezoidal Telha Térmica Sanduíche, uma peça essencial para a finalização e proteção do núcleo isolante de cada telha no sentido da largu... [Ler mais](#)

R\$ 11,71

em 2X de R\$ 5,85 sem juros, ou

R\$ 11,12 por lâmina ou por

Mais formas de pagamento

Tipo

Acabamento Frontal

Cor Externa

Cor

Sem Pintura

Quantidade

1 m

ADICIONAR AO CARRINHO

Compre pelo Whatsapp

PATROCINADORA OFICIAL

Torne-se um franqueado

Digite aqui sua busca



Nossas Lojas

Entre ou Cadastre-se

Meu carrinho
00 itens

Todas as categorias

Pisos e revestimentos

Louças

Metais

Banho e aquecimento

Móveis

Tintas

Ambientes

abcPRIME

Home > Pisos e revestimentos > Porcelanato esmaltado > Porc esm ret ext 60x60



Porcelanato Biancogres Cemento Grigio Externo Cinza 60x60cm Retificado

SKU:60464 | Ver outros produtos BIANCOGRES-690887965

R\$166,98 **R\$ 123,17** caixa **26% OFF**

Neste produto o m² sai por R\$ 55,99

[Ver formas de pagamento](#)

Qtd.

- 1 caixa = 2,2 m² +



Calculadora de pisos

Comprar



Comprar pelo WhatsApp

Consulte seu Frete

CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)



Pesquisar





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências ▾ Ofertas Projetos ▾ Dicas ▾ Serviços ▾ Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Pisos e Revestimentos > Piso > Pisos Antiderrapantes > Porcelanato Cimentici...



Porcelanato Cimentício Acetinado Borda Reta Externo 60X60cm Cimento Grigio Biancogres

★★★★★ 5 (11)

CÓD. PRODUTO

CAN 708880000235



Lista de Favoritos



R\$ 59,13 /m²

à vista

R\$123,88 / caixa • cada caixa possui 2,2m²

Vendido e entregue por Leroy Merlin - demais regiões

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Dimensão: 60X60

60X60

90X90

Intensidade do Brilho: Acetinado

Acetinado

Modelo: Cimento Grigio

Cimento Grigio

Áreas Indicadas: Externas

Externas

Comprar e receber

ou

Comprar à vista

Preço válido para o dia 03/07/2025 na região Espírito Santo em compras realizadas pelo Site, Televendas ou WhatsApp (11 4007-1380). Para comprar em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Calcule seu frete

Olá, como posso ajudar?



»»» **FRETE GRÁTIS PARA TODO BRASIL EM METAIS** PARA COMPRAS ACIMA DE R\$ 499,00 »»»



Buscar



Cadastre-se ou
Faça Login



MAIS BUSCADOS: [dita](#) | [dual](#) | [della](#) | [jason](#) | [quartzite](#) | [portobello](#) | [embranço](#) | [total](#)



Compre pelo WhatsApp (11) 4013-7009



Solicite um Orçamento



Tablete Digital



Solicitar Atendimento



Nossas Lojas



TODA LOJA

Banheiro

Cozinha e lavanderia

Porcelanatos

Portas e Janelas

Banheiras e Spas

Grandes Marcas

Promoções

Outlet

HOME > PISOS E REVESTIMENTOS > PISOS E PORCELANATOS



Porcelanato Cemento Grigio Ad4 Retificado 60x60cm - Biancogres

Código: 39920 Marca: Biancogres

★★★★★ (11) 4013-7009

De: R\$ 68,00

12% OFF

R\$ 59,90 / m²

R\$ 131,78 a caixa

Pague em até 10x sem juros nos cartões

(5% de desconto no PIX)

- Caixa com: 2,2 m²
- Peças por Caixa: 6
- Variação de Tom: V2 - VARIAÇÃO LEVE: Poderá haver leve variação de tonalidade e desenho entre as peças.

[Ver todas as características](#)

- 2,2 +

Comprar

IMAGENS ILUSTRATIVAS. EM ALGUMS CASOS PODEMOS EXIBIR CERTAS SEMELHANÇAS COM ASSESSÓRIOS PARA MELHOR A VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO. O QUE NÃO SIGNIFICA QUE O PRODUTO REPRODUZA QUALQUER AUTOCÓPIA.



Pesquisar





Busque por produtos, marcas e muito mais



TODOS OS DEPARTAMENTOS

Pisos e Revestimentos

Tintas e Impermeabilizantes

Louças Sanitárias

Material de Construção

Materiais Hidráulicos

Chatuba Mais

Home > Pisos e Revestimentos > Revestimentos > Estampa > Revestimento Portobello Glacier White Line Retificado 30x60cm

Revestimento Portobello Glacier White Line Retificado 30x60cm

Ref. 53306

Por **R\$ 94,90** m²

R\$ 199,29 por caixa (Cada caixa possui 2.1m²)

Quantidade



2.1 m²



ADICIONAR



☐ Adicione 10% para evitar perdas

Calculadora de pisos

Vendido e entregue por Fornecedor Chatuba

Opções de entrega e retirada

Digite seu CEP

OK

Atenção: O prazo e os valores de frete podem variar conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. O prazo de entrega começa a ser contado após a confirmação do pagamento.

Whatsapp/Televentas

(21) 4003-4456

A tonalidade da cor pode variar de acordo com o lote do fabricante e/ou as configurações de seu monitor. Imagens meramente ilustrativas.





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Pisos e Revestimentos > Pisos e Revestimentos > Revestimentos de Parede > Azulejo > Revestimento Interno



Revestimento Interno Monocolor Branco Brilhante Borda Reta 30x60cm Glacier White Portobello



5 (1)

Cód. 82708002

EAN 798222836820



Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 03/07/2025 na região Espírito Santo em compras realizadas pelo site, telefonando ou WhatsApp (11) 4007-1380. Para comprar em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

R\$ 89,21/m²

à vista

R\$183,39 / caixa • cada caixa possui 2,1m²

Vendido e entregue por Leroy Merlin - demais regiões

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber



Cadastre e receber

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Estoque na Loja física

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Olá, como posso ajudar?



Pesquisar



telhanorte

O que você está procurando?



Escolha sua região



Entrar



Favoritos



Carrinho



Todas as Categorias

Ambientes

Marcas

Marcas Exclusivas

Serviços

Novas Lojas



Cupom de Desconto

Tudo para seu projeto



ZZZ - NÃO USAR Pisos e Revestimentos > Revestimentos > Azulejos e Revestimentos de Parede > Revestimento glaci wh line30x60br ret cx2,1m2

Ganhe 8%OFF em compras pelo App com o cupom: APP8 **Baixe Agora!**



EXCLUSIVO ONLINE



Glacial White ... [veja a descrição completa](#)

Revestimento glaci wh line30x60br
ret cx2,1m2



REF: 2466376

★★★★☆ (2)
[Ver mais!](#)

-9% OFF

R\$ 481,25/caixa

R\$ 165,06/caixa R\$ 78,60/m²

R\$ 165,06 sem juros no cartão

Preço válido no site. A telhanorte reserva-se ao direito de não cobrir os preços nas lojas físicas.

Calcule a metragem necessária



2.1 m²



ADICIONAR AO CARRINHO

☐ Seja prevenido, adicione 10% extra para perdas e cortes

Consulte o preço e prazo do frete

Informações de frete válidas apenas para este produto.
Confira as condições definitivas no carrinho.

00000-000

[consultar](#)

estoque nas lojas físicas

É do seu gosto? Então veja estes produtos similares





Rodapé Hosp.ou Canto Interno de sobrepor Rígido com pontas flexíveis em PVC TEC 188 48x48x2x2700mm

R\$183,30 a barra

Marca: Vinylshock

Caso o produto possua variações de cor, escolha a cor antes de digitar a quantidade

Cores Sólidas: No selection



Nº 8.074129

Tecnoperfil Plásticos Ltda CNPJ: 00.341.857/0001-75
Rua Rui Barbosa, 210 - Zona Industrial Norte - Joinville - SC
CEP: 89.219-520

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA**Código:** 93941**CNPJ/CPF:** 04.431.942/0001-85**Insc. Estadual:****Suframa:****Endereço:** AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023**Bairro:** CENTRO DE VILA VELHA**Cidade:** VILA VELHA**UF:** ES**CEP:** 29100021**Telefone Fixo:** -**Telefone Celular:** -**Condição de Pgto:** 28 DIAS**Ordem Compra:**

SANDRA

Transportadora: JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA - ATE**Redespacho:****Local de Entrega:****Cidade:****UF:***** Data Emissão:** 03/07/2025**Frete:** CIF - pago**Previsão de Embarque:** 14/07/2025**Repres.:** Daniele Dalri**Contato**

554734311229

Email

daniele.silva@tecnoperfil.com.br

Código	Qtd	Uni	Descrição	Valor	Total S/IIPI	IPI%	Total C/IIPI
01881842700	110	PC	CANTO INTERNO DE SOBREPOR EM PVC TEC188 COR BRANCO 184 48mmX2,70m - NCM: 39259090 OBS DO ITEM:	R\$ 101,19	R\$ 11.130,90	3.25	R\$ 11.492,65

SUJEITO A APROVAÇÃO EM CASO DE COTAÇÃO.

Valor Total das Mercadorias:	R\$ 11.130,90	+
Valor do Frete:	R\$ 0,00	+
Valor IPI das Mercadorias:	R\$ 361,75	
Valor IPI Sobre o Frete:	R\$ 0,00	
Valor Total do IPI:	R\$ 361,75	+
Substituição Tributária:	R\$ 0,00	+
Valor Total:	R\$ 11.492,65	=

*** Esta cotação é válida até 10 dias após a data de emissão!****Observação do pedido:****Condições Gerais de Vendas**

- 1- A TECNOPERFIL é uma empresa industrial e comercial fornecedora de PERFIS em PVC para a construção civil, dentre os quais PROTETORES DE PAREDE, CANTONEIRAS RÍGIDAS e FLEXÍVEIS, FORROS EM PVC, PORTAS SANFONADAS EM PVC e outros;
- 2- Seu campo de atuação limita-se, tão somente, ao FORNECIMENTO DE MATERIAIS, sem qualquer ação ou vinculação em termos de execução ou supervisão técnica de obras e ou instalações dos produtos por ela fabricados;
- 3- A TECNOPERFIL fornece materiais, SEM quaisquer vínculos diretos ou indiretos com o fornecimento de mão de obra, instalações, recebimento e ou guarda de seus produtos em canteiros de obras;
- 4- Os MANUAIS TÉCNICOS da TECNOPERFIL contém informações suficientes, as quais permitem que os clientes executem diretamente as instalações dos seus produtos e ou contratem empresas de sua confiança para esse fim;
- 5- Se por solicitação dos clientes as equipes de vendas da TECNOPERFIL fizerem eventuais sugestões de nomes de INSTALADORES, COLOCADORES ou EMPREITEIROS que executem obras, na relação da TECNOPERFIL com os CLIENTES, essas indicações serão sempre entendidas tão somente como meras informações de profissionais ou empresas que atuam nesses ramos de atividade, SEM QUAISQUER vínculos, TÉCNICOS, FINANCEIROS, COMERCIAIS ou outros com a TECNOPERFIL. Toda e qualquer contratação que eventualmente os COMPRADORES vierem a fazer com esses profissionais ou empresas, serão ligações comerciais diretas, independentes e autônomas dos CLIENTES com esses prestadores de serviços, SEM quaisquer vínculos e ou responsabilidades diretas ou indiretas da TECNOPERFIL para com o recebimento dos materiais na obra, sua conferência e guarda, resultado técnico do trabalho realizado, condições comerciais financeiras e outras.
- 6- Os profissionais da TECNOPERFIL poderão, se solicitados pelo cliente, prestar informações adicionais sobre a melhor forma de instalação dos seus produtos. Essas ações, contudo, não poderão ser entendidas como responsabilidade técnica pela execução das instalações.
- 7- PRODUTO: CORRIMÃO / BATE-MACAS - TEC026, aplicações, o sistema Corrimão/Bate Macas pode ser instalado em paredes alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeiras, estrutura de aço, divisórias de madeiras e Dry Wall. No caso das paredes em Dry Wall, divisórias em madeiras e outros sistemas equivalentes, primeiramente consulte o fabricante desses sistemas, pois há necessidade de reforços internos para a fixação do Corrimão/Bate macas, adequados aos esforços exigidos pela norma NBR 9077 ABNT (*).
- 8- PRODUTO: PROTETORES DE PAREDE - TEC 054 / TEC 127 / TEC 198N / TEC 200N / TEC1200N e TEC1198N, aplicações, o sistema protetor de parede pode ser instalado em paredes de alvenaria, blocos de concreto, painéis pré-moldados, madeira e estruturas de aço. Para instalar o sistema em construções do tipo Dry Wall, consulte o fabricante ou montador, pois há necessidade de um reforço interno com madeira ou aço para sua adequada fixação. Produto desenvolvido para uso interno, não exponha diretamente à luz solar.

Compre pelo WhatsApp: (48) 4001-1515



Nossas Lojas



Cartão Cassol



Baixe o APP Cartão Cassol



Buscar produtos, marcas ...



Ofertas para sua região



Entre ou Cadastre-se



Todas as Categorias ▾

Limpa Estoque

Especial Pisos



Cadastre e Concorra



Marcas Exclusivas

Eventos

Cassol + ▾

Home > Materiais de Construção > Telhas, Calhas e rufos > Telhas > Telha Termica 1,00X5,65mx20mm Aço Branco Neve Kingspan



Telha Termica 1,00X5,65mx20mm Aço Branco Neve Kingspan

Kingspan

COD: 2045115

R\$ 1.369,00

ou **R\$ 1.369,00** em até **12x** de **R\$ 114,08** s/juros no **Cartão Cassol**

ou até **8x** de **R\$ 171,12** nos demais cartões

Ver opções de parcelamento >

Vendido e entregue por: **Cassol Centerlar**

Quantidade

—

1

+

Peça

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Insira seu CEP

Compre pelo Whats!



Pesquisar





Buscar no site



TODOS OS DEPARTAMENTOS

TELHAS


PAINÉIS E PAREDES

REVESTIMENTOS

EPS

ACESSÓRIOS

MAIS VENDIDOS



TELHA TRAPEZOIDAL CONFORT TÉRMICA – AÇO BRANCO COM FORRO BRANCO - NÚCLEO EM PIR 20 MM

REF: 5001735

A Telha Trapezoidal Confort Térmica é indicada para uma variedade de ambientes, projetada para oferecer conforto térmico e eficiência energética, esta telha conta com três camadas [Ler mais](#)

R\$ 179,91

em 6X de R\$ 29,98 sem juros, ou

R\$ 170,91 em boleto no pix

Mais formas de pagamento

Comprimento

- 1M
- 2,50M
- 3M
- 3,50M
- 4M
- 4,50M
- 5M
- 5,50M
- 6M
- 6,50M
- 7M

Cor Aço Superior

Escolha

Cor lado inferior

Escolha





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências ▾ Ofertas Projetos ▾ Dicas ▾ Serviços ▾ Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Telha Térmica Sanduiche...



Telha Térmica Sanduiche Branca Com Forro 3,45 Metros – Núcleo Em Pir 20mm - Kingspan Isoeste



(0)


Cód. 1572402134

EAN: 7900708700067

Exclusivo Site



Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 07/07/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

R\$ 651,97 /cada

R\$ 651,97 em até 6x de R\$ 108,66 sem juros
ou em até 10x s/ juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Kingspan - demais regiões

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e receber

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Entregue na Loja Física

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Olá, como posso ajudar?



G-HAUS

Digite aqui o que você procura



Venda para
Empresas e
Licitações

Entrar



Início > Tintas e Acessórios > Texturas e Efeitos



Base PM Textura Design Coral 22kg

Cód: 1073390010

★★★★★ (0)

Compartilhe



Vendido e entregue por: G-Haus

Embalagem:

5kg

22kg

R\$ 258,90/un

Ou R\$ 258,90 em 5x de R\$ 51,78 sem juros

Mais opções de pagamento



-

1

+

Adicionar ao carrinho



Ficou com alguma dúvida? Clique aqui e fale sobre este produto com nosso atendimento.

Frete e prazo de entrega

Digite seu CEP

Calcular

Não sei meu CEP

7% OFF com o cupom: 7OFF



Pesquisar





O QUE DESEJA PROCURAR?



Minha Conta
Entrar / Cadastrar



0



Textura Design 22KG

MARCA: CORAL



Seja o primeiro a opinar

Cores disponíveis: (Branco)



R\$ 275,00

R\$ 261,25 à vista com desconto Boleto - MercadoPago
ou 6x de R\$ 52,09 com juros Cartão de Crédito - Mercado Pago

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



Q Pesquisar



Página Inicial > Texturas > Textura Coral Design 5KG



Textura Coral Design 5KG

★★★★★ (Sem avaliações)

R\$ 69,80

12x de R\$ 7,10

Ver opções de parcelamento

- 1 +

COMPRAR AGORA

Produto indisponível.

[Minha Conta](#)

R\$ 0,00

[Home](#) [Tintas](#) [Vernizes](#) [Massas](#) [Resina Epóxi](#) [Efeitos Decorativos](#) [Acessórios Para Pintura](#) [Tinta Epóxi](#) [Produtos para Piscina](#) [Limpadores](#)[Início](#) / [Tipos de Tinta](#) / [Suvinil](#) / [Tinta Acrílica Fosca Suvinil](#) / [Tinta Acrílica Fosca Suvinil Estanho 16 L](#)

Tinta Acrílica Fosca Suvinil Estanho 16 L

R\$ 1.009,18

R\$ 908,26 à vista no PIX

até 6X de R\$ 168,20 s/ juros [+ Mais detalhes](#)

1

[Comprar](#)

Consulte o frete e o prazo de entrega:

[Consultar](#)

Não sei meu cep

Produtos relacionados

POR
PTB209:35
20/02/2025

HOME > INTERIORES > PAREDES E TETOS > TINTAS > SUPER LAVÁVEL Estantão

Estantão
30GY40029



SELECIONE O AMBIENTE:



Super Lavável Estantão

REF:7891019947231

☆☆☆☆ (0) Escreva uma Avaliação

Coral Super Lavável Antimanchas & Antibacterianas é uma tinta acrílica de [Veja Mais](#)

Escolha sua Cor

Estantão

Calculadora de Tinta

Selecione o tamanho:

16 L

3,2 L

800 ML

R\$ 860,26

- 1 +

COMPRAR

ADICIONAR AO FAVORITOS

COMPARTILHAR

TINTA PIGMENTADA

Todos os produtos ▾

Porcelanatos e Revestimentos ▾

Louças ▾

Metais ▾

Hidráulico ▾

Construção ▾

Oficina das Tintas ▾

HOME / VOLTAR PARA TRÁZES / TINTA ACRILICA PREMIUM DECORA MATTE 800ML BASE MF FOSCO CORAL



Tinta Acrilica Premium Decora Matte 800ml Base MF Fosco Coral

REF: 3795 MARCA: CORAL

★★★★★ Seja o primeiro a opinar :)

Utilizada em máquina de tintométrica.



R\$ 35.90 (desc. 6%) pix e boleto
Ou R\$ 38,19 em 5 vezes de R\$ 7.64

1



ADICIONAR AO CARRINHO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete e prazo de entrega





Decora Matte Pena Prateada

REF:7891019929835

☆☆☆☆☆ (0) Escreva uma Avaliação

Coral Decora Matte é um Acrílico Premium Fosco com super cobertura, co [Veja Mais](#)

Escolha sua Cor

Pena Prateada

Calculadora de Tinta

Selecione o tamanho:

16 L 3,2 L 800 MI

R\$ 177,11



Buscar produtos, marcas e muito mais...

mel+ a partir de R\$ 8,90 COM CASHBACK

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: tinta coral 18 litros • tinta emborrachada coral sol e chuva • tinta marmorizada para parede

Mais opções que podem te interessar



Tinta Acrílica Super Lavável
Coral Duro Branco 16 Litros
R\$ 759⁹⁹
em 12x R\$ 63,33 sem juros
Frete grátis



Tinta Acrílica Premium Coral
Super Lavável 18l Branco Gelo
R\$ 799⁹⁰
em 12x R\$ 77,22
Frete grátis



Tinta Acrílica Super Lavável
Eggshell Marfim 18l Coral
R\$ 745⁹⁹
em 12x R\$ 62,17 sem juros
Frete grátis

Construção > Loja das Tintas > Tintas > Esmaltes, Latex e Acrílicas

Vender um igual Compartilhar



Novo 13 vendidos

Tinta Acrílica Super Lavável
Coral - Pena Prateada 16 Litro

R\$ 778⁹⁸
em 12x R\$ 64⁹⁹ sem juros
Preço por litro: R\$ 48,68
Ver as mais de pagamento

PREÇO GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10

Chegará grátis entre quarta-feira e quinta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre quinta-feira e sexta-feira
em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa

Cor: Pena Prateada

Pena Prateada

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (R\$ 50 desconto)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Recomendado



Pesquisar





+55 27 99516-5019



+55 27 99516-5019

Vidraçaria

Aberta até às 18:00

- Catálogo
- Adicionar
- Compartilhar

Conta comercial



Produtos

Mostrar tudo >



Vidraçaria

Aberta agora

09:30 - 18:00 ⌵

Hoje

🔒 As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Boa tarde 13:12 ✓

Vocês trabalham com vidro acidato? 13:12 ✓

Boa tarde! 13:38

Qual espessura e cor esta precisando? 13:39

que posso ver a disponibilidade com a fabrica que nos atende 13:39

4MM 13:39 ✓

INCOLOR 13:39 ✓

só um momento que já vejo aqui e te falo 13:39

tem sim, seria só cortado ou lapidado? 13:44

tem as medidas que precisa? 13:44

Vidro acidato incolor 4mm lapidado = R\$ 598,00/m2 14:02

+ 🗨 Digite uma mensagem



Início / Acidato Incolor 4MM

ACIDATO
INCOLOR



Acidato Incolor 4MM

SKU: IN104A

R\$ 927,56

Vidro Acidato Incolor 4MM - IN104A =
321X240

[Saiba mais](#)

Medidas *

321X240

Quantidade *

— 1 +


Adicionar ao carrinho





+55 27 98849-9970

online



X Dados do contato

3. Não realizamos entregas em pavimentos superiores ao térreo.

16:12

VITÓRIA CAMILI:

Gostaria de algum orçamento?

16:12

Nesta tabela tem o preço do vidro acidato 4mm cortado?

16:13 ✓✓

VITÓRIA CAMILI:

ACIDATO INCOLOR 4MM CORTADO R\$ 218,08

17:01

VITÓRIA CAMILI:

Segue valor do M²

17:01

Espero ter conseguido resolver a sua demanda da melhor forma possível.

Se você precisar de mais alguma coisa, entre em contato novamente. Será um prazer ajudar você! 😊

17:33

Obrigada

17:33 ✓✓

Seja bem vindo(a) a **Termari Vidros!**
Nosso horário de atendimento é de **segunda à sexta-feira de 07:30 às 18:00hrs.**

Informamos que nosso WhatsApp é

+ Digite uma mensagem



+55 27 98849-9970

Compras e varejo

Aberta até às 18:00



Adicionar



Compartilhar

Conta comercial



Processadora e Distribuidora de Vidros e Espelhos.
Para ter QUALIDADE, *Termari!*

Aberta agora

08:00 - 18:00



Avenida Espírito Santo, 720, Viana ES, 29136-242, Brasil

Chiller Peças



Produtos Compressores Equipamentos Gás Refrigerante Escovas Rotativas Válvulas e Conexões Blog

ENVIIO GRÁTIS PARA SÃO PAULO - SP EM PEDIDOS ACIMA DE R\$ 300,00



Início > Componentes Eletrônicos > Termostatos e Controladores > Controlador de Temperatura Digital 4 Estágios Full Gauge MT543E PLUS Bivolt

Controlador de Temperatura Digital 4 Estágios Full Gauge MT543E PLUS Bivolt

SKU: CONFUL005

R\$769,00

R\$722,86 com Pix

6 x de R\$128,17 sem juros

6% de desconto pagando com Pix

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

2 em estoque

Meios de envio

Seu CEP

Calcular

Não sei meu CEP

Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra. [Entendi](#)





FULL GAUGE

MT543E PLUS VER.06 115/230V Controlador 4 Estágios FULL GAUGE

ID: F1000029

R\$ 735,20 no pix
com 5% de desconto

R\$ 773,90

até 6x de R\$ 128,98 sem juros

📄 mais formas de pagamento

- 1 +

Comprar

Tire suas dúvidas pelo whatsapp



Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe:



Adicionar à lista de compras

Descrição

MT543E PLUS – FULL GAUGE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Possui quatro saídas configuráveis: resfriamento, aquecimento, ventilação mínima, alarme e timer (temporizador cíclico). Possui alarme sonoro interno (buzzer), filtro digital configurável e aceita dois tipos de sensores: termistor NTC (-50 a 105°C) e PT100 (-200 a 300°C). O MT-543E plus permite a utilização do estágio 1 em modo saturação e a configuração de até cinco setpoints.



Você está em: Controladores > Temperatura > Controlador de Temperatura Digital MT543E Plus Full Gauge

compartilhe



Controlador de Temperatura Digital MT543E Plus Full Gauge

REF: 13013 MARCA: FULL GAUGE MODELO: MT543EW

R\$ 721,91 à vista
ou 10x de R\$ 75,99 Sem juros

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Todas as
Categorias

Peças
Hlatsu

Ar
Condicionado

Cortinas
de Ar

Peças Ar
Condicionado

Peças
Lavadoras

Peças
Refrigeradores

Ferramentas

Materiais De
Instalação

Defletores

Hôm - > Cortina de Ar > Cortina De Ar 90cm Com Controle Remoto Vix 220v Único



Cortina De Ar 90cm Com Controle Remoto Vix 220v Único

90cm

ref: 299x

★★★★★ [0]-Faça uma avaliação

R\$ 704,90 no PIX (5% OFF)

ou no cartão em até 12x de R\$ 61,83 sem juros

+ formas de pagamento

Vendido e entregue por Artech - Climatização

Ganhe até
R\$ 22,26 de Cashback

1

COMPRAR AGORA

Adicionar aos favoritos

Garantia: 3 Meses

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 OK

Compartilhe nas redes sociais

Estamos Online

Fale conosco

FRIGELAR

📍 Enviar para Espírito Santo
Informe seu CEP

🔍 procure por nome, marca, código.

👤 Entre ou Cadastre-se 🍷 🛒

☰ Todas Categorias

Ar-Condicionado Eletrodomésticos Eletroportáteis Climatização Peças Ferramentas Serviços Câmaras Frias EOS

Início | Vitrines | **Clima Perfeito**



Cortina de Ar EOS 90cm com Controle Remoto EOS-CER09 220V

★★★★★ [Avalie agora!]

Modelo: EOS-CER09

Código: kit000748 [\(Ver descrição completa\)](#)

Cortina de Ar

90cm	100cm	120cm	150cm
180cm	200cm		

Entregue por Frigelar

Por: R\$ 603,00

R\$ 542,70

à vista com 10% de desconto no PIX

em 8x de R\$ 75,38 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Leve também

1/1

☐



Instalação de Cortina d...
R\$ 299,00
[Ver produto](#)

COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega

🔍 Digite o seu CEP

Consultar

[Não sei meu CEP](#)





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos [Tendências](#) [Ofertas](#) [Projetos](#) [Dicas](#) [Serviços](#) [Para empresas](#)

[Programa de Fidelidade](#)

[Home](#) [Ar e Ventilação](#) [Ar Condicionado](#) [Cortina de Ar Condici...](#) [Cortina de Ar 90cm 22...](#)



Cortina de Ar 90cm 220V Branco Compact Elgin



5 (2)

Cód. 91854406

SAN. 7897012630996

[Lista de Favoritos](#)



R\$ 639,00 /cada

à vista

R\$ 679,79 em até 6x de **R\$ 113,30** sem juros

ou em até 10x de **R\$ 67,98** no cartão Cielo

Vendido e entregue por **Leroy Merlin - Vitória**

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Largura: 90

90

120

150

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

[Não sei meu CEP](#)

Ex: 00000-000

[Estoque na Loja física](#)

Preço válido para o dia 04/07/2025 na região Espírito Santo em compras realizadas pelo Site, Televendas ou WhatsApp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

Compre pelo Telefone

[WhatsApp: \(11\) 4007-1380 Nacional](#)

[Telefone: 4007-1380 Capital](#)

Olá, como posso ajudar?





Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Todas as
Categorias

Arquitetura
Hiatus

Ar
Condicionado

Cortinas
de Ar

Peças Ar
Condicionado

Peças
Lavadoras

Peças
Refrigeradores

Ferramentas

Materiais De
Instalação

Defletores

Home > Cortina de Ar > Cortina De Ar 1,20 Com Controle Remoto Vix 220v



Cortina De Ar 1,20 Com Controle Remoto Vix 220v Único

vêu de ar 120cm

ref: 49920

★★★★★ (0)-Faça uma avaliação

R\$ 899,00

R\$ 617,50 no PIX (5% OFF)

ou no cartão em até 12x de R\$ 54,17 sem juros

• formas de pagamento

Vendido e entregue por Artech - Climatização

Garha até

R\$ 19,50 de Cashback

1 + -

COMPRAR AGORA

Adicionar aos favoritos

Sobre o produto



Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000

OK

Estamos Online

Fale conosco

FRIGELAR



Enviar para Espírito Santo
Informe seu CEP

procure por nome, marca, código... 



Entre ou
Cadastre-se



Todas Categorias

Ar-Condicionado Eletrodomésticos Eletroportáteis Climatização Peças Ferramentas Serviços Câmaras Frias EOS

Início | Vitrines | Campeões de Venda



Atenção: entregue o seu produto em até 30 dias após a entrega, sob pena de multa

Cortina de Ar EOS 120cm com Controle Remoto Ca1212C 220V

★★★★★ (Avalie agora!)

Modelo: Ca1212C 220V

Código: kit5634 (Ver descrição completa)

Cortina de Ar

90cm

100cm

120cm

150cm

Voltagem

110v

220v

Entregue por Frigelar

R\$ 644,33

Por: R\$ 579,90

R\$ 521,91

à vista com 10% de desconto no PIX

ou **R\$ 579,90** em 8x de R\$ 72,49 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Leve também

1/1



Instalação de Cortina d...
R\$ 299,00
[Ver produto](#)



COMPRAR

Calcule o valor do Frete e prazo de entrega





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos [Tendências](#) [Ofertas](#) [Projetos](#) [Dicas](#) [Serviços](#) [Para empresas](#)

[Programa de Fidelidade](#)

[Home](#) > [Ar e Ventilação](#) > [Ar Condicionado](#) > [Cortina de Ar Condicionado](#) > [Cortina de Ar 120cm 220V Br.](#)

Cortina de Ar 120cm 220V Branco Compact Elgin

★★★★☆ 4.3 (3)

COD. 91854413

SAN. 7897013539923

[Lista de favoritos](#)



R\$ 939,00 à vista

R\$ 998,94 a prazo
em até 8x ou em até 10x no cartão Celebre!

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**

[Conheça mais formas de pagamento](#)

Quantidade

Largura: 120

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Calcule seu frete

[Não sei meu CEP](#)

Ex: 00000-000

[Ver estoque nas lojas físicas](#)



Preço válido para o dia 04/07/2025 na região Rio de Janeiro em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

Seus ambientes ficarão muito mais agradáveis com esta Cortina de Ar! Ela conta com potência de resfriamento de 225W, possui vazão do ar de 2134 m³/h, um baixo nível de ruído





O que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

EXAUSTORES

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Grellhas > Difusores > Difusor de Ar 3 Vias em Alumínio



Difusor de Ar 3 Vias em Alumínio

Código: SZ120002B6

☆☆☆☆☆ 6,0 pontos

A opção Tamanho: 3 - 254 x 254 mm - Cor: Natural - R\$ 235,00 não encontra-se disponível.

Deixe seu e-mail para ser avisado ou escolha outra opção

Seu E-mail:

RECEBER AVISO

Escolha Tamanho: (3 - 254 x 254 mm)

1 - 140 x 140 mm	2 - 198 x 198 mm	3 - 254 x 254 mm	4 - 310 x 310 mm
5 - 366 x 366 mm	6 - 396 x 396 mm	7 - 496 x 496 mm	8 - 521 x 521 mm

Cores disponíveis: (Natural)



DESCRIÇÃO GERAL

Difusores quadrados ou retangulares, com distribuição de ar em 1, 2, 3 ou 4 direções, através de lâminas finas inclinadas. São providos de miolo destacável para facilitar sua instalação e manutenção.

Modelos

D01= difusor quadrado com 3 vias de direcionamento de ar.



Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos

Meus Pedidos · Meu Cadastro · Rastreie seu Pedido

f i WhatsApp (51) 98040-8327

Digite o que você procura



Itens na sacola 0

DESCARTÁVEIS

DENTISTICA E ESTETICA

HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

CASA E CONSTRUÇÃO

VER +

Página Inicial / Casa e Construção / Ar e Ventilação / Grelha Difusor Regulador de Vazão de ar RVA-100 - Sicflux

GRELHA DIFUSOR REGULADOR DE VAZÃO DE AR RVA-100 - SICFLUX

5 de 5 ★★★★★ [Clique e veja!](#)

Marca: **Sicflux**

Modelo: Grelha Difusor Regulador de Vazão de ar RVA-100

Referência: 478642



De R\$ 43,90

Por:

R\$ 39,90

Economize R\$ 4,00

R\$ 37,91 À VISTA COM DESCONTO
OU 3X DE R\$ 13,30 SEM JUROS

1



COMPRAR

Qual o valor do frete?

CEP:

CALCULAR





Digite o que você precisa



Olá, faça seu login
ou cadastre-se



TODOS DEPARTAMENTOS



SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO



PEÇAS E COMPONENTES



HIDRÁULICA



FERRAMENTAS



SOLAR E FOTOVOLTAICO

SUPER DESCONTOS
Clique e confira

Peças e Componentes > Dutos e Difusores

Difusor de Ar Plástico Diâmetro 100mm

Ref: 107.211.325.1

Disponibilidade: Em estoque

Por: R\$ 30,44

ou 3x de R\$ 10,14

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcular Frete



Digite o Seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

Frete disponível para pedidos acima de R\$200,00.



Faça a cotação da sua obra pelo nosso WhatsApp



Digite o que você procura



0

EXAUSTORES ▾ MÚSICA ▾ DUTOS ▾ CLIMATIZAÇÃO ▾ FILTROS DE AR ▾ GRADES E GRELHAS ▾ FERRAMENTAS ▾ ELETROPORTÁTEIS ▾ FIXAÇÃO ▾ MATERIAIS ELÉTRICOS ▾

PARA BANHEIRO ▾

AR CONDICIONADO ▾

EPI'S ▾

PAPELARIA ▾

PRODUTOS COM DESCONTO



[Início](#) / [Exaustores](#) / [Acessórios](#)

Difusor Regulador de Vazão de Ar RVA 100



Código: KFT010804009

Marca: [Sicflux](#)

de R\$ 49,00

por: **R\$ 45,00**

até 3x de R\$ 15,00 sem juros

R\$ 43,65 no boleto

1



COMPRAR



Parcelas ▾

1x de R\$ 45,00 sem juros



magalu > Duto Flexível Aluminizado 10M- AP 100mm Com 10 Metros GTIN/EAN - Delta

Duto Flexível Aluminizado 10M- AP 100mm Com 10 Metros GTIN/EAN - Delta

Código fffhf548f2h | [Ver descrição completa](#) | Delta



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por **Vent & Lar Material**

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 160,00

1x de R\$ 84,80 sem juros

ou **R\$ 84,80** no Pix

Cartão de crédito
sem juros R\$ 84,80
1x R\$ 84,80

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Vent & Lar Material

Lojista Magalu desde 2023



+500

Entrega

Atendimento

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.



Buscar produtos, marcas e muito mais...



A PARTIR DE
R\$ 8,90 por mês

COM CASHBACK
e descontos exclusivos



Categorias - Ofertas - Cupons - Supermercado - Moda - Mercado Play - Vender - Contato

Crie sua conta - Entre - Compras

Você também pode estar interessado: cabo flexível 240 mm flex - cabo flexível 120mm rolos com 100 metros - cabo flexível 10mm 30 metros

Mais opções que podem te interessar



Duto Flexível Aluminizado 100 Mm(Rolo Com Com 10 Mts)...

R\$ 78⁹⁰
em 12x R\$ 7,75

Frete grátis



Duto Flexível Aluminizado Alumínio 200 Mm 8 Pol - 10...

R\$ 161⁹⁹
em 12x R\$ 15,93

Frete grátis



5 Metros Tubo Flexível Aluminizado 4 Pol/100mm Rolo...

~~R\$ 46,90~~
R\$ 46⁹⁵ **2% OFF**
em 12x R\$ 4,57

Frete grátis

Construção > Materiais de Obra > Tubos

Vender um igual | Compartilhar



Novo 1 +50 vendidos



Duto Flexível Aluminizado 100 Mm(Rolo Com Com 10 Mts)...

4.5 (4)

R\$ 78⁹⁰
em 12x R\$ 7⁹⁴

[Ver as meios de pagamento](#)

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre 11 e 13/jul

Chegará entre quarta-feira e quinta-feira
[Mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponív...

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Produtos relacionados



O que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

EXAUSTORES

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Dutos > Flexíveis > Duto Flexível Aluminizado LEVE (Rolo c/10m)



Duto Flexível Aluminizado LEVE (Rolo c/10m)

Código: 5416447668

Disponibilidade: Imediata

DESTAQUE

☆☆☆☆☆ 0,00 Avaliações

R\$ 69,99

R\$ 62,99 à vista com desconto PIX ou 2x de R\$ 33,95 (com desconto) Sem juros MasterCard - Vindi

[Ver formas de pagamento](#)

Escolha Tamanho:

4 Pol. - 100mm	5 Pol. - 125mm	6 Pol. - 150mm	8 Pol. - 200mm
10 Pol. - 250mm	12 Pol. - 300mm	14 Pol. - 350mm	16 Pol. - 400mm
18 Pol. - 450mm	20 Pol. - 500mm	22 Pol. - 560mm	

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

DESCRIÇÃO GERAL





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Banheiro > Exaustores > Exaustor Para Banheir...



Exaustor Para Banheiro Silent 200cz S&p 120mm 127v



(0)

Cód. 957032925

EAN 9413803606815

Exclusivo Site

Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 04/07/2025, para compras realizadas exclusivamente pela Site, Televendas ou Whatsapp (11) 4007-1380. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

VETRON EQUIPAMENTOS HÁ MAIS DE 20 ANOS NO MERCADO.

R\$ 309,99 /cada

R\$ 309,99 em até 3x de R\$ 103,33 sem juros
ou em até 10x 3x juros no cartão Celebre!

Vendido e entregue por Vetron Equipamentos - demais regiões

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Debitar e receber

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Autenticação via código QR

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capital

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Olá, como posso ajudar?



Achamos uma oferta melhor



Exaustor para Banheiro Standard Solar & Painel Silent-200 CZ

R\$ 239,00 em 3x de R\$ 79,67 sem juros

R\$ 239,00 no Pix

[Ver oferta](#)

Exaustor Para Banheiro Silent 200cz S&p 127v 220v 120mm

Código: ag54b4cd62 | [Ver detalhes sobre garantia](#) | [S&P](#)



+ 2



★★★★★ [Avaliar produto](#)

Voltagem: 110V 220V

Vendido por **Vetron Equipamentos**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 321,99 em 4x de R\$ 80,50 sem juros
ou **R\$ 321,99** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 321,99
4x de R\$ 80,50

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

[Calcular frete e prazo](#)

Informações da Loja



Vetron Equipamentos
Lojista Magalu desde 2021



O que procura hoje?



Precisa de ajuda?

Minha conta

Meu carrinho

EXAUSTORES

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Exaustor Para Banheiro Mod: Silent-200cz S&p



Exaustor Para Banheiro Mod: Silent-200cz S&p

Código: 5416446887

Disponibilidade: Imediata

☆☆☆☆☆ 5 opiniões

R\$ 248,50

R\$ 223,65 à vista com desconto PIX ou Bx de R\$ 31,06 Sem juros MasterCard - Vindi

[Ver formas de pagamento](#)

Escolha Voltagem:

110V 220V

1

COMPRAR

Calcular frete:

00000-000

OK

COMPRE JUNTO



Mais opções que podem te interessar



Caixa De Insuflamento Sicflux Com Filtro - Fh 250 G4 E M5
R\$ 3.695
em 12x R\$ 355,19
Frete grátis



Insuflador De Ar Com Filtro Sicflux - Fh 250 G4 + M5
R\$ 4.012
em 12x R\$ 334,39 sem juros
Frete grátis



Caixa De Insuflamento Sicflux Com Filtro - Fh 315 G4 E M5
R\$ 4.451
em 12x R\$ 370,82 sem juros
Frete grátis

Eletrodomésticos > Ar e Ventilação > Peças e Acessórios > Para Ar Condicionado > Filtro De Ar Condicionado [Vender um igual](#) [Compartilhar](#)



Novo 1 2 vendidos

Caixa De Insuflamento Sicflux Com Filtro - Fh 315 G4 E M5

R\$ 4.451
em 12x R\$ 370^{sem juros}

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 30

Chegará grátis entre terça-feira e quarta-feira

[Mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre segunda-feira e quinta-feira em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ROYAL-PARTS

Produtos relacionados

Patrocínio



o que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

ACESSÓRIOS P/VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO


EXAUSTORES

CAIXA DE VENTILAÇÃO

SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO

PROMOÇÃO

Home > Caixa de Ventilação > Caixa de Ventilação c/Exaustor Centrifugo CVNI-1530M (G4+M5)



Caixa de Ventilação c/Exaustor Centrifugo CVNI-1530M (G4+M5)

Código: 5496791715

Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis

DESTAQUE

LANÇAMENTO

☆☆☆☆☆ 0 OPINIÕES

R\$ 4.350,00

R\$ 3.915,00 à vista com desconto PIX ou 12x de R\$ 362,50 Sem juros

MasterCard - Vindi

+ Ver formas de pagamento

1

/ 99

COMPRAR



FALAR COM UM VENDEDOR





Insuflador De Ar Com Filtro G4 | FH - Sicflux

MARCA: SICFLUX
MODELO: FH - COM FILTRO G4
GARANTIA: 1 ANO



Oferecemos FRETE GRÁTIS para algumas regiões da Grande São Paulo. Adicione seu CEP e verifique a disponibilidade!

R\$ 3.577,00

R\$ 3.219,30 à vista com desconto PIX

MODELO:

☐ FH - 100/125 G4

☐ FH - 150 G4

☐ FH - 200 G4

☐ FH - 250 G4

☒ FH - 315 G4

☐ FH - 355 G4

☐ FH - 400 G4

ESCOLHA VOLTAGEM (220v - (Monofásico))

220v - (Monofásico)

Quantidade: 1





Faça uma pesquisa...



Entre ou
Cadastre-se



Todas as
Categorias

Hiatsu

Ar
Condicionado

Cortinas
de Ar

Peças Ar
Condicionado

Peças
Lavadoras

Peças
Refrigeradores

Ferramentas

Materiais De
Instalação

Defletores

Home > PEÇAS > Grade Redonda 100mm 4" Veneziana Ventilação Exaustão Grelha



Grade Redonda 100mm 4" Veneziana Ventilação Exaustão Grelha Único

Grade Redonda 100mm 4" Veneziana Ventilação Exaustão Grelha

ref: 38440

★★★★★ (0)-Faça uma avaliação

R\$ 27,55 no PIX (5% OFF)

ou no cartão em até 1x

+ formas de pagamento

Vendido e entregue por **Artech - Climatização**

Ganhe até

R\$ 0,87 de Cashback

1



COMPRAR AGORA

Adicionar aos favoritos

Calcule o frete
Não sei o meu CEP

00000-000 OK

Compartilhe nas redes sociais

Estamos Online

Fale conosco

CANAIS PARA CONTATO:

☎ (11) 2935-2680

☎ (11) 2737-4752

💬 MESSENGER

💬 WHATSAPP



HOME

SOBRE

LOJA

CONTATO



Pesquisar...



Início / Acessórios em geral / Grade plastica veneziana redonda com colarinho

Acessórios em geral

Grade plastica veneziana redonda com colarinho

R\$16,95 – R\$33,83

Medida grade veneziana redonda

Grade veneziana redonda com colarinho 5100 (antiga 5125)

Quantidade

R\$16,95

1

ADICIONAR AO CARRINHO

SKU: 0032 Categoria: Acessórios em geral

Tags: GRADE-GRELHA-VENEZIANA, GRELHA-GRADE-VENEZIANA

Descrição

Informação adicional

Fornecido: Peça

Você também pode gostar de...

TELEFONOS (11) 3294-5257
DE SEG A SEX DAS 08H AS 18H

COMPRA SEGURA
SITE 100% SEGURO

3% DE DESCONTO
NO BOLETO

ENTREGAMOS
PARA TODO BRASIL

FrioShopping
Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão

MEUS PEDIDOS | CENTRAL DO CLIENTE | LOGIN/CADASTRO

Buscar produtos



0 ITENS
R\$ 0,00



PEÇAS



EXAUSTORES



DIFUSÃO DE AR



CONTROLADORES



INSTALAÇÃO & MANUTENÇÃO

DEPARTAMENTOS

PÁGINA INICIAL / DIFUSÃO DE AR / GRELHAS / GRDES PLÁSTICAS /



GRADE DE VENTILAÇÃO REDONDA FIXA COM COLARINHO 100MM

MARKA: SIVISUR
DISPONIBILIDADE: IMEDIATA
REFERÊNCIA: S-Y08

R\$ 13,99

R\$ 13,01 À VISTA COM DESCONTO BOLETO - VINDI

1
+
-

COMPRAR

CEP:

CALCULAR



DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

AVALIAÇÕES

Envie-nos uma mensagem jivochat

Eletrodomésticos > Outros



Novo

Grelha Retorno Ind. Porta Dupla Mold. Alum. Branc. 300x300mm

R\$ 210⁸⁹

em 12x R\$ 17⁵⁷ sem juros

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Quantidade: **1 unidade** (+20 dis...)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Frete grátis em compras a partir de R\$79.



Outros produtos semelhantes

Magalu > Casa e Construção > Material Hidráulico > Grelha e Ralo > Ralo / Grelha > Grelha de Retorno Horizontal em Alumínio 300x300mm - Indústrias Tosi

Grelha de Retorno Horizontal em Alumínio 300x300mm - Indústrias Tosi

Código ghf69a65b7 | [Ver descrição completa](#) | [Indústrias Tosi](#)



★★★★★ Avaliar produto



Vendido por **Friishoping**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 201,77

R\$ 194,74 em 2x de R\$ 97,37 sem juros

ou **R\$ 194,74** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 194,74
2xR\$ 97,37



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Friishoping

Lojista Magalu desde 2018

Ruim

Ótimo



+5mil



Entrega



Atendimento



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.



Grelha de Retorno Fixa em Alumínio Anodizado Fosco

Código: 5212000265

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

☆☆☆☆☆ [Avaliações](#)

R\$ 185,63

R\$ 167,07 à vista com desconto PIX ou 6x de R\$ 30,94 Sem juros MasterCard - Vindi

[Ver formas de pagamento](#)

Escolha Tamanho (300 x 300 mm)

380 x 800mm	800 x 500 mm	1000 x 250 mm	200 x 100 mm	
250 X 100 mm	300 x 100 mm	350 x 100 mm	400 x 100 mm	450 x 100 mm
500 x 100 mm	600 x 100 mm	750 x 100 mm	900 x 100 mm	
1000 x 100 mm	1200 x 100 mm	200 x 150 mm	250 x 150 mm	
300 x 150 mm	350 x 150 mm	400 x 150 mm	500 x 150 mm	600 x 150 mm
750 X 150 mm	800 x 150 mm	1000 x 150 mm	1200 x 150 mm	
200 x 200 mm	250 x 200 mm	300 x 200 mm	350 x 200 mm	400 x 200 mm
450 x 200 mm	500 x 200 mm	600 X 200 mm	750 x 200 mm	900 x 200 mm
1000 x 200 mm	1200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 250 mm	
350 x 250 mm	400 X 250 mm	450 x 250 mm	500 x 250 mm	600 x 250 mm
750 x 250 mm	900 x 250 mm	1200 x 250 mm	300 x 300 mm	
350 x 300 mm	400 x 300 mm	500 x 300 mm	600 x 300 mm	750 x 300 mm
900 x 300 mm	1000 x 300 mm	1200 x 300 mm	400 x 400 mm	
500 x 400 mm	600 x 400 mm	750 x 400 mm	1000 x 400 mm	
1200 x 400 mm	500 x 500 mm	600 x 500 mm	750 x 500 mm	

Início > Painel MPU 20mm para Dutos de Ar Condicionado – 20mm x 2mts x 1,2mts



Clique para rolar ou dar zoom

Painel MPU 20mm para Dutos de Ar Condicionado – 20mm x 2mts x 1,2mts

MARCA ARDUTBR

Disponibilidade: Em estoque, pronto para ser enviado

R\$ 278,06 **R\$ 270,12** plx 3%

Em até 10x de R\$ 32,05



Parcelas

Quantidade

–

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

Seu CEP

Calcular Frete

Não sei meu CEP

Solicitar Orçamento no Atacado



Compra 100% Segura

Garanta uma compra 100% segura e tranquila, sabendo que sua satisfação é nossa prioridade.

Descrição

Política de Frete



Acabamentos

Air-Condicionado ▾

Balanças

Bomba de Condensação

Bombas de Limpeza

Bombas de Vácuo

Brocas e Acessórios

Caixa de Filtragem

☰ Categorias ▾

🏠 Início > Air-Condicionado > Dutos e Acessórios

🔄 Compartilhe: [f](#) [t](#) [p](#) [e](#) [w](#) [b](#) [v](#) [a](#) [a](#) Adicionar aos desejos



ROCKTEC

Painel AluPir 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2) - RKT102 - ROCKTEC

Código: 1914

R\$ 189,15 à vista

Economize: R\$ 5,85

R\$ 195,00

📅 até 10x de R\$ 24,51
mais formas de pagamento

1

🛒 **Comprar**

📞 Comprar pelo whatsapp

Disponibilidade: Disponível

📦 Calcule o frete

CEP

Descrição

Painel AluPir 20MM 1200 X 2000MM (2,4M2) - RKT102 - ROCKTEC



CLIMATIZADORES

DUTOS

KITS

PAINEIS PRÉ - ISOLADOS

TUBO ESPONJOSO

EXAUSTORES

RENOVADOR DE AR

ACESSÓRIOS E VARIEDADES



[+ Lista de Desejos](#)

[Compartilhar](#)

Início > Paineis Pré - Isolados

Painel Pré Isolado - Alupir 100 MMA

Código: 2WRLUAQHY

Selecione a opção de **TAMANHOS:**

20mm

10mm

R\$ 275,00

até 6x de R\$ 45,83 sem juros

Qtd:

1



COMPRE AGORA

Disponibilidade: **Imediata**
Aproveite! Restam apenas **10** unidades

VISA

MAY

elo

amex

Parcelas

1x de R\$ 275,00 sem juros

7x de R\$ 46,42

2x de R\$ 137,50 sem juros

8x de R\$ 41,45

3x de R\$ 91,66 sem juros

9x de R\$ 37,61

4x de R\$ 68,75 sem juros

10x de R\$ 34,57

5x de R\$ 55,00 sem juros

11x de R\$ 32,12

6x de R\$ 45,83 sem juros

12x de R\$ 30,10



R\$ 275,00

Calcule o frete

CEP

OK



HOME

SOBRE

LOJA

CONTATO



Pesquisar...



Início / Acessórios em geral / Grelha de retorno com registro

Acessórios em geral

Grelha de retorno com registro

R\$55,64 – R\$571,15

Medida grelha retorno C/R

Grelha de retorno com registro 400x300mm

Unidade

R\$151,57

1

ADICIONAR AO CARRINHO

SKU: 764 Categoria: Acessórios em geral

Tag: GRELHA-RETORNO-COM-REGISTRO

Descrição Informação adicional

Fornecido: Peça

Produtos relacionados



Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ o melhor de **R\$8,90** por mês

COM CASHBACK
E DESCONTOS EXCLUSIVOS



Categorias Ofertas Cupons Supermercado Mode Mercado Play Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: duto flexível alumínio 150mm

Mais opções que podem te interessar



Grelha De Retorno Horizontal
Rhn Em Alumínio 300x200mm

~~R\$ 162,90~~
R\$ 144,94 11% OFF
em 12x R\$ 14,25

Frete grátis



Grelha De Retorno Horizontal
Rhn Em Alumínio 300x300mm

R\$ 204,44
em 12x R\$ 20,34

Frete grátis



Grelha De Retorno Horizontal
Em Alumínio 400x400mm

R\$ 289,00
em 12x R\$ 28,27

Frete grátis

Eletrodomésticos > Outros

Vender um igual Compartilhar



Novo 1 +100 vendidos

**Grelha De Retorno Horizontal
Rhn Em Alumínio
400x300mm**

5.0 (2)

R\$ 257⁰⁶
em 12x R\$ 25⁹⁴

[Ver as meios de pagamento](#)

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis entre amanhã sábado e domingo

[Mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre amanhã sábado e segunda-feira em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponíveis...)

Comprar agora

Produtos relacionados

Home > Acessórios p/Ventilação e Exaustão > Grelhas > Retorno Fixa > Grelha de Retorno Fixa em Alumínio c/Pintura Eletrost. Branca



Grelha de Retorno Fixa em Alumínio c/Pintura Eletrost. Branca

Código: 5212000460

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

☆☆☆☆ [5 avaliações](#)

R\$ 246,13

R\$ 221,52 à vista com desconto PIX ou Bx de R\$ 30,77 Sem juros MasterCard - Vindi

[Ver formas de pagamento](#)

Escolha Tamanho (400 x 300 mm)

200 x 100 mm	250 X 100 mm	300 x 100 mm	350 x 100 mm	400 x 100 mm
450 x 100 mm	500 x 100 mm	600 x 100 mm	750 x 100 mm	900 x 100 mm
1000 x 100 mm	1200 x 100 mm	150 x 150 mm	200 x 150 mm	
250 x 150 mm	300 x 150 mm	350 x 150 mm	400 x 150 mm	500 x 150 mm
600 x 150 mm	750 X 150 mm	900 x 150 mm	1000 x 150 mm	
1200 x 150 mm	180 x 180mm	200 x 200 mm	250 x 200 mm	
300 x 200 mm	350 x 200 mm	400 x 200 mm	450 x 200 mm	500 x 200 mm
600 X 200 mm	750 x 200 mm	900 x 200 mm	1000 x 200 mm	
1200 x 200 mm	250 x 250 mm	300 x 250 mm	350 x 250 mm	
400 X 250 mm	450 x 250 mm	500 x 250 mm	600 x 250 mm	750 x 250 mm
900 x 250 mm	1000 x 250 mm	1200 x 250 mm	300 x 300 mm	
350 x 300 mm	350 x 350mm	400 x 300 mm	500 x 300 mm	600 x 300 mm

Home · Acessórios p/Ventilação e Exaustão · Grelhas · Venezianas · Veneziana Tomada de ar em Alumínio Anodizado Fosco



Veneziana Tomada de ar em Alumínio Anodizado Fosco

Código: 5212000198

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

☆☆☆☆ [OPINIÃO](#)

A opção Tamanho: 500 x 400 mm - R\$ 549,82 não encontra-se disponível.

Envie seu e-mail para ser avisado ou escolha outra opção

Seu E-mail:

RECEBER AVISO

Escolha Tamanho: (500 x 400 mm)

200 x 100 mm	250 X 100 mm	300 x 100 mm	400 x 100 mm	500 x 100 mm
600 x 100 mm	750 x 100 mm	900 x 100 mm	1000 x 100 mm	
1200 x 100 mm	200 x 150 mm	300 x 150 mm	350 x 150 mm	
400 x 150 mm	450 x 150 mm	500 x 150 mm	600 x 150 mm	750 X 150 mm
900 x 150 mm	1000 x 150 mm	1200 x 150 mm	200 x 200 mm	
300 x 200 mm	400 x 200 mm	500 x 200 mm	600 X 200 mm	750 x 200 mm
900 x 200 mm	1000 x 200 mm	1200 x 200 mm	250 x 250 mm	
300 x 250 mm	350 x 250 mm	400 X 250 mm	450 x 250 mm	500 x 250 mm
600 x 250 mm	750 x 250 mm	900 x 250 mm	1000 x 250 mm	
1200 x 250 mm	300 x 300 mm	350 x 300 mm	400 x 300 mm	
500 x 300 mm	600 x 300 mm	750 x 300 mm	900 x 300 mm	
1000 x 300 mm	1200 x 300 mm	400 x 400 mm	500 x 400 mm	
600 x 400 mm	750 x 400 mm	1000 x 400 mm	1200 x 400 mm	

Cadastre-se e ganhe 5% de desconto na primeira compra utilizando o cupom LOJAMATEL5



Digite o que você procura



Central de Atendimento

Bem-vindo(a)
Entrar ou Cadastrar



Construção

TELECOM

FIBRA ÓPTICA

INFORMÁTICA & NETWORK

INFRAESTRUTURA

Início > TELECOM > Conexão & Proteção > Blocos de Conexão



JAP TELECOM

Bloco BLI-10 com Canaleta

(Código: 2885)

R\$ 29,99

até 3x de R\$ 9,99 sem juros

R\$ 28,49 no pix com 5% de desconto

[mais formas de pagamento](#)

- 1 +

Comprar

[Compre pelo whatsapp](#)

Aproveite! Restam apenas 5 unidades

Calcule o frete

CEP

Calcular





magalu

Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se



Ver ofertas para minha
região



☰ Todos os departamentos ▾ [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Internacional](#) [Baixe o SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

[magalu](#) > [Casa e Construção](#) > [Material Elétrico](#) > [Plug e Adaptador](#) > [Plug Fêmea](#) > [Bloco BLI 10 Com Canaleta Conexão de Cabos - Seclan](#)

Bloco BLI 10 Com Canaleta Conexão de Cabos - Seclan

Código de37149h98 | [Ver descrição completa](#) | [Seclan](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Xistel Telecom](#)

Entregue por [magalu](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 18,00 sem juros

ou **R\$ 17,10** no Pix

(5% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 18,00
1xR\$ 18,00



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



Calcular frete e prazo

Informações da Loja



🔍 Pesquisar





SEJA BEM-VINDO, LOGIN OU CADASTRE-SE

MEUS PEDIDOS | ACESSE SUA CONTA

Buscar



0 itens
R\$ 0,00

CATEGORIAS



NEWSLETTER

Digite seu nome.

Digite seu email.

CADASTRAR

AS MELHORES
AVALIAÇÕES

DEPOIMENTOS

AS PALAVRAS
PALAVRAS MAIS
BUSCADAS

13202420252026adaptador
cabocabo hdmi cabo metros
cabosconector conversor fonte
fontechdmi45cabo nnc

COMPRAR ? CLICK AQUI
TUDO EM ATÉ 10X



Página Inicial / CATEGORIAS / TELEFONIA / BLOCO BLI-10

BLOCO BLI-10

Estoque: 10
Disponibilidade: Imediata
Referência: 2542

Por:

R\$ 9,95



COMPRAR





Envio Rápido
para todo o Brasil



Compre no Site
Retire na Loja



5% de Desconto
no Pix




Pague com cartão
em até 6x s/ juros



Segurança
Loja Certificada

Você está em: [Home](#) > [MATERIAIS ELÉTRICOS](#) > [CANALETAS](#) > [Canaleta p/ Painel](#) > [Canaleta p/ Painel Semi Aberta 110X80mm 2 metros Cinza Elesys](#)

📺 Ver vídeo



Canaleta p/ Painel Semi Aberta 110X80mm 2 metros Cinza Elesys

REF: 0600 MARCA: ELESYS

★★★★★ Seja o primeiro a opinar

R\$ 122,86

R\$ 116,72 à vista com desconto Pix

1

+

-

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





Busca



meu carrinho

0 itens

R\$ 0,00

[Materiais Elétricos e Automação](#)

[Componentes Eletrônicos](#)

[Ferramentas e Prototipagem](#)

[Conectores](#)

[Diversos](#)

[+ Categorias](#)

[Página Inicial](#) / [Materiais Elétricos e Automação](#) / [Acessórios p/Montagem de Paineis](#) / [Canaleta](#) /



CANALETA RF 110X80 RECORTE FECHADO CINZA C/2M 109.082.2

Marca: **DUTOPLAST**
Modelo: 109.082.2
Disponibilidade: **Imediata**
Referência: 1494

Por:

R\$ 135,86

R\$ 129,07 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 12x de R\$ 12,84 com juros Cartão Visa - Vindi

1

COMPRAR

CEP:

CALCULAR FRETE

[Descrição Geral](#)

[Garantia](#)

[Formas de Pagamento](#)

[Avaliações](#)

109.082B.2

CANALETA RECORTE FECHADO 110X80 CINZA BARRA C/2M

ANTI - CHAMAS

ATENÇÃO: RESTRIÇÃO DE ENVIO Esse produto possui restrição de envio devido ao seu comprimento ser maior do que 2 metros. A Transportadora Jadlog aceita fazer o transporte, porém em alguns casos o sistema deles calcula um valor de frete muito acima do valor real. Caso essa disparidade no preço aconteça com o seu CEP de entrega, as opções que sugerimos são selecionar a opção "RETIRAR NO LOCAL" e buscar uma transportadora alternativa por conta do cliente; ou então fazer uma cotação diretamente com nosso setor de Vendas (vendas@equitronic.com.br/ Whatsapp 19 99853-6717).





Canaleta PVC Aberta HD-12P 110x80mm 2 Metros Hellermann

Seja o primeiro a avaliar este produto. Cód: 2490601550185

Canaleta PVC Aberta HD-12P 110x80mm 2 Metros da marca Hellermann no modelo sem divisória, feita de PVC. Utilizada para passagem e organização de fios, com intuito de deixar o ambiente limpo visualmente.

[Ver descrição completa](#)



R\$ 160,83 à vista

ou 4x R\$ 40,21 sem juros

- 1 +

Adicionar ao carrinho

[Formas de parcelamento](#)

Frete e Prazo de Entrega

Calcular

Produtos similares

[Home](#) / [Automação e Controle Industrial](#) / [Contatores](#) / [Contatores WEG CWB](#) / [Contator WEG CWB 25A 220V CWB25-II-30D23](#)



Contator WEG CWB 25A 220V
CWB25-11-30D23

♥ Adicionar aos Favoritos

REF: 12075682 MARCA: WEG MODELO: CWB25-TI-30D23

R\$ 169,69 à vista com desconto

R\$ 174,94

Estoque Disponível: **32**

1

•

 [Comprar](#)

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400



Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Contator > Contator Bipolar 25A 220V 2Na CWB25112..



Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Contator Bipolar 25A 220V 2Na CWB251120D23 Weg

Código: 1291410

Marca: Weg

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 148,49

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 164,99 em até 3x sem juros no cartão

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#)





Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$ 8,90 MES

COM CASHBACK
E DESCONTO EXCLUSIVO



Informe seu
CEP

Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play · Vender · Contato

Crie a sua conta

Entre

Compras



Você também pode estar interessado: contator 32 amperes weg - contator weg cwm9 - contator weg cw07 10e 220v - contator weg cwm25

Mais opções que podem te interessar



Contator Tripolar 25a 1na Weg
Cwi25-10-30d23 220v Envio Full

R\$ 200
R\$ 130 **35% OFF**
em 12x R\$ 12,78

Frete grátis **+** FULL



Contactor Bipolar Weg 25
Amperes Bobina 220v Cwm25

R\$ 146,04
R\$ 138⁷³ **5% OFF**
em 12x R\$ 13,64

Frete grátis



Weg Contator Weg 220v 9a
Tripolar 1na Cwm9-10-30d23

R\$ 160,75
R\$ 151⁷⁶ **6% OFF**
em 12x R\$ 14,92

Frete grátis

... > Energia > Tomadas e Interruptores > Interruptores > Contatores > Contator Bipolar

Vender um igual · Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Contator Bipolar 220v Weg - Cwm25-00-20d23

4.7 ★★★★★ (3)

R\$ 150⁸⁸

R\$ 143³³ **5% OFF**

em 12x R\$ 14⁰⁸

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Possui 2 pólos principais.
- Possui 0 polos auxiliares.
- Frequência: 50/60Hz.
- A faixa de temperatura operacional é de 60°Cx75°C.

Ver características

Opções de compra:



FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará grátis quarta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis entre quinta-feira e
segunda-feira 14/jul em uma agência
Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+25 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Loja oficial Viamax

+5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a

O que deseja procurar?



Central de Atendimento

Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



- Material Elétrico
- Iluminação
- Fios e Cabos
- hidráulica
- Adesivos, Lubrificantes e Fixação
- Interruptores, Plugues e Tomadas
- EletroEletrônicos
- Energia Solar
- Ferramentas
- Informática
- Conectividade
- ITENS EM OFERTA
- Equipamentos de proteção EPI



Frete Grátis
Consultar Disponibilidade



Agora com PIX
em pagamentos à vista



Entrega local
Consulte disponibilidade



Pague com cartão
em até 10x Sem Juros



Segurança
Loja oficial

Você está em: Home > Material Elétrico > Caixa de Piso 4X2 Baixa 3/4" em Alumínio 56120/012 Tramontina



Caixa de Piso 4X2 Baixa 3/4" em Alumínio 56120/012 Tramontina

Destaque

REF: 56120/012 MARCA: TRAMONTINA

Seja o primeiro a opinar

R\$ 23,38

1

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

>> Compre via PIX e ganhe até 10% OFF <<

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega.

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televentas (19) 3446-7400



Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPF's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrica > Caixa de passagem > Caixa Passagem Piso Alumínio 3/4 " Bsp 4...



Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Caixa Passagem Piso Alumínio 3/4 " Bsp 4x2" - 56120012 - TRAMONTINA

Código: 56120012

Marca: Tramontina Elétrica

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 17,09

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 18,99 em até 1x sem juros no cartão

- 1 +



Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#)





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos [Tendências](#) [Ofertas](#) [Projetos](#) [Dicas](#) [Serviços](#) [Para empresas](#)

[Programa de Fidelidade](#)

[Home](#) > [Materiais Elétricos](#) > [Quadros e Caixas Elétr...](#) > [Acessórios para Instal...](#) > [Caixa para Piso Baixa ...](#)



Caixa para Piso Baixa 4X2 3/4" Tramontina

★★★★★ (0)

Cód. 85313543

SAN. 7991431003123



[Lista de Favoritos](#)



Preço válido para a data 08/07/2025 na região Espírito Santo em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

R\$ 32,90 /cada

à vista

Vendido e entregue por **Leroy Merlin - Vitória**

Formas de pagamento

[Cadastre-se](#) ou [faça o login](#) e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

[Comprar e receber](#)

ou

[Comprar e retirar](#)

Calcule seu frete

CEP

[Não sei meu CEP](#)

Ex: 00000-000

[Estoque na Loja física](#)

Compre pelo Telefone

[WhatsApp: \(11\) 4007-1380 Nacional](#)

[Telefone: 4007-1380 Capitais](#)

[Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões](#)

[Olá, como posso ajudar?](#)



Nossas Lojas

Televidas

Compre pelo Whatsapp



Busque por produto, categoria ou marca



Bem vindo!
Entre



2ª Via
de Boleto!



Meus
Favoritos



TODOS DEPARTAMENTOS

MATERIAIS ELÉTRICOS

DISJUNTORES

LÂMPADAS

LUSTRES

TOMADAS

FIOS E CABOS

VENTILADORES

🏠 > Automação > Dispositivos de Proteção > DPS > Protetor De Sobrecarga DPS 1P 12,5/60Ka 175V Din Clamper Front



Referência: 7899495266953

Protetor De Sobrecarga DPS 1P 12,5/60Ka 175V Din Clamper Front

[Mais informações >](#)

R\$ 127,51

Preços exclusivos para compras no site.

- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP



Pesquisar





TODOS
PRODUTOS

ICLAMPER
LCF

FOTOVOLTAICO

MOBILIDADE

QUADRO DE
DISTRIBUIÇÃO

OUTLET



Olá, seja bem vindo!
Entrar | Registrar-se

CLAMPER / Quadros Elétricos



Protetor contra surtos (DPS) para quadros elétricos - CLAMPER Front 12,5/60kA - 175V

★★★★★ (61 avaliações)

REF: 016695

Protetor contra Raios e Surtos Elétricos 12,5/60kA, Corrente Alternada, Classe I e II, para aplicação em Quadros de Distribuição de Energia Trilho DIN 35 mm.
Ver mais:

Imax

60kA

Uc

175V

Por: R\$ 126,99

ou 3x de R\$ 42,33

- 1 +

COMPRAR

SIMULAR FRETE

OK

Foto meramente ilustrativa





 Busque por produto, marca ou referência... 

MINHA CONTA



☰ TODOS OS DEPARTAMENTOS LÂMPADAS ILUMINAÇÃO FIOS E CABOS INTERRUPTORES E TOMADAS KITS DE PRODUTOS INFRAESTRUTURA AUTOMAÇÃO FERRAMENTAS MARCAS

HOME > INFRAESTRUTURA > DISJUNTORES > PROTETORES DE SURTO > PROTETOR DE SURTO 12,5/60KA 175VCA CLASSE 1 E 2 - CLAMPER



PROTETOR DE SURTO 12,5/60KA 175VCA CLASSE 1 E 2 - CLAMPER

 Adicionar a minha opinião

Clamper

Ref: 16695

R\$ 118,46 no PIX ou Boleto
com 5% de desconto

R\$ 124,70

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

QUANTIDADE:

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

♥ Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:



» OFERTAS IMPERDÍVEIS **TODA SEMANA** «

📍 Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400



🔍 Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

☰ Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Perfisados > Emenda Perfilado Interna I Pré Galvaniza...



📦 Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

Emenda Perfilado Interna I Pré Galvanizado 38 X 38 Mm Ch16 Msg - DP557 - DISPAN

Código: DP519 Marca: **Dispan**

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 2,69

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 2,99 em até 1x sem juros no cartão

− 1 +

🛒 Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#) 📄



- Automação
- Elétrica e Telecom
- Energia Solar
- EPIs e EPCs
- Ferramentas e Máquinas
- Fios e Cabos
- Fixação e Vedação
- Gás e Incêndio
- Hidráulicos e Pneumáticos
- Iluminação
- Motores e Bombas
- Outros
- Rolamentos e Mecânica

Home > Elétrica e Telecom > Materiais Elétricos > Tubulações e Eletrocalhas



Emenda I Galvanizada Eletrolítica Interna 38X38MM Para Perfilado

JJI38X38#18Z | JJI38X38#18Z
pleno-1767100280
por Jea Ind. Metalúrgica Ltda

R\$ 2,99
R\$ 2,54 por peça

Em Estoque
Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Modelo	I
Material	Galvanizada Eletrolítica
USO	Interna
Dimensões	38x38mm
Aplicação	Para Perfilado

R\$ 2,54

Em Estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento



Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP? **OK**

☐ Retirar na loja





Juncao I Interna para Perfilado - Comape

Adicionar a minha opinião

Comape

Ref: 118000

R\$ 2,64 no PIX ou Boletto
com 5% de desconto

R\$ 2,78

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

QUANTIDADE:

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

Facebook

WhatsApp



SUPORE GALVANIZADA P/ PERFILADO GANCHO LONGO - INECEL

★★★★★ (0) [Clique e veja!](#)

Ref: 03030103

R\$ 3,55

R\$ 3,55 à vista

Quantidade:

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcule o frete e o prazo:

Digite seu CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)

DESCRIÇÃO

Ofertas para você






Buscar produtos, marcas e muito mais...



Crie a sua conta
Entre



Todas as categorias > Banheiro > Climatização e Ventilação > Cozinha e Áreas de Serviço > Decoração > Eletros > Ferragens > Ferramentas >
Home > Materiais Elétricos > Acessórios e Conexões Elétricas > Gancho



GANCHO LONGO PERFILADO 38X38 (SCG)

(279 disponíveis)

R\$ 3,48

Cartão, Boleto, Pix

R\$ 3,48

Em até 1x de R\$ 3,48 sem juros no cartão

[VER MAIS FORMAS DE PAGAMENTO](#)

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR AO CARRINHO](#)

Frete e prazo


Utilize sua localização atual ou CEP
como endereço de entrega do pedido



HOME > INFRAESTRUTURA > TUBOS E ELETRODUTOS > ACESSÓRIOS E CONEXÕES > GANCHO LONGO PARA PERFILADO - COMAPE



Gancho Longo para Perfilado - Comape

 Adicionar a minha opinião

Comape

Ref: 110000

R\$ 3,84

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

QUANTIDADE:

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

 Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:

 Facebook

 WhatsApp



O que você está procurando?



Meu carrinho

Estação de Recarga Cabos Caixas de Passagem Comandos Elétricos **Componentes Elétricos** Ferramentas Iluminação Infraestrutura Medição
Plug / Tomada Industrial Proteção e Segurança Quadros de Comando Quadros de Distribuição Saneamento String Box Suprimentos Utilidades

Início » Componentes Elétricos » Componentes » LUKMA ISOLADOR EPOXI PARALELO 25X30X1/4

LUKMA ISOLADOR EPOXI PARALELO 25X30X1/4

Cód.: 57011

R\$ 7,18

Quantidade*:

Adicionar Ao Carrinho



Descrição do produto



Isolador epóxi paralelo para barramentos 25x30x1/4

Ref: | Fabricante NEGRAR - ALLPUSES | Modelo Isolador | Produto em estoque - postagem imediata

de R\$ 9,99 por apenas

R\$ 6,93

(Desconto de 23%)

em até 2x de R\$ 3,47 sem juros ou R\$ 0,00

Quantidade

1

COMPRAR

1x de R\$ 6.93 sem juros

Calcular o Frete e Prazos:

CEP de entrega

Não sei o CEP



- DESCRIÇÃO**
- INFORMAÇÃO TÉCNICA
- AVALIAÇÕES
- PERGUNTAS

Isolador epóxi paralelo para barramentos 25x30x1/4

Os Isoladores epóxi para barramentos são fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro.

Os Isoladores epóxi para barramentos tem por característica:

Elevada rigidez dielétrica.

Auto extingüível UL94-V0.

Alta resistência à tração, flexão e compressão.

Merkatho
Clá, em que podemos ajuda-lo





Digite o que você procura



fale conosco
email, whatsapp...



seja bem
vindo!



minha sacola
item: R\$ 0,00



parcelar sem juros



descontos à vista



envio rápido



entrega garantida



site seguro e certificado



Início - LUMINÁRIAS - Luminária Comercial - Luminárias para Forro Modular

Luminária Comercial Embutir 2x9w 625mm Tubular T8 - Branca (Sem Aletas) - Para Forro Modular

CÓDIGO LSC-3L-840-48L

3x de R\$ 25,56

R\$ 76,70

ou R\$ 75,17 via Pix

1

comprar

adicionar à wishlist

Parcelas	
3x de R\$ 76,70 sem juros	4x de R\$ 21,54
2x de R\$ 38,35 sem juros	5x de R\$ 17,40
3x de R\$ 25,56 sem juros	6x de R\$ 14,79

R\$ 75,17

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

[entendi](#)



Pesquisar



Use o cupom **BEMVINDO** e ganhe **5% em 10x ou 10% via pix ou boleto** na 1ª compra

InspireHome

Pesquisa em toda loja...

- Entrar
- Atendimento



MARCAS

POR AMBIENTE

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

PRONTA ENTREGA

OUTLET

ORÇAMENTO

Início > Luminária de Embutir Comercial Retangular Refletor 66,2x18,2x4,7cm Alumínio Inox - Lumavi 509

OFERTA OFERTAS TERMINAM EM: m 27 s

CRISTAIS de ROCHA

Use o cupom: **CRISTAL** e ganhe **8% OFF** sem taxa os produtos da linha

Use o cupom: **CRISTAL** e ganhe **5% OFF** via pix ou boleto

SKU: 5205966

Aviáie este produto

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMERCIAL RETANGULAR
REFLETOR 66,2X18,2X4,7CM ALUMÍNIO INOX - LUMAVI 509

Lumavi

EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

de R\$ 177,06 por **R\$ 100,04** na PIX / Boleto
ou R\$ 105,30 em 10x sem juros

VER PARCELAS

Quantidade:

- 1 +



COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

Não sei o meu CEP

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Para saber mais, leia a [Política de Privacidade](#).

Entendi



Q Pesquisar





Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos

Meus Pedidos Minha Conta

Digite o que você procura



CARRINHO VAZIO

MODULOS LED

LÂMPADAS LED MILHO

LUMINÁRIAS LED POSTE - 3000K

LUMINÁRIAS LED POSTE - 6500K

BARRAS LED 12 E 24 VOLTS

CHIP LED

CONECTORES

DRIVERS

FITA NEON 12 VOLTS

FITAS LED

FONTES

LANTERNAS

LUMINÁRIA ALETADA

LUMINÁRIA LED 12 E 24 VOLTS

MANGUEIRAS LED

REFLETORES LED

TUBULAR COLORIDA

PREÇO ESPECIAL PARA CNPJ! FAÇA UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

NEWSLETTER



Receba nossas ofertas por e-mail

Digite seu email



SOBRE A LOJA



Tudo o que você deseja com um preço justo!



+ Lista de Desejos

Compartilhar

Início / LUMINÁRIA ALETADA /

LUMINÁRIA COMERCIAL LISA ALTO RENDIMENTO, DE EMBUTIR PARA LÂMPADA LED T8 2X 9W - 07X18X062 CM

Código: 4455

3x de R\$ 22,66

~~R\$ 78,00~~ R\$ 68,00

ou R\$ 61,20 via Pix

Qtde: 1



Comprar

Estoque: Disponível

R\$ 61,20





COMPRE POR MARCA

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

TRILHOS E SPOTS

PERFIL DE LED

Outlet

Encontre um produto



home/ luminárias / luminária comercial



LUMINÁRIA COMERCIAL SEM ALETAS C/ REFLETOR EM ALUMÍNIO ALTO RENDIMENTO DE EMBUTIR PARA LÂMPADA LED T8 2X18W 20W | BELLUCE

Disponibilidade: 10 Dias úteis

Referência: SKU BLL-T8-2X18W-EB

☆☆☆☆☆ AVALIE

R\$ 144,14

em até 10 x de R\$ 14,41 sem juros

Ou **R\$ 126,85** à vista (Desconto de 12%)



Adicionar ao carrinho



Compartilhe:



Entrega e frete





Digite o que você procura



fale conosco
em L. whatsapp...



vá já bem
vindo(a)



minha sacola
nenh R\$ 0,00



parcela sem juros



descontos à vista



envio rápido



entrega garantida



site seguro e certificado



Início - LUMINÁRIAS - Luminária Comercial - Luminárias para Forro Modular

Luminária Comercial Embutir 2x18w 1250mm Tubular T8 - Branca (Sem Aletas) - Para Forro Modular

COE90D-180-2x18w-8w

3x de R\$ 39,56

R\$ 118,70

ou R\$ 118,33 via Pix

1

comprar

adicionar à wishlist

visa

Parcelas ▼

3x de R\$ 118,70 sem juros

4x de R\$ 32,00

2x de R\$ 59,35 sem juros

5x de R\$ 26,90

3x de R\$ 39,56 sem juros

6x de R\$ 22,69



R\$ 118,33

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de [Política de Privacidade](#)

[anunci](#)



🔍 Pesquisar





O que você procura?



Entrar / Cadastrar



PERFIL DE LED

POR AMBIENTE

LINHA TÉCNICA

DECORATIVOS

TELA TENSIONADA

LINHA
SOLAR

+ Categorias

Home / LINHA TÉCNICA / Luminárias Tubulares / Embutir / Luminária comercial de embutir com chapa de alumínio alto brilho 2x18/20W



Luminária comercial de embutir com chapa de alumínio alto brilho 2x18/20W

REF: CE-1054OLIM MARCA: HOMALLUZ

🌟🌟🌟🌟🌟 [Deixe a primeira avaliação!](#)

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

REFLETOR:

☐ Fosco

☐ Alto Brilho

OBSERVAÇÕES:

a partir de:

R\$ 159,47 à vista com desconto Boletão -



Vindi

6x de R\$ 27,98 Sem juros Cartão Elo - Vindi



R\$ 167,66

1



COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

📦 Frete e prazo de entrega

Fale conosco, estamos online! [Jvachit](#)

Compras no atacado?



Solicite agora um orçamento

Clique aqui



Procure por produto ou marca



Entre ou
cadastre-se



Contato
(11) 94390-1122



Meu carrinho
R\$ 0,00

DECORAÇÃO

LÂMPADA

REFLETOR

PLAFON

SPOT

LUMINÁRIA

AUTOMAÇÃO

FITA LED

NEON / MANGUEIRAS

FONTES



TODOS OS DEPARTAMENTOS

HOME > LUMINÁRIA > COMERCIAL > LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREP-OR CS-1654 2X18W SEM ALETAS



-40%

Luminária Comercial de Sobrep-OR CS-1654 2x18W sem Aletas

REF: BLCCS1654I MARCA: BENLUZ MODELO: CS-1654

16 visualizados nas últimas horas.

Produto com garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

De R\$ 225,99 Por **R\$ 134,99**

ou 10x de R\$ 13,50 Sem juros

O PREÇO CAIU!

Aproveite R\$ 121,49 no pix

-

1

+

COMPRAR PRODUTO



Encontrou um valor melhor? Vamos conversar!

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Fale conosco, estamos online! vivochat



Pesquisar





O que você procura?

Entrar / Cadastar



PERFIL DE LED

POR AMBIENTE

LINHA TÉCNICA

DECORATIVOS

TELA TENSIONADA

LINHA
SOLAR

+ Categorias

Nome / LINHA TÉCNICA / Luminárias Tubulares / Sobrepur / Luminária Comercial de sobrepur facho de gesso 2x9 10w 63cm com refletor sem aletas



Luminária Comercial de sobrepur facho de gesso 2x9 10w 63cm com refletor sem aletas

REF: 100A SLIM 2-910W MARCA: BOMALUZ

Seja o primeiro a avaliar

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

REFLETOR:

☐ Fosco

☐ Alto Brilho

OBSERVAÇÃO:



a partir de
R\$ 98,86 à vista com desconto Boleto -



Vindi
6x de R\$ 17,34 Sem juros Cartão Elo - Vindi

R\$ 104,06

1

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, sempre com tranquilidade.

Verifique o prazo de entrega

Fale conosco, estamos online!

MARCAS

POR AMBIENTE

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

PRONTA ENTREGA

OUTLET

ORÇAMENTO

Início > Luminária de Sobrep-or Comercial Retangular Refletor 63x18,6x4,7cm Alumínio Inox - Lumavi 140

OFERTAS TERMINAM EM:

lançamento exclusividade

Use o cupom: **CRISTAL** e ganhe

8% OFF

em todos os produtos da linha

+ 5% OFF via pix ou boleto

CRISTAIS de ROCHA

Inspire! *journe*

inspire-se

SKU: 5205958

Avalie este produto

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMERCIAL RETANGULAR REFLETOR 63X18,6X4,7CM ALUMÍNIO INOX - LUMAVI 140

Lumavi

EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

de R\$ 171,64 por **R\$ 100,04** no PIX / Boleto
ou R\$ 105,30 em 10x sem juros

VER PARCELAS

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

Não sei o meu CEP

Adicionar à lista de desejos

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Para saber mais, leia a Política de Privacidade.

Entendi



Digite o que você procura



Central de
Atendimento



Bem-vindo(a)
Entrar ou Cadastrar



Todas as categorias

Lâmpadas

Luminária Prismática

Luminárias Industriais

Luminária Industrial Led

Luminária Comercial

Início > Luminária Comercial > Comercial de Sobrep-or



Claron

Luminária Comercial Facetada C/ Refletor em Alumínio Alto Rendimento de Sobrep-or para Lâmpada Led T8 2x18W 20W

(Cód: 5o0050000R)

~~R\$ 110,00~~ **R\$ 99,90**

até 6x de R\$ 16,65 sem juros



R\$ 89,91 no boleto com 10% de desconto

[mais formas de pagamento](#)

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

CEP

Calcular

Compartilhe:



Adicionar aos desejos





O que você procura?



Entrar | Cadastrar



0

PERFIL DE LED

POR AMBIENTE

LINHA TÉCNICA

DECORATIVOS

TELA TENSIONADA

LINHA
SOLAR

+ Categorias

Home / LINHA TÉCNICA / Luminárias Tubulares / Sobrepore / Luminária Comercial de sobrepore 2x18 20w 125cm com refletor sem aletas



Luminária Comercial de sobrepore 2x18 20w 125cm com refletor sem aletas

REF: CS-165A MARCA: ROMALUZ

5.0 (5) [Ver o produto a seguir](#)

Disponibilidade: Disponível em 11 dias úteis

REFLETOR:

☐ Foco

☐ Alto Brilho

DESCRIÇÕES:

a partir de

R\$ 194,56 à vista com desconto Boletão -

Vindi



6x de R\$ 34,13 Sem juros Cartão Elo - Vindi



R\$ 204,80

1



COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.



Frete a prazo de entrega

Fale conosco, estamos online



Use o cupom BEMVINDO e ganhe 5% em 10x ou 10% via pix ou boleto na 1ª compra

InspireHome

Pesquisa em toda loja...

- Entrar
- Atendimento



MARCAS

POR AMBIENTE

LUMINÁRIAS

LÂMPADAS

PRONTA ENTREGA

OUTLET

ORÇAMENTO

Início > Luminária de Sobrep-or Comercial Retangular Refletor 125x18,6x4,7cm Alumínio Inox - Lumavi 4240



SKU: 5205959

Avalie este produto

LUMINÁRIA DE SOBREP-OR COMERCIAL RETANGULAR
REFLETOR 125X18,6X4,7CM ALUMÍNIO INOX - LUMAVI
4240

Lumavi

EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

de ~~R\$ 256,33~~ por **R\$ 155,14** no PIX / Boleto
ou R\$ 163,30 em 10x sem juros

VER PARCELAS

Quantidade:

- 1 +

COMPRAR

Calcule o frete e prazos:

Digite aqui seu CEP

OK

Não sei o meu CEP



23°C
Ensolarado



Pesquisar



15:45
07/07/2025

Ferramentas e Materiais de Construção » Ferramentas Elétricas e Manuais » Acessórios de Ferramentas Elétricas » Acessórios para Semas



Clique para ver a visualização completa



Mini Disjuntor Tripolar 100A Curva C MDW-C100-3 WEG

Marca: Weg Electric

R\$ 168⁹⁰

Em até 5x R\$ 33,78 sem juros Ver parcelas disponíveis

Segurança Política de devolução

Marca	Weg Electric
Classificação de corrente	100 Amperes
Tipo de disjuntor	Padrão
Tipo de montagem	Montagem em parafuso
Número de polos	3

Sobre este item

- Corrente nominal: 100A
- Curva de disparo: Curva C
- Quantidade de polos: 3 polos
- Frequência nominal: 50/60Hz
- Tensão de emprego: 440Vca / 250Vcc

Relatar um problema com este produto

Garantia de A a Z
Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R\$ 168⁹⁰

Entrega R\$ 15,26: 17 - 21 de julho. Se pedir dentro de 16 hrs 19 mins. Ver detalhes

Entregando em Vila Velha, 29000000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por R.F. METAL
Vendido por R.F. METAL
Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 7 ofertas a partir de R\$ 140⁹⁰ & Frete GRÁTIS

Compre com

COMPRE ONLINE COM SEGURANÇA E AGILIDADE

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400



Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Disjuntor > Disjuntor Mini Tripolar 100a 440v C 4KA M...



Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

Disjuntor Mini Tripolar 100a 440v C 4KA MDWC1003 WEG

Código: 10075747 Marca: WEG

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 169,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 188,88 em até 3x sem juros no cartão

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#)



Pesquisar



Seja um parceiro

etletromac

Busque aqui...



Olá, visitante!

Entre | Cadastre-se



TODAS AS CATEGORIAS ▾

VENTILADORES

CASA E CONSTRUÇÃO ▾

CONDUTORES ▾

UMIDIFICADORES

ÁREA EXTERNA ▾

INFORMÁTICA ▾

ILUMINAÇÃO ▾

Home > Dispositivos De Proteção Elétrica > Disjuntores E Medidores

Disjuntor Tripolar Metaltex C 100A

Cód.: 25318



METALTEx



| 0 Avaliações | [Faça sua avaliação](#)

Qtde.:

1



R\$ 175,45

Em 2x de R\$ 87,73 s/ juros



Comprar



Frete e Prazos

Digite seu CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)



🔍 Pesquisar



>> Compre via PIX e ganhe até 10% OFF <<

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400



Digite a que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Plugues e tomadas residenciais > Módulo Tomada RJ45 8 Fios Utp Cat5E 1M ...



Sob encomenda



Imagens meramente ilustrativas

Módulo Tomada RJ45 8 Fios Utp Cat5E 1M B Prm47751 PRM47751 Schneider

Código: PRM47751

Marca: Schneider

★★★★★ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 32,39

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 35,99 em até 1x sem juros no cartão

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#)





O que você procura na Leroy Merlin?

[Departamentos](#) [Tendências](#) [Ofertas](#) [Projetos](#) [Dicas](#) [Serviços](#) [Para empresas](#)[Programa de Fidelidade](#)[Home](#) > [Materiais Elétricos](#) > [Tomadas e Interruptor...](#) > [Tomadas](#) > [Modulo Tomada RJ45 ..](#)

Modulo Tomada RJ45 8 Fios Cat5E Branco Miluz Schneider



4 (2)

Cód. 88515952

EAN 3608480862396

[Lista de Favoritos](#)

Preço válido para o dia 08/07/2025 na região Rio de Janeiro em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para comprar em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Foto meramente ilustrativa.

Descrição

R\$ 47,90 /cada

à vista

Vendido e entregue por **Leroy Merlin**[Formas de pagamento](#)[Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!](#)[Comprar e receber](#)

ou

[Comprar e retirar](#)

Calcule seu frete

CEP

[Não sei meu CEP](#)

Ex: 00000-000

[Estoque na Loja física](#)


Compre pelo Telefone

[WhatsApp: \(11\) 4007-1380 Nacional](#)[Telefone: 4007-1380 Capitais](#)[Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões](#)[Olá, como posso ajudar?](#)

HOME > INTERRUPTORES E TOMADAS > MÓDULOS > MÓDULO TOMADA RJ45 CAT 5E BRANCO ESATTA - WEG



MODULO TOMADA RJ45 CAT 5E BRANCO ESATTA - WEG

 Adicionar a minha opinião
Weg

Ref: 16026214

R\$ 42,27 no PIX ou Boleto
com 5% de desconto

R\$ 44,50

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

QUANTIDADE:



ADICIONAR AO CARRINHO

 Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:



INFORMAÇÕES BÁSICAS

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MÓDULO TOMADA RJ45 CAT 5E BRANCO ESATTA - WEG: No mundo moderno de conexões rápidas e eficientes, o RJ45 CAT 5E se destaca como uma escolha confiável para redes Ethernet. O Módulo Tomada RJ45 CAT 5E da linha ESATTA da WEG combina esta tecnologia de transmissão de ponta com um design elegante e contemporâneo.

Feito para os entusiastas da tecnologia e profissionais que não abrem mão da excelência, este módulo oferece performance superior para suas conexões de rede. A categoria CAT 5E é reconhecida por suportar velocidades de até 1 Gigabit por segundo, tornando-a ideal para uma variedade de aplicações, desde streaming de mídia até jogos online e videoconferências.

O acabamento em branco da linha ESATTA reflete a sofisticação e a atenção da WEG aos detalhes, garantindo que sua instalação não apenas funcione perfeitamente, mas também complemente o

Ofertas imperdíveis de Red Bull



NADA DE AÇÚCAR, SÓ AASAS.

Aproveite

Nossas lojas · Tenha sua loja · Regulamentos · Acessibilidade · Segurança & Privacidade

Atendimento · Compre pelo tel: 0800 773 3838 · Meus pedidos



magalu

Busca no Magalu

Sem envio?
Entre ou cadastre-se

Ver ofertas para minha região



Todos os departamentos · Ofertas do Dia · Celulares · Móveis · Eletrodomésticos · TV e Vídeo · Informática

Descubra as ofertas mais próximas de você!
Compartilhe sua localização para receber os melhores valores de frete, entregas mais rápidas e muito mais.
Cadastrar CEP

magalu > Casa e Construção > Material Elétrico > Tomadas e Interruptor > Espelho / Placa > Kit Placa 2 Módulos 4x2 + 2 Tomadas RJ45 Cat5 Vivaz Ilumi

Kit Placa 2 Módulos 4x2 + 2 Tomadas RJ45 Cat5 Vivaz Ilumi

Código ak9d5h24fe | [Ver descrição completa](#) | [Ilumi](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Pier Imports](#)
Entregue por [magalu](#)
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 46,73 sem juros
ou **R\$ 46,73** no Pix

[Cartão de crédito](#)
sem juros

R\$ 46,73
1x R\$ 46,73

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Pier Imports
Lojista Magalu desde 2023





Buscar produtos, marcas e muito mais...

mel+ A partir de R\$ 8,90 COM CASHBACK

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Made Mercado Pago Vender Contato

Crie e sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: rj11 6-pia - conector rj45 - conector rj45 cat6 - adaptador cabo de rede 2 saídas - conector rj45 blindado

Mais opções que podem te interessar



Placa 4x2 C/ 2 Conector Keystone RJ45 Cat6 Liz...

R\$ 38⁹⁹
em 12x R\$ 3,70

Paga grátis



Placa 4x2 C/ Conector Keystone RJ45 Cat6 Liz Tramontina

R\$ 27⁹⁹
em 12x R\$ 2,66

Paga grátis



Conjunto Placa 4x2 C/ 3 Conector RJ45 Cat6 Liz...

R\$ 51⁹⁹
em 12x R\$ 4,07

Paga grátis

Informações > Conectividade > Redes > Cabos de Rede e Acessórios > Fichas

Vender um igual | Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Placa 4x2 C/ 2 Conector Keystone RJ45 Cat6 Liz Tramontina

4.5 ★★★★★ (4)

R\$ 46⁹⁷
em 12x R\$ 4⁹⁹

Ver as outras formas de pagamento

FRUITE GRATUITA NORMA DO BOM

Chegará grátis entre sábado e segunda-feira 14/jul

Chegará quinta-feira
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ +100 disponi...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ITELETRICA
MercadoLider +1000 vendas

Despedida entre. Você tem 30 dias e 6 horas de

Produtos relacionados

Recomendados



Pesquisar



Racks e Acessórios

Ferramentas

EZ Crimp

Fibras Ópticas

Tomadas e interruptores

Escadas e Acessórios

+ Categorias

Home / Tomadas e interruptores / Kit - Placa 4x2 Espelho com suporte para 2 Módulos + 2 módulos Tomadas RJ45 Cat5 Vivaz Ilumi



**Kit - Placa 4x2 Espelho com suporte para 2
Módulos + 2 módulos Tomadas RJ45 Cat5
Vivaz Ilumi**

REF: ILV9002



Seja o primeiro a opinar

Estoque: 33

Produtos do kit



**Espelho Placa 4x2 C/ Suporte para
2 Módulos Separados Horizontal
Linha Vivaz Ilumi - 76080**

Ref: ILV0090

**Módulo Tomada de Rede RJ45
Cat.5e 8 fios Linha Vivaz Ilumi -
7564**

2
unidades

Ref: ILV0007

R\$ 44,30

R\$ 42,09 à vista com desconto PIX

1 / 33

COMPRAR PRODUTO



Busque por produto, categoria ou marca



Bem vindo!
Entre



2ª Via
de Boleto



Meus
Favoritos



TODOS DEPARTAMENTOS

MATERIAIS ELÉTRICOS

DISJUNTORES

LÂMPADAS

LUSTRES

TOMADAS

FIOS E CABOS

VENTILADORES

🏠 > Interruptores e Tomadas > Placas e Acessórios > Placas > Placa Piso Unha 4X2 Para 2 Rj11 Ou R45 Inox Stamplac



Referência: 7899382245828

Placa Piso Unha 4X2 Para 2 Rj11 Ou R45 Inox Stamplac

[Mais informações >](#)

R\$ 27,06

Preços exclusivos para compras no site.

- 1 +

Comprar

CALCULAR FRETE E PRAZO

CALCULAR

Não sei meu CEP

Quem viu, viu também



DESDE 1998 DISTRIBUINDO QUALIDADE E CONFIANÇA.

ELETROSUL
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

O que deseja procurar?



Central de
Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

AUTOMAÇÃO

MATERIAIS ELÉTRICOS

MATERIAIS HIDRÁULICOS

ILUMINAÇÃO

INTERRUPTORES E TOMADAS

CATEGORIAS

Produtos em Oferta



Envio Rápido
para todo o Brasil



Compre no Site
Retire na Loja



5% de Desconto
no Pix



Pague com cartão
em até 12 x/ juros



Segurança
Loja Certificada

Você está em: Home > MATERIAIS ELÉTRICOS > CAIXAS DE PASSAGEM > Caixa para Piso > Placa p/ Caixa de Piso 4X2 Inox 2P RJ 45



Placa p/ Caixa de Piso 4X2 Inox 2P RJ 45

REF: 02114 MARCA: OLIVO

★★★★★ Seja o primeiro a opinar

R\$ 26,08

R\$ 24,78 à vista com desconto Pix

1



COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





Nossas Lojas | Meus Favoritos

O que você está procurando?



Minha Conta



Todos os departamentos

Início > Interruptores, Tomadas e Plugs > Placas para Interruptores e Tomadas > Placa para Caixa de Piso 2x4" 2 RJ45 Inox PL88 Olivo



Placa para Caixa de Piso 2x4" 2 RJ45 Inox PL88 Olivo

Seja o primeiro a avaliar este produto. Cód: 2521600000040

Placa (tampa) para caixas de piso, referência PL88, da marca Olivo. Feita em Inox, com tamanho padrão de 2x4" do modelo 2 Tomadas RJ45.

[Ver descrição completa](#)



R\$ 39,46 à vista

- 1 +



Adicionar ao carrinho

[Formas de parcelamento](#)

Frete e Prazo de Entrega

Calcular

Produtos similares

Segunda a Sexta-Feira das 8:30 às 17:30



O que você está buscando?



Olá, faça seu login
ou cadastre-se



(11) 95926-2000



(11) 3796-9663



Segunda a Sexta-Feira das 8:30 às 17:30

JNX LEGACY

ALUMBRA

TRAMONTINA

BLUX

WEG

LEGRAND

JNX LINNA

DOMETEK WI-FI

ESPECIAIS

ECONÔMICAS

INÍCIO > GERAL > PARA PISO > ALUMÍNIO > CONJUNTO 2 TOMADAS 10A PRETA DE PISO 4X4 - ALUMÍNIO - TPA019



Conjunto 2 Tomadas 10A Preta de Piso 4X4 - Alumínio - TPA019

SKU: TPA019

R\$42,84

em até 8x de **R\$5,36** sem juros
MAIS FORMAS DE PAGAMENTO

1

COMPRAR

COMPRAR PELO WHATSAPP



Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP



SITE SEGURO



VEJA NOSSO
CATÁLOGO COMPLETO



DESCRIÇÃO



Pesquisar





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos

Tendências

Ofertas

Projetos

Dicas

Serviços

Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Materiais Elétricos > Tomadas e Interruptor... > Conjunto 2 Tomadas 2...



Conjunto 2 Tomadas 20a Preta De Piso 4x4 – Alumínio – Tpa020

★★★★★ 2 (1)

Cód. 108704903

EAN: 7812301020467

Exclusivo Site



Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 07/07/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo site, telefonadas ou Whatsapp (01 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Preços meramente ilustrativos.

Descrição

R\$ 43,96 /cada

Vendido e entregue por Jnx

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e receber

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Selecione sua Loja Filial

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Olá, como posso ajudar?



Q Pesquisar





Pesquisa...



ENTRAR

CARRINHO / R\$0,00



COMANDO ELÉTRICO ▾ CAIXAS E QUADROS ▾ FERRAMENTAS ▾ FIOS E CABOS ▾ LÂMPADAS ▾ LED ▾ LUMINÁRIAS ▾ TOMADAS E INTERRUPTORES ▾ SEGURANÇA ▾

REATORES ▾ ACESSÓRIOS ▾ TRANSFORMADOR ▾ INFRAESTRUTURA ▾ CHUVEIROS E TORNEIRAS ▾ QUADRO DE COMANDO ▾ PADRÃO DE ENTRADA ▾

INÍCIO / PLUGS/TOMADAS/INTERRUPTORES / PARA PISO



Placa Piso 4x4 Alumínio 2x Tomada Unha + 2 Tomada 10a

R\$33,48

Parcela em até 3x de R\$11,16

*** em estoque

- 1 +

COMPRAR

SKU: L27

Categoria: Para Piso, PLUGS/TOMADAS/INTERRUPTORES

Tags: #LUXTIL, #luxtilbrasil, #materialaluminio, #materialaluminio, #MOOCA

Calcular Frete

00000-000

OK



DESCRIÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL

*** Placa Piso 40x42 Tomadas Alumínio + 2 Tomadas 10A.



[Informe seu CEP](#) para ver o prazo de entrega

[Institucional](#) | [Service](#) | [Blog](#) | [Precisa de ajuda?](#) | [Televendas \(19\) 3446-7400](#)



Digite o que você está procurando 🔍

Olá! Entre ou crie sua conta aqui

Meu carrinho

☰ [Todas as Categorias](#)

Outlet

[Início](#) > [Material elétrico](#) > [Plugues e tomadas residenciais](#) > [Plugue Femea 2P 250V 10A 57420952 Tra...](#)



Plugue Femea 2P 250V 10A 57420952 Tramontina

Código: **57420952** Marca: [Tramontina Elétrica](#)
[ver avaliações](#)

R\$ 3,41

à vista no [PIX](#) **já com desconto de 10% OFF**
R\$ 3,79 em 1x sem juros no cartão

− 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#)

Dúvidas? [Clique aqui](#)

FRETE GRÁTIS nas compras acima de R\$ 950,00 para regiões Norte e Nordeste

Dúvidas? [Clique aqui](#)



O que está buscando?



Entrar



Favoritos
0 Produtos



Carrinho
R\$ 0,00



DEPARTAMENTOS

OFERTAS DO MÊS

PORTFÓLIO VERDE

OUTLET

FALE CONOSCO (54) 96148-3800



HOME | TOMADAS E INTERRUPTORES | **PLUG FÊMEA 2P+T 10A BRANCO REF. 57402/053 - TRAMONTINA**



5% OFF

COMPARTILHAR



FAVORITAR

Plug Fêmea 2P+T 10A Branco REF. 57402/053 - Tramontina

01900180100422

TRAMONTINA

R\$ 7,53

R\$ 6,79 no Pix (5% OFF)

ou R\$ 7,15 em 1x de R\$ 7,15

-

1

+



COMPRAR AGORA

SIMULAR FRETE E PRAZO

CEP

OK



Pesquisar





[Bq Departamentos](#)

Olá, o que você procura hoje?

[Minha Conta](#) [Meu Carrinho](#)

[Ambientes](#) [Mundos](#) [Inspirações](#) [Linhas especiais](#) [Promoções](#) [Meus pedidos](#) [Favoritos](#) **5% OFF para você**

+ DESCONTO À VISTA Pague à vista e ganhe MAIS 5% DE DESCONTO em todo o site!

[Página inicial](#) [Departamentos](#) [Iluminação](#) [Materiais Elétricos](#) [Plugues e Adaptadores](#)

BAIXOU DE PREÇO



[Compartilhar](#)



[Favoritar](#)

★★★★★ [3 avaliações](#)

Referência: 57402153

Plugue Fêmea 2P+T 250 V 10 A Tramontina Branco

O Plugue Fêmea 2P+T 250 V 10 A Tramontina Branco é a escolha ideal para confeccionar extensões e garantir alta qualidade e segurança. Ele... [Ver mais detalhes](#)



Cores



5% OFF **5% OFF à vista**

R\$ 9,90

R\$ 8,93 À VISTA

ECONOMIZE R\$ 0,97

[Confira formas de pagamento](#)

Entrega e prazo

Digite seu CEP

OK

COMPRAR AGORA



Detalhes do produto

O Plugue Fêmea 2P+T 250 V 10 A Tramontina Branco é a escolha ideal para confeccionar extensões e garantir alta qualidade e segurança. Ele é

Medidas

Medidas sem embalagem





Olá, o que você procura?



Minha conta



0



AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



PNEUMÁTICA



INSTALAÇÃO ELÉTRICA



EPI'S



PROJETOS



FALE CONOSCO

Página Inicial > Produtos > Extensões, Plugues e Acessórios > Plugue Móvel Macho 2P+T - 10A 250V (57402/003)



Plugue Móvel Macho 2P+T - 10A 250V (57402/003)

REF: 57402/003

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contatos: 2 pinos + terra
- Máxima corrente: 10A
- Tensão nominal: 250V
- Conexão tipo: Macho
- Material: Termoplástico não propagante de chamas
- Certificação: ABNT NBR NM 60884-1 e NBR 14136
- Cor: Branco



R\$ 6,37 no pix

R\$ 6,37 no boleto

R\$ 6,71 em até 1x de R\$ 6,71 sem juros



Formas de pagamento



COMPRAR

Fale conosco, nós estamos online!





Busque por produto, marca ou referência...

MINHA CONTA



TODOS OS DEPARTAMENTOS | LÂMPADAS | ILUMINAÇÃO | FIOS E CABOS | INTERRUPTORES E TOMADAS | KITS DE PRODUTOS | INFRAESTRUTURA | AUTOMAÇÃO | FERRAMENTAS | MARCAS

HOME > INTERRUPTORES E TOMADAS > PLUGS E ADAPTADORES > PLUG MACHO 2P+T 10A 250V BRANCO - TRANSMOBIL



PLUG MACHO 2P+T 10A 250V BRANCO - TRANSMOBIL

Adicionar a minha opinião

Transmobil

Ref: 11216

R\$ 5,02 no PIX ou Boleto
com 5% de desconto
R\$ 5,28

CALCULAR FRETE:

00000-000

OK

QUANTIDADE:

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

Adicionar a Lista de Desejo

Compartilhe:





Departamentos

Olá, o que você procura hoje?



Minha Conta

Meu Carrinho

Ambientes | Mundos | Inspirações | Linhas especiais | Promoções

Meus pedidos | Favoritos | 5% OFF para você

+ DESCONTO À VISTA | Pague à vista e ganhe MAIS 5% DE DESCONTO em todo o site!

CUPOM

ANIVERS

para usar em toda a loja

por tempo limitado

+milhares de produtos com DESCONTO INÉDITO

Página inicial | Departamentos | Reforma e Construção | Materiais Elétricos | Plugues e Adaptadores

CUPOM DISPONÍVEL



Compartilhar

Favoritar

31 pessoas estão de olho

★★★★★ 5 avaliações

Referência: 57403003

Plugue Macho 2P+T 10 A 250 V
Tramontina Preto

Você irá levar praticidade e versatilidade para a manutenção dos seus equipamentos elétricos ou extensões, com o Plugue Macho 2P+T 10 A 2... [Ver mais detalhes](#)

Cores



4 9% OFF 4 9% OFF à vista

R\$ 8,90

R\$ 8,03 À VISTA

ECONOMIZE R\$ 0,87

[Confira formas de pagamento](#)

GANHE 5% OFF* COM O CUPOM:

ANIVERS

COPAR

[Consulte regulamento](#)



Compre via PIX e ganhe até 10% OFF

Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televentas (19) 3446-7400



Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

Início > Material elétrico > Acessórios > Trilho Fixação Montagem Elétrica (Din) Pe...



Em estoque



Imagens meramente ilustrativas

Trilho Fixação Montagem Elétrica (Din) Perfurado Aço Carbono Galvanizado Eletrolítico 35 X 7,5 X 2000 Mm 1206421 Phoenix Contact

Código: 1206421

Marca: [Phoenix Contact](#)

☆☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 24,61

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 27,34 em até 1x sem juros no cartão

− 1 +



Adicionar ao Carrinho

Calcule o frete:

Calcular >

[Não sei meu CEP](#)





O que você está procurando?



Meu carrinho 🛒 0

Estação de Recarga Cabos Caixas de Passagem Comandos Elétricos Componentes Elétricos Ferramentas Iluminação Infraestrutura Medição
Plug / Tomada Industrial Proteção e Segurança Quadros de Comando **Quadros de Distribuição** Saneamento String Box Suprimentos Utilidades

Início > Quadros de Distribuição > Acessórios > BRT5635 TRILHO DIN BARRA 1 METRO PRE GALV PERFURADO



BRT5635 TRILHO DIN BARRA 1 METRO PRE GALV PERFURADO

Cód.: BRT5635

R\$ 15,00

Quantidade*:

- 1 +

Adicionar Ao Carrinho



Descrição do produto

Amplamente utilizado para para fixação de disjuntores padrão Europeu (Branco), contadoras, fontes, bornes entre outros componentes com o mesmo tipo de fixação;

Compartilhamento: 1.000com



Digite o que você precisa



Olá, faça seu login ou cadastre-se



TODOS DEPARTAMENTOS



SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO



PEÇAS E COMPONENTES



HIDRÁULICA



FERRAMENTAS



SOLAR E FOTOVOLTAICO

SUPER DESCONTOS

Clique e confira

Peças e Componentes > Dispositivos Elétricos



Trilho Din Perfurado Aço Galvanizado 35mm x 7.5mm – 1 Metro

Ref: 107.215.400.1

Disponibilidade: Em estoque

Por: R\$ 18,33

ou 3x de R\$ 6.11

- 1 +

Adicionar ao Carrinho

Calcular Frete



Digite o Seu CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)

Frete disponível para pedidos acima de R\$200,00.



Características do Produto



 Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

[Institucional](#) | [Service](#) | [Blog](#) | [Precisa de ajuda?](#) | [Televentas \(19\) 3446-7400](#)



Digite o que você está procurando



Olá! Entre ou crie sua conta aqui



Meu carrinho

≡ Todas as Categorias

Materiais elétricos

EPI's

Fios e Cabos

Smart Building

Automação Industrial

Iluminação

Outlet

[Início](#) > [Material elétrico](#) > [Disjuntor](#) > [Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termom...](#)



 Sob encomenda



Disjuntor Caixa Moldada Tripolar
Termomanético Fixo 380/415V 150A
25KA A2C250TMF150 FF ABB

Código: 1SDA068780R1

Marca: **ABB**

☆☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)

R\$ 759,59

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 843,99 em 10x sem juros no cartão





 Pesquisar





←↻🔒https://www.distribuidorahg.com.br/7qizijvxd-a2b-250-tmf-200-2000-3p-f-f-disjuntor-tripolar-550v-200a-rele-termomagnetico-abb?utm_sour...A☆🌟Atualizar🔄


5% de desconto para pagamento via pix | Compre parcelado e sem juros!*





Central de Atendimento

Olá, Bem-vindo(a)
Entre ou Cadastre-se

Meu Carrinho
R\$ 0,00

Todas Categorias ▾

Automação e Controle ▾

Barramento

Disjuntor Caixa Moldada


Interruptor e Tomada

Proteção Elétrica ▾

Carregadores elétricos

Comando ▾

Ofertas Especiais



↶ Início / Proteção Elétrica

Disjuntor Tripolar 500v 150a Rele Termomagnético - a2c 250 tmf 150-1500 f f - abb

Código: 1SDA068780R1

Marca: ABB


R\$ 758,67


R\$ 700,00


até 12x de R\$ 58,33 sem juros

R\$ 665,00 via Pix

- 1 +

 **Comprar**





Pesquisar

17:40
05/05/2025



A linha de disjuntores em caixa moldada Sace Formula foi projetada com design compacto e moderno, possibilitando sua instalação de forma flexível e confiável.

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de operação: 550Vca / 250Vcc
- Corrente nominal (In): 200A
- Capacidade de ruptura (Icu):
 - 240...415Vca: 25kA
 - 380...415Vca: 18kA
 - 440...480Vca: 15kA
 - 500Vca: 5kA
- Número de polos: 3
- Tipo de Relé: TMF
- Conexão: Frontal - terminais parafuso



R\$ 1.432,41 no pix

R\$ 1.432,41 no boleto

R\$ 1.507,80 em até 12x de R\$ 125,65 sem juros



Formas de pagamento

Fale conosco, nós estamos online!

←↻🔒https://www.dimensional.com.br/disjuntor-cx-mold-3p-tmf-380415v-200a-18ka-a2b250tmf2003pff---abb-automacao/p?idsku=13858&srsltid=...


Atualizar🔄

⋮


▶▶▶ ATÉ 10% OFF NAS COMPRAS VIA PIX ◀◀◀


📍 Informe seu CEP para ver o prazo de entrega

Institucional | Service | Blog | Precisa de ajuda? | Televendas (19) 3446-7400



A Sonepar Company

Olá! Entre ou crie sua conta aqui

Meu carrinho

☰ Todas as Categorias

Material elétrico

EPI's

Fios e Cabos



Smart Building

Automação Industrial


Iluminação


Outlet

Início > Material elétrico > Disjuntor > Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termom...



Sob encomenda





Disjuntor Caixa Moldada Tripolar Termomanético Fixo 380/415V 200A 18KA A2B250TMF200 FF ABB


Código: 1SDA066551R1 Marca: ABB


☆☆☆☆☆ (0) [ver avaliações](#)


R\$ 1.421,99

à vista no PIX já com desconto de 10% OFF

R\$ 1.579,99 em 10x sem juros no cartão



🔍 Pesquisar



17:28
05/05/2025

←

↺

🔒

https://www.bahiatechbrasil.com.br/disjuntor-em-caixa-moldada-a3n-400-tmf-300a-3p-f-f-linha-formula-abb-2721

A

☆

⌵

Atualizar

...

ALERTA DE OI

BAHIA TECH

O que deseja procurar ?

Q

%

As melhores Promoções

👤

Bem-vindo(a)
Entrar ou Cadastrar

🛒

0

Dia das Mães

Materiais Elétricos

Iluminação

EPI

Ferramentas

Fios e Cabos

☰

Ver Mais

🔗

Promoções

Compre com CNPJ

Homo /


Materiais Elétricos /

Distribuicao de Energia /

Disjuntores, Protecao Eletrica e Dispositivos Modulares /

Disjuntor em caixa moldada A3N 400 TMF 300A 3P F F, Linha Formula, ABB

Imagens Meramente Ilustrativas



Disjuntor em caixa moldada A3N
400 TMF 300A 3P F F, Linha
Formula, ABB

REF: 2721 MARCA: ABB

☆☆☆☆☆ Seja o primeiro

R\$ 2.174,55 no Pix

R\$ 2.241,80

ou 10x de R\$ 224,18 sem juros

1 + -

🛒 Comprar

WhatsApp

Instagram

YouTube

Facebook

BAHIA TECH

🪄

Pesquisar

17:25

05/05/2025



← ↻ 🔒 https://www.lojaaps.com.br/MLB-3304807671-disjuntor-em-caixa-moldada-a3n-400-tmf-300a-3p-f-f-abb-_JM?srsId=AfmBOOpSpbsQFsfw0... A¹ ☆ ⌵ Atualizar 🔔 ⋮

Frete grátis em compras a partir de R\$500

aps 🔍 Buscar produtos, marcas e ofertas... 🛒

Linha Residencial ABB Disjuntores e Minidisjuntores Partida Suave Drives Motores Contatores Relés Mais

Construção > Energia > Tomadas e Interruptores > Interruptores > Interruptores Automáticos Compartilhar



Novo

**Disjuntor Em Caixa Mol-
dada A3n 400 Tmf 300a
3p F F Abb**

R\$ 2.722⁴⁸
em 12x R\$ 263⁹⁴

[Ver os meios de pagamento](#)


Chegará grátis entre quarta-feira e
quinta-feira

[Mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre quarta-feira e quinta-
feira em uma agência Mercado Livre

[Ver no mapa](#)

Quantidade: **1 unidade** ▾ (2 disponív...




17:25
05/05/2025


🔍 Pesquisar 📁 🌐 🎵 📄 📊 📧

← ↻ 🔒 http://toja.bsepainels.com.br/caixas-e-quadros-eletricos/quadros-de-comando-comum/b-de-600-a-950mm-de-altura/quadro-de-comando-800x800x250-ip54?srsltid=Afm8OoqH4S--3-69uebExnYUXA1kWs7Uu815JR6qC9tsS_4G2y4D9xHf8Hg

[SEM VINDO, FAÇA NOU](#) [LOGIN](#) [CADASTRE-SE](#) [MEUS PEDIDOS](#) [MINHA CONTA](#)



Busca:

 **meu carrinho**
0 itens R\$ 0,00

QUADROS ELÉTRICOS - AÇO CARBONO

QUADROS ELÉTRICOS - AÇO INOX


CAIXAS/QUADROS - PLÁSTICO/ABS/PVC





ARMÁRIO/PAINEL ELÉTRICO MODULAR

CAIXA/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

PEÇAS E ACESSÓRIOS

Página inicial / QUADROS ELÉTRICOS - AÇO CARBONO / QUADROS DE SOBREPOR COMUM / 600 A 950MM DE ALTURA /





QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 800X800X250 IP54

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis
Referência: BSE0043

Por:
R\$ 888,69
ou 12x de R\$ 86,41 com juros Cartão Visa - Vindi

1

COMPRAR


CEP: -


CALCULAR FRETE


SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE AJUDA PARA REALIZAR A COMPRA, POR FAVOR ENTRE EM CONTATO!

DESCRIÇÃO GERAL

PAGAMENTO / FRETE







↑

POR PTB2

10:19 30/04/2025



**QUADRO COMANDO CH SOBR.
800X800X250**

REF: 000000136811406 MARCA: BN

★★★★★
Seja o primeiro a opinar

R\$ 851,03

ou 2x de R\$ 425,52 Sem juros Cartão Visa

1 / 1

COMPRAR PRODUTO

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

🚚 Frete e prazo de entrega


Informe seu cep


CALCULAR





←↻🔒https://www.santaluminacao.com.br/quadro-de-comando-com-flange-800x800x250mm?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant


🛒Pague no PIX pelo nosso CNPJ e tenha 10% de desconto!





 Entre ou Cadastre-se

 Meus Favoritos

 Minha Sacola

Todos departamentos ▾

Acessórios para Luminárias ▾

Disjuntores | IDR | DPS ▾

Espeto de Jardim

Fita Led

Informática

Lâmpadas ▾

Linha Quadro de Comando ▾

Luminária Comercial, Industrial e Pública ▾

Luminária de Emergência

Luminária hermética

Luminária LED Posto de Combustível

Luminária Prismática ▾

Luminária Residencial ▾

Luminária Tartaruga

Luzes de Natal ▾

Perfil LED

Pilhas e Baterias


Refletores LED ▾

Soquetes e Acessórios para iluminação

Início

Linha Quadro de Comando

Quadro de comando com flange




Código: SI11808025


Quadro de comando com flange 800x800x250mm.

Marca: Santa Iluminação

R\$ 746,00

até 3x de R\$ 248,66 sem juros

 ou R\$ 671,40 via Boleto Bancário


 mais formas de pagamento


Estoque: 10 dias úteis

1

+

-


 **Comprar**


 Compre pelo Whatsapp


Calcule o frete

CEP

OK

 Envie-nos uma mensagem **jivochat**





10:19

POR PTB2

30/04/2025



Baixe o APP e tenha todos os seus produtos na palma da sua mão!



Encontre nossa loja | Faça Conosco

Meus Pedidos | Rastreie seu pedido, aqui!



O que procura?



Favoritos Entrar Carrinho

Todas Categorias ▾ Grandes Marcas ▾ **Liquidação** Harmonização Acadêmicos Dentística Equipamentos Ortodontia Moldagem

> Equipamentos > Compressor > Compressor de Ar S45 GIII 40L - Schuster



Compressor de Ar S45 GIII 40L - Schuster

Embalagem com 40L. Escolha a voltagem.

R\$ 6.052,80 à vista **-3%**

ou R\$ 6.240,00 no cartão

127 V (Cód.
25.8805)

ADICIONAR AO
CARRINHO

220 V (Cód.
26.5000)

- 1 +

ADICIONAR AO
CARRINHO

CEP

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Clique aqui e confira as condições de **Frete Grátis**

Online



Pesquisar



Home > Equipamentos > Compressor de Ar > Compressor de Ar S45 GIII 40L - Schuster

1/3



Compressor de Ar S45 GIII 40L - Schuster

Embalagem com 1 unidade. Escolha a voltagem.

Cod. de Referência: 20227

★★★★★ (avaliar!)

Devido ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC 175, este produto não pode ser transportado por via aérea. Com isso, o prazo de entrega poderá ser maior. Insira o CEP para calcular o prazo.

🔄 Acumule até 2% de cashback!



Escolha uma opção *

Escolha uma opção...



R\$6.239,90

12x de R\$519,99 sem juros

— 1 +

Adicionar ao Carrinho





Compressor de Ar S45 sem Oleo 40 Litros para 1 consultorio 220V - Schuster

Cód 394716002



Consulte condições com um Especialista



Quantidade:

—

1

+

Adicionar ao carrinho



Resgate por 812130 pontos
no **Surya Club**

R\$ 6.239,90

3% de desconto no boleto à vista

12 x R\$ 519,99 sem juros

Formas de pagamento ▾

1/5



Compressor de Ar S50 GIII 45L - Schuster

Unidade. Escolha a Voltagem.

Cod. de Referência: DC29209

★★★★★ (avaliar)

Devido ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC 175, este produto não pode ser transportado por via aérea. Com isso, o prazo de entrega poderá ser maior. Insira o CEP para calcular o prazo.

♥ Ganhe até 2% de cashback!

Escolha uma opção *

Escolha uma opção...

R\$7.149,90

12x de R\$595,82 sem juros

Adicionar ao Carrinho



Compressor de Ar S45 sem Oleo 40 Litros para 1 consultorio 220V - Schuster

C6d 394716002



Consulte condições com um Especialista



Quantidade

—

1

+

Adicionar ao carrinho



Resgate por 812130 pontos
no **Surya Club**

R\$ 6.239,90

3% de desconto no boleto à vista

12 x R\$ 519,99 sem juros

Formas de pagamento ▾



Buscar produtos

☐ Buscar por código 🔍



Faça seu login
ou cadastre-se



☰ **Categorias** ▾

Ofertas

Descartáveis

Dentística Estética

Ortodontia

Endodontia

Implantodontia

HOF

Equipamentos

Acadêmicos

[Home](#) / [Equipamentos](#) / [Compressor de Ar](#) / Compressor S50 Geração III



ATÉ -3%



Compressor S50 Geração III - SCHUSTER

Embalagem com 1 unidade

A partir de

R\$ 6.452,88 no Pix

ou R\$ 6.792,50 nas demais condições

220V

Cód. 310394

✓ Ver info

de: ~~R\$ 7.666,98~~ por:

R\$ 6.452,88

no Pix ou R\$ 6.792,50
nas demais condições

Qtd: 1

🛒 Adicionar



Calcule frete e prazo

Informe o seu CEP

Calcular


[Não sei o meu CEP](#)





+55 11 97418-2354

visto por último hoje às 09:58



X Dados do contato

Hoje

As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar o conteúdo dessas conversas. Clique para saber mais.

Contato Oxigás Engenharia Caixa Seccionadora Gases Medicinais Oxigênio e Ar Comprimido

09:39 ✓

Nosso Horário comercial e de segunda a sexta das 8:00 até 5:00

09:39

Obrigado pelo contato assim que possível entraremos em contato em nosso horário comercial.

09:39

Bom dia!O que posso ajudar

09:41

Bom dia

09:42 ✓

Preciso do preço da CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LxAxP): 33x40x10.2

09:43 ✓

De que empresa vc fala?

09:43

Dan Engenharia

09:43 ✓

Não trabalho com.caixa nesta medida

09:44

Qual a medida que tem para 2 válvulas

09:50 ✓

Qual diâmetro de válvulas vc vai usar

09:50

3/4"

09:57 ✓

Caixa 30x30 da para colocar

09:57

Caixa com tampa e visor acrílico R\$ 2.000,00

09:57

+ Digite uma mensagem



+55 11 97418-2354

Serviço de engenharia

Fechada agora



Adicionar



Compartilhar

Conta comercial



terça-feira

05:00 - 05:00

08:00 - 08:00



oxigascomercial@gmail.com



Mídia, links e docs

0



Mensagens favoritas



Silenciar notificações



Mensagens temporárias

Desativar

Ana Fiorese

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmmedical.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 12:29
Para: 'Ana Fiorese'
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais
Anexos: Ficha técnica caixa de seccionamento.pdf

Bom dia,

1 caixa de 300x300x100mm para 1 válvula - tubo de 15mm R\$ 1130,00 unitário
8 caixas de 400x400x100 para 2 válvulas - tubo de 15mm R\$ 1580,00 unitário X 8 UNIDADES r\$ 12.640,00
1 caixa de 500x400x100 para 3 válvulas - tubo de 15mm,22mm e 35mm r\$ 2600,00 unitário

Segue ficha tecnica em anexo. (Manômetros cobrados a parte)
Forma de pagamento 50 por cento a vista 50 por cento boleto

◆ ◆
BRADESCO S/A
AG: 0301
C/C: 321111-8
CHAVE PIX: 02.136.420/0001-25
Rvm Medical
◆ ◆

Prazo de entrega 40/50 dias.

Fico no seu aguardo,

Caso eu possa ajudar em algo mais,
fico a disposição,

Atenciosamente,



Fabiana Bernal | Departamento Comercial
☎ (11) 2619-6795 | (11) 98591-5499
💻 www.rvmmmedical.com.br



De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 10:40
Para: 'Comercial | RVM Medical' <comercial@rvmmmedical.com.br>
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais

Bom dia, Fabiana,

Gostaria de solicitar a atualização do orçamento abaixo.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att.,

Ana Cláudia Fiorese Vinco
Eng. Civil - CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmmedical.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 13:29
Para: 'Ana Fiorese' <anafiorese@danengenharia.com.br>
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais

Boa tarde !

1 caixa de 300x300x100mm para 1 válvula - tubo de 15mm R\$ 1025,00 unitário
8 caixas de 400x400x100 para 2 válvulas - tubo de 15mm R\$ 1570,00 unitário X 8 UNIDADES r\$ 12.560,00
1 caixa de 500x400x100 para 3 válvulas - tubo de 15mm,22mm e 35mm r\$ 2410,00 unitário

Prazo de entrega 60 dias.

Fico no seu aguardo,

Caso eu possa ajudar em algo mais,
fico a disposição,

Atenciosamente,



Fabiana Bernal | Departamento Comercial

☎ (11) 2619-6795 | (11) 98591-5499

💻 www.rvmmmedical.com.br



De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 12:11
Para: 'Comercial | RVM Medical' <comercial@rvmmmedical.com.br>
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais

Ei Fabiana, boa tarde!!

Pode ser as caixas:

bi
Não é necessário manômetro, nem as válvulas.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att.,

Ana Cláudia Fiorese Vinco
Eng. Civil - CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

De: Comercial | RVM Medical <comercial@rvmmedical.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 10:01
Para: 'Ana Fiorese' <anafiorese@danengenharia.com.br>
Assunto: RES: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais

Bom dia tudo bom.
Seria licitação?

Caixa dispomos de 30x30 e 40x40 que saem mais...



Preciso das seguintes informações:

Qual o tamanho da caixa real de seccionamento que precisa:

- 300x300x100
- 400x400x100
- 500x400x100
- 500x500x150
- 600x400x150

☐ Quantos tubos e necessário?

☐ Qual o tamanho dos tubos ?

- 15mm
- 22mm
- 28mm
- 35mm
- 42mm

☐ Precisa de manômetro nas caixas ?

☐ Irã com válvula tri partida ?Caso sim, qual o tamanho ?

Fico no seu aguardo,

Caso eu possa ajudar em algo mais,
fico a disposição,

Atenciosamente,



Fabiana Bernal | Departamento Comercial

 (11) 2619-6795 | (11) 98591-5499

 www.rvmmedical.com.br

*Antes de imprimir este email Pense Consciente, Preserve a Natureza.*

De: Ana Fiorese <anafiorese@danengenharia.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 11:16
Para: comercial@rvmmedical.com.br
Assunto: Orçamento - Caixas de secção - gases medicinais

Prezados, bom dia!!

Gostaria de solicitar orçamento para os seguintes produtos:


- 2 unidades - CAIXA DE SECÇÃO PARA 1 VÁLVULA, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 26X40X10,2CM
- 12 unidades - CAIXA DE SECÇÃO PARA 2 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 33X40X10,2CM
- 3 unidades - CAIXA DE SECÇÃO PARA 3 VÁLVULAS, COM TAMPO TRANSPARENTE E IDENTIFICAÇÃO DOS GASES - DIMENSÕES(LXAXP): 46X40X10,2CM

A obra será realizada em Vitória/ES.

Qualquer dúvida estou à disposição!

Att.,

Ana Cláudia Fiorese Vinco
Eng. Civil - CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



Urgência e Emergência

Sinais Vitais


Diagnóstico

Instrumentais Cirúrgicos

Especialidades

+ categorias

Melhores ofertas



Você está em: Home > Especialidades > Gases > Posto Parede Externo AR



Posto Parede Externo AR

Novidade

MARCA: PROTEC MODELO: COD. 004682

Seja o primeiro a opinar

R\$ 126,00

R\$ 123,48 à vista com desconto
ou 6x de R\$ 23,10 com juros

1

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





Na Medical Fast trabalhamos com preços diferenciados.



+ Lista de Desejos

Compartilhar

Início / Gasoterapia / POSTO DE PAREDE /

Posto de Parede para Rede de Gases - Externo Ar Comprimido

Código: 004678

Marca: PROTEC

R\$ 95,00

até 4x de R\$ 23,75 sem juros
ou R\$ 93,10 via Boleto Bancário.

Comprar

Estoque: 7 dias úteis



Parcelas

1x de R\$ 95,00 sem juros
2x de R\$ 47,50 sem juros
3x de R\$ 31,66 sem juros
4x de R\$ 23,75 sem juros
5x de R\$ 21,34

6x de R\$ 17,99
7x de R\$ 15,57
8x de R\$ 13,80
9x de R\$ 12,42
10x de R\$ 11,27



Boleto Bancário

Bem-vindo ao nosso site, se precisar de ajuda basta responder a esta mensagem, estamos online e prontos para ajudar.

R\$ 93,10

Calcule o frete



Online



Pesquisar





Medsystem

Trabalhando para você

Produtos
Médicos

Produtos
Hospitalares

Engenharia
Clínica

Odontologia

Acessórios

OFERTAS

Compre e
Ganhe



Home / Produtos Hospitalares / Gasoterapia / Posto Parede Rede Gases / Posto Parede Externo P/ Oxigênio - Protec

28

Dias

8

Horas

24

Min

30

Seg

Desconto para a loja toda! 5% OFF

Aproveite agora nosso CUPOM de desconto para toda a linha odonto e hospitalar. Promoção não contemplará itens que já estão com desconto.

CUPOMOFF



Posto Parede Externo P/ Oxigênio - Protec

Adicionar aos Favoritos

REF: 4680 MARCA: PROTEC



Seja o primeiro a opinar

R\$ 94,77

ou 3x de R\$ 31,59 sem juros Cartão Visa

R\$ 90,03 à vista com desconto Boletto - Vindi

Produto com desconto progressivo

Faça compras no valor superior a R\$ 800,00 e aproveite o FRETE GRÁTIS nas regiões Sul e Sudeste.



Proposta comercial nº 20250704-06-Rev.1.

Indaiatuba, 07 de julho de 2025.

Ref.: APS 3 – Vitória/ES

DAN ENGENHARIA

A/C.: Deptº. Compras / Engenharia.

Prezados senhores(as), atendendo sua gentil, segue abaixo nossa proposta comercial para o fornecimento dos equipamentos conforme especificado.

INDICE

1.	Relação de Equipamentos	2
2.	Valor global.....	3
2.1.	Reajuste de preço	3
3.	Prazos de fabricação	3
4.	Transporte	3
5.	Garantia.....	3
6.	Condições comerciais.....	4
6.1.	Forma de pagamento	4
6.2.	Impostos	4
6.3.	Câmbio de referência.....	4
6.4.	Validade da proposta	4

1. Relação de Equipamentos



Gabinete de Ventilação						
TAG	Descrição	Vazão de Ar	Press Disp.	Qtde	Preço Unit	Preço Total
Item 18	CF-GLD-224-3000-0,75/2P-G4+F8-GF-X	1.400 m³/h	25 mmca	2	8.296,80	16.593,60
Descritivo CF-GLS/GLD: Gabinete de Ventilação Limit Load (Simples e Dupla aspiração) 224: Dimensão da unidade 3000: Rotação do ventilador em RPM 0,75/2P: Potência do motor em cv / número de pólos G0...G4: Filtragem Grossa F7...F9: Filtragem Fina GF: Gaveta de filtragem (pré-ventilador) X: Fim da codificação						16.593,60



Unid. Tratamento de Ar Portátil						
TAG	Descrição	Vazão de Ar	Press Total	Qtde	Preço Unit	Preço Total
Item 15	CR-UTP-040-A-EC-G4+H13-UV-CM-X	400 m³/h	-	6	8.079,10	48.474,60
Item 13	CR-UTP-040-D-EC-G4+H11-CM-X	400 m³/h	5 mmca	2	7.217,70	14.435,40
Item 14	CR-UTP-040-A-EC-G4+H13-CM-X	500 m³/h	-	1	7.217,70	7.217,70
Descritivo CR-UTP: Unidade de tratamento de ar portátil 040: Dimensão da unidade A: Montagem no ambiente						70.127,70

D: Montagem em duto EC: Ventilador plenum fan com motor EC de transmissão direta G0...G4: Filtragem Grossa H11...H14: Filtragem HEPA UV: Kit de irradiação UV-C CM: Comando manual de velocidade (potenciômetro) X: Fim da codificação	
--	--

2. Valor global

Para o fornecimento de todos os itens conforme descritos acima, o valor ofertado em sua totalidade é de R\$ 86.721,30 (oitenta e seis mil setecentos e vinte um reais e trinta centavos).

2.1. Reajuste de preço

Os valores aqui propostos poderão sofrer reajustes até a data de vencimento em caso de:

- Vencimento do prazo de validade conforme item 6.4
- Alteração das alíquotas de impostos e/ou alteração no entendimento quanto às aplicações das alíquotas de impostos incidentes sobre os produtos aqui contidos
- Variação cambial do euro ou dólar maior que 5% para mais ou para menos em relação aos informados no item 6.3.

3. Prazos de fabricação

Os prazos de fabricação são respectivamente de:

- 60 a 75¹ dias corridos para as linhas CR-UTAP, CF-GLD.

Obs.:

1) Os prazos são contados a partir da aprovação técnica dos equipamentos a serem fornecidos, assim como a liberação da parcela correspondente a parcela de sinal.

4. Transporte

CIF: Custos, seguro e frete inclusos.

Origem: Unitcold – Indaiatuba / SP

Destino: Vitória / ES.

Obs.: O serviço de transporte inclui movimentação rodoviária entre a fábrica e o local de entrega, serviços de descarga, ou movimentação horizontal e vertical na obra não inclusos.

5. Garantia

Os equipamentos ofertados têm um prazo de garantia de 12 (doze) meses a contar da data de partida e/ou 18 (dezoito) meses a contar da data de faturamento, o que ocorrer primeiro.

A garantia se aplica a defeitos de fabricação em componentes ou peças contidos nos equipamentos fornecidos, não sendo aplicável em caso de operação fora das condições adequadas, falta de manutenção e/ou desgastes naturais.

A garantia será suspensa em caso de:

- Efetuado reparo e/ou alterações no equipamento por equipe não autorizada pela Unitcold
- Falta de manutenção preventiva adequada por equipe técnica qualificada
- Inadimplência superior a 30 (trinta) dias corridos do escopo de faturamento.

6. Condições comerciais

6.1. Forma de pagamento

- 30% - Sinal
- 70% - Contra-aviso de embarque.

Obs.: Faturamento a prazo mediante aprovação de limite através da análise de crédito.

6.2. Impostos

Todos os impostos vigentes até a data de apresentação da proposta estão inclusos no preço acima ofertado para a condição de cliente não contribuinte do ICMS, para o estado de Espírito Santo.

6.3. Câmbio de referência

1,00 US\$ = 5,40 BRL

1,00 EUR = 6,40 BRL

6.4. Validade da proposta

A proposta é válida por 15 dias corridos a partir da data de sua apresentação.

Sendo o que nos é apresentado até a presente data, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários referente a proposta apresentada, e agradecemos a oportunidade.

Aprovação:

Wellington Lorsing

Wellington.lorsing@unitcold.com.br
+55 19 3919-0010

(assinatura)

Nome:

Marco de Melo Origuela
Diretor Comercial

Carimbo:

marco@unitcold.com.br
+55 11 97029-0001

Vila Velha, 08 de julho de 2025.

À. **DAN ENGENHARIA LTDA** | CNPJ: 04.431.942/0004-28
At.: **Ger.Suprimentos**
Tel: (27) 27 99943.9474
E-mail: sandranunes@danengenharia.com.br

Proposta Comercial: **PRO/ENG: 054(2) / 2025**



* Imagem ilustrativa

Prezadas(os) senhoras(es)

Atendendo solicitação de V.S.as temos o prazer de apresentar nossa proposta para fornecimento de:

Unidade de Descontaminação, modelo, **UD-300**. A unidade de descontaminação é uma unidade versátil utilizada para **Recirculação do ar interior**, melhorando sua qualidade.

Características Técnicas:

Construção:

- Equipamento construído em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento pintado com tinta a base de poliuretano.
- Motoventilador equipado com proteção térmica.

Características:

- Pannel elétrico com botão de acionamento liga/desliga e potenciômetro para ajuste fino da velocidade do motoventilador com amplitude de 75% ate 100%.
- Caixa de proteção térmica dotada de reles térmicos e fusíveis de proteção.
- Nível de ruído abaixo de 67 dBA.
- Plugue para tomada padrão 3 pinos / 10A / 220V:

Dimensões Externas: (aproximadas)

Altura: 340 mm,

Largura: 340 mm,

Profundidade: 449 mm.

Peso aproximado: 20,0 kg

Características Elétricas:

- Tensão de Alimentação: 220V
- N° de fases: Monofásico
- Frequência: 60 Hz
- Potência total: 100 watts

UD-300 com filtro CARVO ACTIVE.

- **Pré-filtro bactericida** sintético, classe ISO Coarse 92%, de acordo com ABNT NBR ISO 16890-1:2018 (antiga Classe G4 de acordo com ABNT NBR 16.101:2012). Este primeiro estágio de filtração é responsável pela captação de partículas grossas encontradas em suspensão no ar e eliminação e proliferação de microorganismos como bactérias, fungos, leveduras.
- **Filtro fino**, Atual ePM1, 80-90%, ePM2,5 85%-95% e ePM10 90-100% de acordo com ABNT NBR ISO 29.643-1:2013 (antiga Classe F9 de acordo com ABNT NBR 16.101:2012), construído com papel de microfibras de vidro com separadores de resina, proporcionando perfeito fluxo de ar, este segundo estágio de filtração é responsável pela captação de partículas encontradas em suspensão no ar e redução da fumaça.
- **Filtro de carvão ativado granular**. Este último estágio tem o objetivo de adsorver gases nocivos como monóxido de carbono, gases de combustão e odores.
- **Vazão média de operação 400 m³/h.**
- **Vazão máxima de 510 m³/h.**

Condições Gerais de Fornecimento:

VALOR:

Preço unid.: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)

Obs.: Não contempla nesta Proposta custos com obras cíveis (corte em paredes, elétrica, acabamento, etc).

Classificação fiscal : 8421-3990
IPI : Alíquota 0% de acordo com decreto 6.006 de 28/12/2006.
ICMS incluso **Para Não Contribuintes:**
- ES / MS / MT: 17% com redução na base de cálculo de 26,57%
Reajuste : Fixo e Irreajustável.
Prazo de Embarque : Até 35 dias após a colocação do pedido.
Tipo de Frete : () **FOB** – Posto VECO – Campinas/SP (por conta do cliente).
(**X**) **CIF** – Posto no almoxarifado – Andar Térreo.
(não incluso transporte horizontal ou vertical)
Cond. de Pagamento : 30% no pedido, Saldo 30 DDL (mediante aprovação de crédito, apresentação de ficha cadastral completa com contrato social, cópia do cartão CNPJ, referências comerciais e bancárias)
Validade da Proposta : 30 dias.

Emitir pedido para:

RAZÃO SOCIAL : Controlar Indústria e Comércio de Filtros e Equipamentos Ltda
CNPJ : 09.610.464/0001-94
Insc. Estadual : 671.152.555.119
Endereço : Rua Zulmiro Trevisani, nº 776 – Jardim São Judas Tadeu – Sumaré-SP
CEP : 13.180-612
Fone/Fax : (19) 3787-3717
Banco do Brasil : (cód.: 001) - Ag.: 3389-8 C/C: 12600-4 - Ag.CORP. Campinas.SP
Chave PIX : 09.610.464/0001-94
E-mail : controlar@controlarfiltros.com.br

PARA ACEITE DESTA PROPOSTA:

- Envie seu pedido de compra/fornecimento ou a proposta devidamente assinada via fax ou transmita o número do pedido de compra via fax ou correio eletrônico juntamente com dados cadastrais para que o procedimento interno nosso seja agilizado, principalmente no caso de: primeira compra / fornecimento efetuado após 2 anos do pedido de compra.

ALTERAÇÃO PARCIAL DO PEDIDO E/OU CANCELAMENTO:

- Sem alteração no custo, se ocorrer em até 72 horas após a colocação do pedido. Após este período, deve-se consultar para eventuais custos de procedimento. Não são aceitas instruções verbais para a alteração/cancelamento.

APROVAÇÃO DE CADASTRO COMERCIAL:

- O pedido de fabricação somente é efetivado após a verificação do cadastro comercial apresentado pelo cliente. O atraso de informações dos informantes indicados na consulta implicará em igual atraso de fabricação. Caso a consulta a órgãos de crédito apresente apontamentos, a condição de faturamento será renegociada.

MULTAS PECUNIARIAS E/OU PUNIÇÕES NO ATRASO DA ENCOMENDA:

- A Controlar não é solidário nem aceita multa pecuniária e/ou punições que lhe sejam impostas por atraso da encomenda se o cliente não der **conhecimento do fato** ao representante/vendedor **antes** do fechamento do pedido de compra/fornecimento.

PEDIDO DE PRODUTOS ESPECIAIS:

- A Controlar aceita pedido de fabricação de produtos fora de seus padrões de fabricação. Neste caso é indicado na proposta: filtro ou equipamento **especial**. Caso haja cancelamento de tal produto após o prazo de 72 horas da colocação do mesmo; será cobrado do comprador o valor de 50% do produto especial a título de ressarcimento dos custos de: emissão de proposta/ pedido interno e custo dos procedimentos envolvidos para a fabricação desse produto.

DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS ENCOMENDADOS:

- Caso os materiais encomendados sejam devolvidos para A Controlar por quaisquer motivos, antes de se efetuar o envio, solicitamos entrar em contato com o representante/ vendedor, para correta indicação da natureza da operação. A devolução deverá vir acompanhada de documentação escrita. Não são aceitas instruções verbais para a devolução.

GARANTIA POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO:

- A CONTROLAR garante este equipamento contra defeitos de fabricação, por 12 meses a contar da data da nota fiscal.
- O equipamento, dentro do período de garantia e na ocorrência comprovada de tais defeitos, será reparado pela Controlar em nossa fábrica (Sumaré - SP), sem ônus algum ao proprietário com peças e mão de obra.
- Não estão inclusos na garantia os serviços periódicos obrigatórios de verificações e manutenção, o fornecimento de componentes de consumo normal como filtros de ar, motor e outros componentes elétricos, nem as despesas de transporte do equipamento até a fábrica ou as despesas eventuais de transporte e estadia do técnico para atendimento à domicílio.
- Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa física habilitada a assumir compromissos em nome da Controlar.
- A CONTROLAR não dá garantia de performance do equipamento, garantia esta que será válida somente se for feita no equipamento manutenção preventiva periódica, realizada por técnicos autorizados CONTROLAR.
- A garantia será cancelada, caso os dados de identificação do equipamento forem alterados, o equipamento for ligado em rede elétrica com tensão diferente da indicada no manual, tiver sofrido danos por movimentação inadequada, incêndio, inundação ou causas fortuitas e nos casos de manutenção inadequada por pessoas não autorizadas pela fábrica, sobrecargas ou inversão de fases na rede elétrica.

Colocamo-nos a disposição de V.S.as para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Denis Soares Cordeiro

Dep. Comercial / Biosegurança

27 98116.2648 / denis@engine-es.com.br



Oferta Comercial Nº 2501184

Informações do Cliente

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Contato: Sandra Nunes - Compras

CNPJ: 04.431.942/0001-85

Vila Velha - ES - CEP: 29100-021

Telefone: (27) 99943-9474

AV HENRIQUE MOSCOSO, 1023

EDIF CENTRAL SALA 105 E 106 - CENTRO DE VILA VELHA

Email: anafiorese@danengenharia.com.br

Email: sandranunes@danengenharia.com.br

Email: thiagoluchi@danengenharia.com.br

Itens do(a) Oferta Comercial

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
CVC100045	CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 385E-25 DHO-220V-M VAZÃO: 23M³/H x 2 (23~46M³/H), POTENCIA: 0,5HP-0,38KW x 2 (0,5~1,0HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, RESERVATORIO: 250L x 1 - HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, MONTAGEM: RES.HORIZONTAL/PLUG'N PLAY, RUÍDO: 58DB(A)+/-3%, PARTIDA: DIRETA	8414.10.00	1,00 CJ	45.185,0000	45.185,00
GAS00028	CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-O2	9019.20.10	1,00 UN	4.150,0000	4.150,00
GAS00029	CENTRAL MANIFOLD AR COMP MEDICINAL 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-ACM	9019.20.10	1,00 UN	4.150,0000	4.150,00
OL1200050	COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 5106-H26-220V-M POTENCIA: 6,0HP-4,50KW, RESERVATORIO: 265L - HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR-120LBS/POL², MONTAGEM: SOBRE RES. HORIZONTAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUÍDO: 65DB(A)+/-3%, VAZÃO DESLOC.: 30PCM-51M³/H, PESO APROX.: 150KG	8414.80.11	1,00 UN	14.975,0000	14.975,00
OL1200045	COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 3404H10-220V-1F POTENCIA: 4,0HP-3,0KW, RESERVATORIO: 100L - HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR, MONTAGEM: SOBRE RES. HORIZONTAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUÍDO: 65DB(A)+/-3%, VAZÃO DESLOC.: 20PCM-34M³/H, PESO APROX.: 75KG	8414.80.11	1,00 UN	10.150,0000	10.150,00
OL1200043	COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 1702H4-220V-1F POTENCIA: 2,0HP-1,5KW, RESERVATORIO: 45L - VERTICAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 8,3BAR, MONTAGEM: SOBRE RES. VERTICAL, ROTACAO MAX: 1750RPM, RUÍDO: 65DB(A)+/-3%, VAZÃO DESLOC.: 10PCM-17M³/H, PESO APROX.: 40KG	8414.80.11	1,00 UN	6.887,0000	6.887,00
GAS00264	CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 1G (VESF.T.SL., P.ENT.) 1x15 (30x30)	9019.20.10	2,00 UN	1.050,0000	2.100,00
GAS00230	CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 2G (VESF.M.L., P.ENT.) 2x15 (30x30)	9019.20.10	6,00 UN	1.475,0000	8.850,00
GAS00202	CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 3G (VESF.M.L., P.ENT.) 3x15 (40x40)	9019.20.10	3,00 UN	1.655,0000	4.965,00
BVOD00001	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA MMC7520 VAZÃO: 520L/MIN, POTENCIA: 1,5HP-1,13KW, TENSÃO NOMINAL: 220V-1F, PRES MAX: 710MMHG-27.9POLHG, CONSUMO DE ÁGUA: 0,5L/MIN	8413.81.00	2,00 UN	8.775,0000	17.550,00

Subtotal: 118.962,00

IPI: 314,80

ICMS ST: 0,00

Total: 119.276,80

Oferta Comercial Nº 2501184

Vencimentos A Vista/21/42/63/84/105

Parcela	1	2	3	4	5	6
Vencimento	01/04/2025	22/04/2025	13/05/2025	03/06/2025	24/06/2025	15/07/2025
Valor	35.783,04	16.698,75	16.698,75	16.698,75	16.698,75	16.698,76

Outras Informações

Oferta Comercial - incluído em: 01/04/2025 às 10:16:35

Previsão de Faturamento: 01/04/2025

Vendedor: ALEXANDRE BRITO - (11) 98888-7794

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

PAGAMENTO

Vista/21/42/63/84/105ddl_Aceite/Pedido | 30/70% / 5

- Todo pedido a ser faturado, passará por aprovação financeira.

- Nos casos de pagamento à vista, a liberação só ocorrerá após a confirmação do pagamento.

IMPOSTOS

Inclusos na forma da lei, ICMS/PIS e COFINS

-Informamos que conforme a legislação vigente de cada estado, caso haja convênio entre os estados para cobrança antecipada de diferencial de alíquota (DIFAL/ICMS) ou substituição tributária (ST), ele será aplicado conforme acordos vigentes na emissão da nota fiscal e cobrado antecipadamente.

VALIDADE PROPOSTA

10 dias

FRETE

FOB-ARVAC nossa fábrica em São Paulo/SP

-A ARVAC se isenta da responsabilidade de movimentação logística dentro do estabelecimento do cliente. O serviço de transporte contratado, seja modalidade CIF ou FOB, garante somente a entrega Door2Door (Porta-a-Porta). Caso o cliente necessite de movimentação interna do produto, deverá o CLIENTE/COMPRADOR assumir os custos e responsabilidade logística por tais.

-O CLIENTE/COMPRADOR exerce o direito de escolher a transportadora de vossa preferência quando a modalidade for FOB em até 05 dias úteis antes do prazo de entrega dos equipamentos, caso não ocorra a contratação pelo cliente/comprador, a ARVAC, exerce o direito de buscar no mercado empresa qualificada para a execução desse serviço, sem prévio aviso.

INSTALAÇÃO

NÃO INCLUSA

-No caso da contratação da instalação por conta da ARVAC e/ou parceiros técnicos, deverão estar concluídos os pontos de energia (até nosso painel de comando elétrico e/ou motores) e as tubulações (até nosso reservatório e/ou conexões de saída), quando houver.

PARTIDA TECNICA

NÃO INCLUSA

-Para a execução da partida técnica, os equipamentos já deverão se encontrar no local e concluída a etapa instalação.

DEVOLUÇÕES

-Não serão aceitas devoluções ou cancelamentos sem autorização de nossa Gerência/Diretoria.

PREVISÃO DE ENTREGA:

30-45 DIAS

Oferta Comercial Nº 2501184

-Os prazos informados nesta proposta refletem a situação do nosso estoque de componentes e planejamento fabril no momento da emissão da cotação.

-Por ocasião da confirmação do pedido, o prazo de entrega deverá ser confirmado por nós, uma vez que este pode sofrer variações.

GARANTIA

-Os equipamentos fornecidos pela ARVAC terão o prazo de garantia de 24 meses após emissão da NF.

-O CLIENTE/COMPRADOR deve cumprir integralmente as orientações contidas e obrigatórias do MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, conforme CERTIFICADO DE GARANTIA, que acompanha os produtos/equipamentos.

-A garantia é posta em nossa fábrica, São Paulo/SP, sendo de responsabilidade do Cliente os custos de transportadora ida e volta do equipamento e ou componentes.

-Oferecemos garantia estendida até 36 meses, com contrato de manutenção preventiva, CONSULTE!

INFRAESTRUTURA E OBRIGAÇÕES

-Não estão previstos no escopo desta proposta, obras civis, alvenarias, abrigos e estruturas em geral quando necessários para a montagem/instalação dos componentes e equipamentos, sejam os mesmos tubulações pneumáticas, hidráulicas, caixas de distribuição e/ou quadros elétricos, cabeamentos, sistemas de proteção, entre outros, mesmo quando da instalação de responsabilidade da ARVAC ou de seus parceiros técnicos.

-O CLIENTE/COMPRADOR deverá garantir toda a infraestrutura mínima necessária, segundo as exigências contidas no MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO dos produtos/equipamentos conforme fabricante e normas vigentes.

CONFIDENCIALIDADE

-Este documento é confidencial e deve ser utilizado somente para comunicações entre as pessoas descritas no cabeçalho. Caso não tenha entendido sua prescrição entre em contato imediatamente com o editor. Este documento não deve ser enviado por fax e/ou ser copiado para terceiros.

DADOS BANCARIOS

-BANCO ITAU S/A AG 2921 CC 46.468-7

-BANCO DO BRASIL S/A AG 1266-1 CC 63.076-4 CHAVE PIX=CNPJ

NOTAS/OBSERVAÇÕES

-Ao aprovar esta oferta informar CNPJ para faturamento bem como email para recebimento da NF/DANFE.

-Prazo de entrega mencionado acima poderá sofrer alteração caso não haja o cumprimento da condição de pagamento que foi negociada.

-Local entrega: O mesmo do cadastro.

Att.

Alexandre Brito

Executivo de Vendas

11 98888-7794

comercial@arvac.com.br

Produtos

CVC100045 - CENTRAL DE VACUO CLINICO CGVC 385E-25 DHO-220V-M

CENTRAL DE VACUO CLINICO, DUPLEX-DHO-BPO

MOTOBOMBAS PALHETAS LUBRIFICADAS E

Sistema totalmente integrado e automatizado, tipo PLUG´N PLAY, pronto para o uso/operação, MOTOBOMBAS ROTATIVAS PALHETAS LUBRIFICADAS À ÓLEO E ISENTAS DE ÁGUA, RESERVATÓRIO, FILTROS BACTERIOLÓGICOS, PAINEL DE COMANDO E DEMAIS COMPONENTES já dispostos, montados e interconectados eletricamente, mecanicamente e pneumaticamente sobre o próprio reservatório vertical, bastando apenas conectar a rede elétrica e canalizada de vácuo existente.

Oferta Comercial Nº 2501184

CNPJ: 26.524.480/0001-83
Inscrição Estadual: 141.446.928.111
AV DAS NACOES UNIDAS, 20897
JURUBATUBA
São Paulo - SP - CEP: 04795-100
Telefone: (11) 5683-8920

Execução DUPLEX, padrão ANVISA(RDC50) e ABNT(NBR12188), suprimentos primário e secundário, com redundância e independência dos componentes garantido segurança e continuidade no fornecimento no caso da parada de um suprimento, operação automática por diferencial de pressão demandada, é composto por:

- 2 Motobombas palhetas lubrificadas a óleo 23m³/h-0,5hp cada, 58dB(A)+/-3%;
- 2 Filtros admissão, carcaça metálica vedada, com elemento 7micras;
- 1 Pannel de comando elétrico inteligente/automatizado, PARTIDA DIRETA, PLC/microprocessado, para acionamento e proteção geral por falta de fase, sub ou sobretensão e aumento de corrente, sua lógica permite a entrada do suprimento reserva a qualquer falha do principal/operante, sistema de rodízio e alternância a cada ciclo/tempo de operação, funcionamento em cascata com 2(dois) ou mais suprimentos de forma simultânea, dobrando, triplicando ou quadruplicando a produção conforme demanda de consumo, comutadores, sinaleiros, botão de emergência, horímetros e alarmes sonoros e visuais.
- 1 Vacuostato de comando;
- 1 Reservatório horizontal, volume 250l, normas ASME e NR-13 MT, com certificados de teste hidrostático e prontuário, manômetros e válvulas de segurança e esfera;
- 1 Conjunto de tubulações, drenos, interconexões pneumáticas, elétricas, válvulas esfera, retenção, segurança e solenoides garantindo a perfeita integração de todos os componentes;
- 1 Conjunto de manômetros em aço inox com glicerina de dupla escala 0-760mmhg_0-30polhg, para cada motobomba e reservatório;
- 1 Conjunto de coxins e pés niveladores, antivibração;
- 2 Filtros bacteriológicos 0,01micron e sistema de válvulas BY-PASS;

OUTROS ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS, CONSULTE

- Módulo acústico para a central, INDOOR, 52dB(A)+/-3%; (versão SKID/vertical)
- Módulo acústico OUTDOOR (contra intempéries-container);
- Partida eletrônica em rampa SOFT STARTER;
- INVERSOR DE FREQUÊNCIA, velocidade variável;
- IHM Interface homem máquina (touchscreen);
- Monitoramento local ou remoto;

DIMENSÕES GERAIS

C-1600 x H-1200 x P-700MM

W-170KG

GAS00028 - CENTRAL MANIFOLD OXIGENIO 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-O2

1 bloco central, 2 válvulas reguladoras, 2 válvulas esfera, 2 válvulas RTO, 1 válvula segurança, 2 serpentinas flexíveis cobre



GAS00029 - CENTRAL MANIFOLD AR COMP MEDICINAL 1+1, SERPENTINA COBRE, CM11CM-ACM

1 Bloco central, 2 válvulas reguladoras, 2 válvulas esfera, 2 válvulas RTO, 1 válvula .segurança, 2 serpentinas flexíveis cobre

OL1200050 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 5106-H26-220V-M

Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE ÓLEO, montado sobre reservatório horizontal composto por:

- 01- Compressor de ar totalmente isento de óleo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissão, 65dB(A)+/-3%
- 01- Reservatório horizontal, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostático e prontuário;
- 01- Válvula(s) de retenção, segurança, esfera/saída e dreno;

Oferta Comercial Nº 2501184

- 01- Manômetro dupla escala 0-10kg/cm²_0-140lbs/pol²;
- 01- Pressostato liga/desliga com sistema de alívio de partida;
- 01- Pés niveladores ante vibração;

DIMENSÕES GERAIS

C-1620 x H-860 x P-540MM

W-150kg

OL1200045 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 3404H10-220V-1F

Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE ÓLEO, montado sobre reservatório horizontal composto por:

- 01- Compressor de ar totalmente isento de óleo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissão;
- 01- Reservatório horizontal, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostático e prontuário;
- 01- Válvula(s) de retenção, segurança, esfera/saída e dreno;
- 01- Manômetro dupla escala 0-10kg/cm²_0-140lbs/pol²;
- 01- Pressostato liga/desliga com sistema de alívio de partida;
- 01- Pés niveladores antevibração;

DIMENSÕES GERIAS

C-1000 x H-750 x P-460

W-75KG

OL1200043 - COMPRESSOR DE AR COMP ISENTO DE OLEO OLF 1702H4-220V-1F

Compressor de ar comprimido 100% ISENTO DE ÓLEO, montado sobre reservatório vertical composto por:

- 01- Compressor de ar totalmente isento de óleo, acoplado diretamente no motor e filtros de admissão;
- 01- Reservatório vertical, normas ASME e NR-13 MT, com certificado de teste hidrostático e prontuário;
- 01- Válvula(s) de retenção, segurança, esfera/saída e dreno;
- 01- Manômetro dupla escala 0-10kg/cm²_0-140lbs/pol²;
- 01- Pressostato liga/desliga com sistema de alívio de partida;
- 01- Regulador de pressão com manômetro;
- 01- Pés niveladores anti vibração;

DIMENSÕES GERAIS

C-470 x H-780 x P-450MM

W-40KG

GAS00264 - CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 1G (VESF.T.SL., P.ENT.) 1x15 (30x30)

1-Caixa e tampa frontal metálica com visor transparente em acrílico, pintura eletrostática a pó, para EMBUTIR.

Prontas para aplicação, totalmente montadas, soldadas e testadas com válvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.

- Não acompanha manômetros;
- Ponto de inspeção/entrada através de válvulas medicinais com pino de impacto automático padrão ABNT/NBR 11906;
- Válvulas esfera TRIPARTIDAS EM AÇO INOX, 1x1/2".

DIMENSÕES GERAIS

300x300x120MM

GAS00230 - CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 2G (VESF.M.L., P.ENT.) 2x15 (30x30)

1-Caixa e tampa frontal metálica com visor transparente em acrílico, pintura eletrostática a pó, de EMBUTIR.

Prontas para aplicação, totalmente montadas, soldadas e testadas com válvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.

- Não acompanha manômetros;
- Ponto de inspeção/entrada através de válvulas medicinais com pino de impacto automático padrão ABNT/NBR 11906;

Oferta Comercial Nº 2501184

- Válvulas esfera MONOBLOCO LATÃO PP, 2x1/2".

DIMENSÕES GERAIS

300x300X100MM

GAS00202 - CAIXA SECÇÃO T.ACRILICO 3G (VESF.M.L., P.ENT.) 3x15 (40x40)

1-Caixa e tampa frontal metálica com visor transparente em acrílico, pintura eletrostática a pó, para EMBUTIR.

Prontas para aplicação, já estão montadas, soldadas e testadas com válvulas de esfera, conectores e tubos tamponados.

- Não acompanha manômetros;
- Ponto de inspeção/entrada através de válvulas medicinais com pino de impacto automático padrão ABNT/NBR 11906;
- Válvulas esfera MONOBLOCO LATÃO PP, 3x1/2".

DIMENSÕES GERAIS

400x400X100MM

BVOD00001 - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLOGICA MMC7520

Bomba de vácuo para uso odontológico, para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral, de alto poder de sucção que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos.

Construída em liga especial de bronze com alta resistência à corrosão que permite uma operação mais durável.

Sistema de acionamento por Chave Contatora

- Motor WEG com capacitor permanente
- Protetor térmico (proteção circuito eletrônico)
- Abafador de Ruídos eficiente e de alta performance
- Filtro coletor de detritos na entrada da bomba, com sistema de lavagem automática e descarga dos resíduos diretamente para esgoto
- Separador de resíduos (biossegurança)
- Válvula de controle de consumo de água

produto.mercadolivre.com.br/NILS-1335154259-central-11-oxigenio-central-de-manifold_M?tsid=ad-189563780&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic


mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

melii+ **R\$ 8,90** COM CASHBACK

Você também pode estar interessado: abraçadeira mangueira 1.2 · abraçadeira pvc 1.2 · mangueira de injeção tipo 2

Mais opções que podem te interessar




Unidade Central De Distribuição De Oxigênio 1x2 Cilindros

R\$ 3.561 10% OFF em 12x R\$ 342,32

Pague grátis

R\$ 100 OFF Limita de crédito




Unidade Central De Distribuição De Oxigênio 2x2 4 Cilindros

R\$ 4.259 10% OFF em 12x R\$ 254,94 sem juros

Pague grátis

R\$ 100 OFF Limita de crédito



Unidade Central De Distribuição De Oxigênio 1x1 2 Cilindros


R\$ 4.831 12% OFF em 12x R\$ 464,36

Pague grátis

R\$ 100 OFF Limita de crédito

Indústria e Comércio > Outros

Vender por igual · Compartilhar



Novo · +5 vendidos

Central 1x1 Oxigênio -central De Manifold

R\$ 4.390⁸⁰

em 12x R\$ 422⁸⁰

R\$ 100 OFF Limita de crédito

R\$ 70 OFF Cartão Mercado Pago Visa

Ver mais de pagamento e promoções

Chegará grátis entre 9 e 10 jul

Mais formas de entrega

Retire grátis entre 9 e 14 jul em uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

As datas de entrega incluem os 10 dias

respos.com.br/viaj-central-de-manifold-com-valvula-de-seguranca-1x1/

Home Quem Somos Contato

R\$ 0,00

Central de Manifold com válvula de segurança 1x1



Central de Manifold com válvula de segurança 1x1

Avaliações: 0

Disponível por encomenda

R\$ 6.200,00

Disponível por encomenda

1 **Adicionar ao carrinho**

Compartilhar: 0

Entrega para todo Brasil

Entregamos para todo território brasileiro

72h Para entrega

Enviamos seu produto em até 72h

Pagamento Seguro

Trabalhamos com toda rigidez segurança para suas compras

Nossa plataforma digital utiliza cookies, para tratar de forma automática os dados sobre seu uso de nosso website e tornar sua experiência mais agradável e prática. Ao utilizar esses cookies, tomamos medidas para garantir que sua privacidade seja protegida e respeitada em todos os momentos. [Política de Privacidade](#)

Aceitar Cookies Não Aceitar Mais opções

portaldomedico.com/produto/outros-central-de-oxigenio-padrao-para-clinica-e-hospitais?instid=Alm8OooAc3eEj8Yb8OP87k_cTryO_VTr2QytlRZZq8BC1m015huU35IA

Sobre o Portal do Médico | Notícias | Fale conosco | Nossos clientes | Vender | Financiamento

Portal do Médico
Mais Marketplace da Saúde

Buscar produtos...

Todas categorias

Olá, visitante
Faça login





Outros Central de Oxigênio Padrão para Clínica e Hospitais

Avalie este produto

Preço: R\$ 6.650,00

Condição: Novo
Fabricante: Central de Oxigênio
Garantia: 90 dias
Dias para postagem: 5 Dias

 Imprimir cotação

De ~~R\$ 7.200,00~~

Por apenas **R\$ 6.317,50** -4%

A vista

ou R\$ 6.993,80 em 12x de R\$ 1.165,63

Até 2% de cashback

-

1

+

Quantidade (3 em estoque)

Comprar

Reservar produto

Comprar garantido

 Fale A combinar

 Formas de pagamento

 Pergunte ao vendedor


Compra garantida pelo Portal do Médico. Seu dinheiro fica conosco até que você receba seu produto ou devolvemos seu dinheiro.

 Alerta de chuva
Em vigor

Pesquisar

16:19

09/07/2025





LumiLabor
Transparência e qualidade



Vidrarías



Equipamentos



Acessórios



Plásticos



Modelos
Anatômicos



Parcelanas



Inox e
Ferragens



Meios de
Cultura



Home / Equipamentos / Bomba de Vácuo tipo palheta vácuo/compressor, 40 mbar, 730mmhg, 37 L/min - 820 Fisatom

Lançamento

Destaque



Bomba de Vácuo tipo palheta vácuo/compressor, 40 mbar, 730mmhg, 37 L/min - 820 Fisatom

Adicionar aos Favoritos

REF: 820 MARCA: FISATOM MODELO: 820

Seja o primeiro

Data de lançamento: 02/06/2021

Disponibilidade: Disponível em 15 dias úteis

Escolha Voltagem:

110v

220v

R\$ 8.226,23

ou 1x de R\$ 8.226,23 sem juros

1

+

-

Comprar

* Aqui sua compra é 100% segura, compre com tranquilidade.

Dúvidas?





Digite o que você procura



Central de Atendimento



Bem-vindos! Entrar ou Cadastrar



Todas as categorias Comprar Frete Grátis Quem Somos Blog

Home > Comprar > Equipamento Médico/Hospitalar > Válvulas de Ar > Sistema Oxigenação



Painel de Alarme Para Rede De Gas Oxigênio - HAOXI

(Sem Smartfones)

R\$ 639,00

até 3x de R\$ 213,00 sem juros

+ R\$ 619,83 no pix com 3% de desconto

Parcelas	
1x de R\$ 639,00 sem juros	7x de R\$ 106,59
2x de R\$ 319,50 sem juros	8x de R\$ 93,24
3x de R\$ 213,00 sem juros	9x de R\$ 84,96
4x de R\$ 177,80	10x de R\$ 77,70
5x de R\$ 146,08	11x de R\$ 71,08
6x de R\$ 121,76	12x de R\$ 65,02
R\$ 619,83	
R\$ 626,22	

Lojas Parceiras: confira todas as lojas parceiras

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

Entenda

Entrar Agora Minha Conta

Os melhores equipamentos hospitalares e odontológicos



Produtos Médicos



Produtos Hospitalares



Engenharia Clínica



Odontologia



Acessórios



OFERTAS



Compre e Ganhe

Home > Produtos Hospitalares > Sinalização > Painel de Alarme > Painel Alarme Rede de Nitrogênio-Microprocessador - Protec

3 Dias 12 Horas 47 Min 10 Seg

Desconto para a loja toda! 5% OFF

Aproveite agora nosso CUPOM de desconto para toda a linha sinalização e hospitalar. Promoção não contemplando itens que já estão com desconto.

CUPOMOFF



Painel Alarme Rede de Nitrogênio Microprocessador - Protec

Adicionar aos favoritos

SKU: 4410 MARCA: PROTEX MODELO: NITROGENIO

5.0 (5)

Saber e opinar a respeito

R\$ 722,78

ou 12x de R\$ 60,23 sem juros Cartão Visa

R\$ 686,64 à vista com desconto boleto - Vindi

Produto com desconto progressivo

Faça compras no valor superior a R\$ 600,00 e aproveite o FRETE GRÁTIS nos estados: SP e RJ.

Comprar

Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade



[medsystemhospitale.com.br/engenharia-medica/posto-parede-interno-p/oxigenio-protec](#)

[medsystemhospitale.com.br/engenharia-medica/posto-parede-interno-p/oxigenio-protec](#)

[medsystemhospitale.com.br/engenharia-medica/posto-parede-interno-p/oxigenio-protec](#)

[Entrar](#)
[Ajuda](#)
[Minha Conta](#)

[Os melhores equipamentos hospitalares e odontológicos](#)

[Facebook](#)
[Instagram](#)
[Twitter](#)
[LinkedIn](#)

[Produtos Médicos](#)
[Produtos Hospitalares](#)
[Engenharia Clínica](#)
[Odontologia](#)
[Acessórios](#)
[OFERTAS](#)
[Compare e Garanta](#)

[Pesquisar](#)

[Home](#) / [Produtos Hospitalares](#) / [Odontologia](#) / [Posto Parede Rede Ozônio](#) / [Posto Parede Interno P/ Oxigênio](#) - [Protec](#)

3

Dias

12

Horas

43

Min

24

Seg

Desconto para a loja toda! 5% OFF

Aproveite agora nosso CUPOM de desconto para toda a linha odont e hospitalar. Promoção não acumulável (item que já esteja com desconto...)

CUPOMOFF

Posto Parede Interno P/ Oxigênio - Protec

[Adicionar aos Favoritos](#)

REF: 4863 MARCA: PROTEC

5.0 (1)

[Seja o primeiro a avaliar](#)

R\$ 94,77

ou 3x de R\$ 31,59 sem juros Cartão Visa

R\$ 89,03 à vista sem desconto Boleto - Virtual

Produto com desconto progressivo

Para compras no valor superior a R\$ 800,00 e aprovadas o PROTEC GRATUITO nos regimes Boleto e Boleto.

1 [+](#) [Comprar](#)

Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

terac.com.br/.../placa-de-isopor-extrudado-xps-2000-x-600-x-25mm-pc/.../Alv8XoufD9WFOayULVh-kgNzJRUt9NW8kuQDAy44fN8MLU

VENHA PARA A LOJA MAIS COMPLETA EM FÓRUMS E ISOLAMENTOS TÉRMICO-ACÚSTICOS [SABIA MAIS](#)

TERAC
FÓRUMS E ISOLAMENTOS

O que deseja procurar?

[Atendimento](#) [Minha Conta](#) [Carrinho](#)

[ALUMÍNIO](#) [POLIURETANO](#) [Lã DE ROCHA](#) [FÓRUMS DIVERSOS](#) [MANTA TÉRMICA 3TC](#) [Lã DE VIDRO](#) [+ CATEGORIAS](#)

[Compre na Loja Virtual](#)
Retire na Loja Física

[Loja - Guarulhos / SP](#)
Atendimento Diferenciado


[Descontos Imperdíveis](#)
Todos os dias uma oferta!

[Parcelamento](#)
Em até 12x

[Loja Certificada](#)
Confiança e Segurança

Você está em: [Home](#) > [ISOPOR](#) > [ISOPOR EXTRUDADO \(XPS\)](#) > [Placa de Poliestireno Extrudado Xps 2000 x 600 x 25mm \(Pç\)](#)

[compartilhe](#)



Placa de Poliestireno Extrudado Xps 2000 x 600 x 25mm (Pç)

REF. EXTRUDADO - MARCA TERAC - MODELO XPS

Seja o primeiro a opinar

de R\$ 116,77
R\$ 111,00
ou 2x de R\$ 57,87 com juros Cartão de Crédito - Pagar.me

1 [COMPRAR](#)

[Compartilhe no WhatsApp](#)

Frete e prazo de entrega

Informe seu CEP [CALCULAR](#)

[Instagram](#) [WhatsApp](#)

10:31 27/06/2021

magalu.com.br/placa-de-poliestireno-extrudado-xps-2000-x-600-x-25mm-pc-terac/.../terac/...


[Novas lojas](#) [Tire sua foto](#) [Regulamentos](#) [Acessibilidade](#) [Segurança & Privacidade](#) [Atendimento](#) [Compre pelo tel: 0800.773.2838](#) [Meus pedidos](#)

magalu [Busca no Magalu](#) [Sem dívida e sem burocracia](#) [Oferta para 29101-140](#) [Favoritos](#) [Carrinho](#)

[Todos os departamentos](#) [Ofertas do Dia](#) [Celulares](#) [Móveis](#) [Eletrodomésticos](#) [TV e Vídeo](#) [Informática](#) [Internacional](#) [Bate e SuperApp](#) [Cartão Magalu](#)

[magalu](#) > [Atendimento](#) > [Magalu](#) > [Placa de isopor](#) > [Placa de Poliestireno Extrudado Xps 2000 x 600 x 25mm \(Pç\) - Terac](#)

Placa de Poliestireno Extrudado Xps 2000 x 600 x 25mm (Pç) - Terac
[Código webR719R1](#) | [Ver descrição completa](#) | [Terac](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#) [Favorito](#)

Vendido por **Total Express E Isolamentos**
Entregue por **magalu**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

1x de R\$ 121,88 sem juros
ou **R\$ 121,88** no Pix

Cartão de crédito sem juros	R\$ 121,88 até R\$ 121,88
---------------------------------------	------------------------------

[COMPRAR AGORA](#) [ADICIONAR À SACOLA](#)

29101-140 [Alterar](#)

Receba até quinta-feira, 17 de julho
Para pagamentos confirmados hoje **R\$ 143,79**

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar, pois não se trata de uma unidade de um mesmo produto.

[Magalu Seguro](#) [Descontos Grátis](#)

Informações do Item

10:32 27/06/2021



★ Avaliações dos Clientes

🛒 Rastrear meu Pedido

🏠 Posso confiar na Casanova?



O que você procura hoje?



Entre ou Cadastre-se



Campeões de
Venda

Autorizada
Kohler

Fechaduras e
Ferragens

Louças
Sanitárias

Torneiras e
Misturadores

Chuveiros e
Aquecimento

Acabamentos e
Acessórios

Elétrica e
Iluminação

Posso confiar
na Casanova?



TORNEIRA
FIXA

Torneira Clínica Fort Metais de Bancada Fixa Cuba com Arejador

Alta Performance, Máxima Higiene com Arejador e
Acionamento Sem Contato

★★★★★ (1)-Faça uma avaliação

R\$ 199,90 no PIX

ou no cartão em até 7x de R\$ 31,73 sem juros

Mais formas de Pagamento



Selo Verificada
Redeme AQUI

1



Adicionar ao Carrinho

Dúvidas? Fale com um Atendente

📌 Adicionar aos favoritos

Frete Grátis

Em pedidos acima de R\$299*

00000-000

OK



Compartilhe nas redes sociais

Aproveite e
Compre junto

Fale conosco



O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências ▾ Ofertas Projetos ▾ Dicas ▾ Serviços ▾ Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Materiais Hidráulicos > Torneiras > Torneiras (Ver Todos) > Torneira Clínica Hospi...



Torneira Clínica Hospitalar Mesa Alavanca Cotovelo Bica Alta

★★★★★ (0)

(0)

Cód. 104790081

SAN 7898223081086

Exclusivo Site



Lista de Favoritos



Preço válido para o dia 04/07/2025, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Foto meramente ilustrativa.

Descrição

Torneira Clínica Hospitalar Mesa Alavanca Cotovelo Bica Alta

R\$ 185,90 /cada

Vendido e entregue por **Bazar Das Torneiras - demais regiões**

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar a vista

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Autentique sua Loja Física

Compre pelo Telefone

WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional

Telefone: 4007-1380 Capitais

Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões

Olá, como posso ajudar?



Digite aqui sua busca



Nossas Lojas

Entre ou Cadastre-se

Meu carrinho 00 itens

Todas as categorias

Pisos e revestimentos

Louças

Metais

Banho e aquecimento

Móveis

Tintas

Ambientes

abcPRIME

Home > Metais sanitários > Torneiras > Torneira banheiro me bb



Torneira De Acessibilidade Para Lavatório De Mesa Automática Temporizada PressMatic Benefit Cromada Docol

SKU:050808 | Ver outros produtos DOCOL METAIS-3850790 | Até 1150 ponto(s) Livelo

R\$1.316,90 **R\$ 1.149,90** cada **13% OFF**

Compre com Pix e tenha 5% de desconto

[Ver formas de pagamento](#)

Qtd. - 1 +

Comprar

Adicionar ao carrinho

Consulte seu Frete

CEP

OK

[Não sei meu CEP](#)





O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos Tendências Ofertas Projetos Dicas Serviços Para empresas

Programa de Fidelidade

Home > Materiais Hidráulicos > Torneiras > Torneiras Automáticas > Torneira Automática d...



Torneira Automática de Pia para Banheiro e Hospital com Bica Baixa Cromada Pressmatic Benefit Docol

★★★★★ (0)

Cód. 87802393

SAN. 78954776163



Lista de Favoritos



Video

3D do Produto

Preço válido para o dia 04/07/2025 na região Espírito Santo em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (01 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

Descrição

OFERTA

-9%

R\$ 1.047,90/cada

R\$ 951,90 /cada

R\$ 951,90 em até 8x de R\$ 118,99 sem juros

ou em até 10x s/ juros no cartão Calabre!

Vendido e entregue por Decar Home Center - Rio de Janeiro

Formas de pagamento

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e receber

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

☒ R\$ 951,90 cada

+ frete

Decar Home ...

☐ R\$ 1.064,31 cada

+ frete

Moutinho Ma...

Olá, como posso ajudar?



magalu > Casa e Construção > Material Hidráulico > Torneira e Misturador > Torneira e Misturador de Banheiro > Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic Benefit - Docol

Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic Benefit - Docol

Código jd7d9bc200 | [Ver descrição completa](#) | Docol



★★★★★ 5.0 (1) [Avaliar produto](#)



Vendido e entregue por **ABC da Construção**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 3.149,99

R\$ 1.110,25 em 10x de R\$ 111,03 sem juros

ou **R\$ 932,61** no Pix

(16% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 1.110,25
10xR\$ 111,03



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA



Calcular frete e prazo

Informações da Loja



ABC da Construção

Lojista Magalu desde 2019

Rum



+100mil



Entrega



Atendimento

Ótimo



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Devolução Gratuita

em até 7 dias depois de receber o produto.



A N O S

asmontec

salas limpas

Proposta Técnica Comercial

Fornecimento de Materiais e Serviços para Salas Limpas



Revisão 0: Emissão Inicial

Materiais e Serviços Padrão Salas Limpas

Item	Descrição dos Materiais e Serviços	Obs	Dimensões: l(m) x h(m) x e (m)	Qtd.	Unid .	Unitário Materiais (R\$)	Unitário Serviços (R\$)	Unitário Total (R\$)	Total (R\$)
70	Portas, Visores, Luminárias e Acessórios para Salas Limpas:								
71	Caixa de Passagem / Pass Trough em Aço Inox		0,4 0,4 0,40	1,00	pç	R\$ 8.892,51	R\$ -	R\$ 8.892,51	R\$ 8.892,51
72	Sistema de Intertravamento de Pass Through NA com sinalização verde/verm			1,00	cj	R\$ 1.946,59	R\$ -	R\$ 1.946,59	R\$ 1.946,59
73	Fecho Eletromagnético 50kg p/ Intertravamento de Portas NA			2,00	pç	R\$ 477,25	R\$ -	R\$ 477,25	R\$ 954,50
Total Materiais e Serviços para Salas Limpas:									R\$ 11.793,60

Total Geral da Proposta:	R\$ 12.974,00
--------------------------	---------------

Total Geral da Proposta:


R\$	12.974,00
-----	-----------

Proposta Técnica e Comercial Asmontec

Cliente:	DAN ENGENHARIA	Nome do Contato:	SANDRA NUNES	Proposta No.:	25-0316-AF
Cidade:	ARACRUZ	Estado:	ES	E-Mail:	sondronunes@danengenharia.com.br
Assunto:	PASS THROUGH	Telefone Cliente:		Celular:	(27) 99943-9474
Validade:	09/04/2025				
Distancia ASM:	1086	Contato Asmontec:		Telefone:	(19) 97124-8850
				Orçamentista:	ANTONIO L Resp. Asm.
					JFelipe M Meco

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Prazo Estimado de Entrega do Projeto:



Forma de Pagamento Proposto Sujeito a aprovação de cadastro:

Valor Total da Proposta:	R\$	12.974,00			
Serviços de Projetos	30%	R\$	3.892,20	Fat	5 ddl Nota fiscal de serviços de montagem inicial código 1406
Faturados na Entrega do Projeto Executivo					
Faturamento de Materiais	70%	R\$	9.081,80	Fat	15 ddl Nota fiscal de materiais
Faturado Na Entrega dos Materiais					
Serviços de Montagem	0%			Fat	5 ddl Nota fiscal de serviços de montagem código 1406
Faturado conforme aprovação de Medições Quinzenais de Entrega de Serviços					

Check List da Proposta

GERAL	É permitido terceirizar a montagem da obra	()	NAO	X	SIM	()	NAO CITADO
	Haverá Faturamento Direto	X	NAO	()	SIM		
RECURSOS E EQUIPE	Supervisor Temporário	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Supervisor Integral	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Técnico de Segurança do Trabalho Integral	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Montador Líder (necessidade informada pelo cliente)	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Eletricista NRI0 (necessidade informada pelo cliente)	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
CANTEIRO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS	Container Sanitários / Vestiário	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Container (Almoxarifado)	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Andaime Comum Normatizado	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Plataforma Elevatória	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Empilhadeira para descarga (anexar orçamento prévio)	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Munck para descarga (anexar orçamento prévio)	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Descarte dos Materiais Resíduos Obra	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
DESLOCAM.	Transporte Equipe / Viagem para Obra	X	TERCEIRO	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Hospedagem na Obra	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
PROJETO	Visita Técnica Antes do Projeto	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	Anotação Responsabilidade Técnica (ART)	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE
	As Built da Montagem	X	NAO HAVERA	()	ASMOTEC	()	CLIENTE

Confirmação de Compra, Emissão do Pedido e Espelho do Faturamento

PARA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA ACEITAMOS ESSA PROPOSTA COMPLETA RUBRICADA, ASSINADA COM FIRMA RECONHECIDA E CARIMBADA COM CNPJ NA ÚLTIMA FOLHA. ANTES DE EMITIR OS PEDIDOS DE COMPRA SOLICITE A EQUIPE DA ASMOTEC A FORMA E ITENS DE FATURAMENTO, EVITANDO TRANSTORNOS NO RECEBIMENTO FISCAL.

Do Preço e das Condições de Pagamento:

Na hipótese de a CONTRATANTE atrasar injustificadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverá a incidência sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento) e de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, pro rata die.

Caso o atraso no pagamento perdure por um período superior a 05 (cinco) dias, a CONTRATADA reserva-se o direito de suspender a execução dos serviços até a quitação pela CONTRATANTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte da CONTRATANTE, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da última parcela.

Considerando que os valores constantes da Proposta não abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipótese das condições das instalações da CONTRATANTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte da CONTRATANTE, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da última parcela.

Garantia dos Materiais:

Todos os materiais são especialmente desenvolvidos para serem utilizados em ambientes de sala limpa.

Para os materiais e serviços previstos nesta proposta, a nossa garantia será de um ano, contada a partir da data de aceitação dos mesmos pelo cliente, exceto parte elétrica e os materiais de uso e consumo, que são de nossa responsabilidade de acordo com a garantia dada pelo fabricante, entendendo-se como de nossa responsabilidade a aplicação incorreta, falha na mão de obra e nos métodos para execução dos serviços.

Os reparos de nossa responsabilidade deverão ser efetuados pela nossa equipe sem ônus para o cliente, sendo que a execução por terceiros, sem nossa prévia autorização, acarretará na perda imediata da garantia. No caso de materiais adquiridos sem transporte ou montagem, a garantia se dará em nossa fábrica em Vinhedo - SP.

Caso haja inadimplência por mais de 15 (quinze) dias as garantias legais se tornarão suspensas, até que as pendências sejam regularizadas, não deixando de contar o prazo da mesma.

Dados Cadastrais:

Serviços - Emitir pedido para: Asmontec Engenharia Ltda.

Endereço: Rua Anésio Marciano, 92 Sala 01 - Jd. Vista Alegre - Vinhedo - SP - CEP: 13284-070

CNPJ: 26.996.296/0001-36 I.E.: 714.079.046.110 Banco Itaú Ag. 7785 Conta corrente: 20655-3

Materiais - Emitir pedido para: Asmontec Indústria e Serviços de Salas Limpas Ltda.

Endereço: Rua Anésio Marciano, 92 - Jd. Vista Alegre - Vinhedo - SP - CEP: 13284-070

CNPJ: 01.117.710/0001-69 I.E. 714.025.638.114 Banco Itaú Ag. 0136 Conta corrente: 043346-3



TERMOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ASMONTec SALAS LIMPAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente CONTRATO é o fornecimento dos materiais constantes da Proposta Técnica e Comercial acima (“Proposta”) e sua respectiva instalação, também conforme descrito na Proposta.

A entrega e a instalação dos materiais serão efetuadas pela ASMONTec no endereço da sede do CLIENTE, conforme descrito no cabeçalho da proposta.

Para a execução do objeto deste CONTRATO, a ASMONTec poderá se utilizar de subcontratados, em relação aos quais assume completa responsabilidade cível, trabalhista e criminal.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PROPOSTA E PROJETOS

2.1. Após a aprovação pelo CLIENTE da Proposta e dos projetos técnicos apresentados pela ASMONTec, estes só poderão ser alterados após a aprovação da ASMONTec, a qual repassará ao CLIENTE os correspondentes aumentos de custos e/ou de prazo para a conclusão dos serviços em acordo com o projeto modificado. Por alteração subentende-se, inclusive, aquela decorrente da diferença nas medições, da qualidade/natureza dos materiais utilizados, entre outras.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pelo fornecimento do material e prestação dos serviços, o CLIENTE pagará à ASMONTec, sempre mediante a apresentação da competente Nota Fiscal, os valores constantes na proposta acima, no formato de pagamento citados na proposta..

A ASMONTec enviará ao CLIENTE a Nota Fiscal, pelo menos, 05 (cinco) dias antes do vencimento, sendo certo de que o pagamento pontual das parcelas fica diretamente ligado ao envio da Nota Fiscal no prazo acordado.

Na hipótese de o CLIENTE atrasar injustificadamente o pagamento de quaisquer das parcelas, haverá a incidência sobre o valor em atraso de multa de 10,0% (dez por cento) e de juros de 1,0% (um por cento) ao mês, pro rata die.

Caso o atraso no pagamento perdure por um período superior a 05 (cinco) dias, a ASMONTec reserva-se o direito de suspender a execução dos serviços até a quitação pelo CLIENTE dos débitos em atraso, sem prejuízo da incidência da multa e juros previstos no parágrafo acima.

Considerando que os valores constantes da Proposta não abrangem o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, na hipótese das condições das instalações do CLIENTE ou da natureza de suas atividades obrigarem o pagamento de tais adicionais, estes serão cobrados à parte do CLIENTE, devendo tais valores serem pagos na data do vencimento da última parcela.

Considerando, ainda, que os valores constantes da Proposta são calculados também com base no número de dias de trabalho, caso os serviços da ASMONTec sofram atraso causado pela CLIENTE, por seus prepostos e/ou por seus colaboradores, o número de dias adicionais ao prazo (Cláusula 4.1) em que a ASMONTec tiver que disponibilizar seus colaboradores será cobrado da CLIENTE como horas extraordinárias não contempladas na Proposta, com vencimento na mesma data do pagamento da última parcela.

O recolhimento dos tributos incidentes neste Contrato ou dele decorrentes será suportado pelo contribuinte, cuja responsabilidade for atribuída por força de lei. Da mesma forma, as retenções na fonte somente serão efetuadas se houver fundamento legal para tanto.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O presente contrato vigorará pelo prazo necessário para a ASMONTec cumprir o objeto contratual definido na Cláusula 1.1, prazo este estimado na proposta acima, contados a partir da data da assinatura, podendo tal prazo apresentar uma variação de até 10,0% (dez por cento) para mais ou para menos.

4.2. A vigência deste instrumento finalizará com a efetiva prestação dos serviços pela ASMONTec e com a realização do pagamento da última parcela do preço, o que ocorrer por último.

4.3. O prazo definido na Cláusula 4.1 poderá ser prorrogado pelas Partes, sempre mediante acordo escrito.

4.4. Na hipótese da ocorrência de atraso no cumprimento, pela ASMONTec, do objeto social, causado por eventos fortuitos e/ou de força maior ou por culpa do CLIENTE, o prazo estimado na Cláusula 4.1 será estendido pela mesma quantidade de dias da duração do atraso, não havendo, neste caso, a incidência de qualquer penalidade para a ASMONTec.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA ASMONTec

Constitui obrigação da ASMONTec, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente as cláusulas e condições estipuladas neste CONTRATO, sendo a principal delas o fornecimento dos materiais e execução dos trabalhos propostos, nos prazos e termos estabelecidos na Proposta.

Constituem, ainda, obrigações da ASMONTec:

Ter os serviços supervisionados por engenheiro capacitado, responsabilizando-se pelos serviços prestados;

Fiscalizar a execução dos serviços pelas subcontratadas, na hipótese de utilização destas pela ASMONTec, cuidando para que sejam feitos no prazo e para que não atrasem a prestação dos serviços;

Checar se os materiais entregues pelas subcontratadas, na hipótese de utilização destas pela ASMONTec, são de qualidade e encontram-se de acordo com a quantidade e qualidade contratadas, informando sempre o CLIENTE, caso haja qualquer ocorrência que influencie na perfeita prestação dos serviços;

Prestar os serviços através de profissionais especializados para tanto, comprometendo-se a substituí-los, sempre que lhe for exigido pelo CLIENTE, desde que a solicitação de substituição apresente justificativa e seja efetuada por escrito à ASMONTec com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.

Avisar o CLIENTE, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, caso tenha a necessidade de substituir qualquer um dos trabalhadores empregados na realização dos serviços. Neste caso, o trabalhador substituído deverá ter, no mínimo, a mesma capacitação do trabalhador substituído;

Obrigar-se e responsabilizar-se integral e exclusivamente, pelo cumprimento da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e social, relativa aos profissionais contratados e subcontratados, disponibilizando ao CLIENTE, quando

solicitada, a comprovação dos recolhimentos fundiários e previdenciários;

Restituir quaisquer despesas que o CLIENTE venha a sofrer em função de demandas trabalhistas, previdenciárias e/ou civis, relativas a funcionários, prestadores de serviços e/ou subcontratadas da ASMONTec, desde que esta tenha sido cientificada pelo CLIENTE, de forma a poder apresentar sua defesa na primeira oportunidade processual conferida por lei.

Manter sigilo sobre os dados apurados ou fornecidos pelo CLIENTE, bem como todos aqueles que chegarem ao seu conhecimento na execução dos serviços, sendo-lhe vetado reproduzir ou transmitir tais dados a terceiros, sem a sua prévia e expressa autorização.

Respeitar todas as normas de segurança do trabalho exigidas por lei para a realização dos serviços ora contratados, sendo que na hipótese das exigências do CLIENTE serem superiores as legais, a ASMONTec deverá ser cientificada no momento da negociação da Proposta, a fim de que os custos decorrentes de tal condição sejam repassados ao CLIENTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Constitui obrigação do CLIENTE, além de outras previstas em Lei, a de cumprir fielmente o acordado neste Contrato, sendo a principal delas o correto pagamento dos valores ajustados.

Constituem, ainda, obrigações do CLIENTE:

Fornecer à ASMONTec todas as informações e documentos que sejam relevantes para a execução dos serviços ora contratados;

Disponibilizar um funcionário que esteja familiarizado com as instalações para o acompanhamento dos serviços;

Avisar formalmente à ASMONTec, a decisão de substituir qualquer um dos trabalhadores envolvidos na prestação de serviços, ficando desde já estabelecido, que a ASMONTec terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar a referida substituição;

Disponibilizar espaço adequado para a entrega dos materiais e prestação dos serviços, com rede de água encanada e pontos de eletricidade com energia monofásica ou trifásica de 220 V.

Responsabilizar-se por qualquer dano causado à ASMONTec em decorrência de imprudência, negligência, imperícia ou dolo do CLIENTE, de seus prepostos ou funcionários.

Durante a vigência do presente contrato, o CLIENTE não poderá, sem prévia e expressa anuência da ASMONTec, contratar, oferecer emprego, requisitar serviços estranhos ao objeto do presente Contrato ou manter qualquer forma de relacionamento profissional com quaisquer empregados, prestadores de serviço, consultores, colaboradores, agentes, parceiros, representantes, administradores ou diretores da ASMONTec, inclusive em relação àqueles que tenham cessado seu relacionamento com a ASMONTec, nos 06 (seis) meses posteriores à data da extinção do contrato, por qualquer que seja o motivo, sob pena de pagamento de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de infração, por empregado em relação àqueles que tenham cessado seu relacionamento com a ASMONTec, nos 06 (seis) meses posteriores à data da extinção do contrato, por qualquer que seja o motivo, sob pena de pagamento de multa de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de infração, por empregado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

Qualquer das partes poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, sem justa causa, mediante o envio de notificação prévia, por escrito, à outra parte, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sem ensejar reparação ou incidência de multa, sendo certo que havendo resilição e valores pendentes a serem pagos ou devolvidos, tais valores serão resolvidos através de apresentação de demonstrativo e, se for o caso, documentos comprobatórios necessários a pagamentos.

Em caso de infração contratual cometida por quaisquer das Partes e não sanada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação escrita enviada pela parte contrária, o presente Contrato poderá ser rescindido pela parte inocente, hipótese em que haverá a incidência da multa contratual prevista na Cláusula 8.1, sem prejuízo do direito da parte inocente de exigir reparação pelos danos que vier a sofrer.

O contrato poderá ainda ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévio, nos seguintes casos:

Se quaisquer das Partes tiverem pedido de falência promovido contra seu nome, entrar em liquidação judicial ou extrajudicial ou for impedida de operar em caráter temporário ou permanente, desde que tal ato não tenha sido sanado dentro de 30 (trinta) dias contados do início de quaisquer das situações acima citadas.

Independentemente do motivo da resolução deste Contrato, a ASMONTec fará jus ao recebimento proporcional a todo o material fornecido e a todos os serviços prestados ao CLIENTE até a data da efetiva rescisão contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA

Em caso de rescisão deste instrumento decorrente infração contratual cometida por quaisquer das Partes, a parte culpada pagará uma multa em favor da parte inocente no importe de 10,0% (dez por cento) do preço total do Contrato, sem prejuízo do direito da parte inocente de cobrar multas específicas estabelecidas neste instrumento, se for o caso.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A ASMONTec dá garantia contratual de 01 (um) ano pelos serviços prestados, estes contados a partir do término de cada etapa da execução dos serviços.

Devido as constantes variações de tonalidade dos fabricantes de chapas pré-pintadas a ASMONTec esclarece que essas podem ocorrer no fornecimento dos materiais, tendo sempre o cuidado de diminuir ao máximo essas variações.

As partes obrigam-se a guardar a mais absoluta confidencialidade de todas as informações obtidas ou que tiver acesso durante a realização dos trabalhos aqui previstos, durante o período de vigência deste contrato.

O presente Contrato não poderá ser cedido ou transferido, senão com a anuência prévia e expressa, por escrito, da outra Parte.

A ASMONTec prestará o serviço acordado de forma não exclusiva, não implicando formação de vínculo de qualquer natureza entre as partes, nem entre uma parte e os empregados e contratados da outra parte, permanecendo cada qual exclusivamente responsável pela remuneração e respectivos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, bem como pelas reclamações e ações, de seus funcionários e contratados, devendo manter a outra parte a salvo de tais reclamações e ações e indenizá-la de quaisquer quantias, honorários advocatícios e custas judiciais, devidas em decorrência de tais reclamações e ações inclusive reivindicações relativas ao INSS, FGTS e direitos previdenciários.

A eventual tolerância por qualquer das partes à infração das normas contratuais ora estabelecidas, bem como a prática de atos ou procedimentos não previstos de forma expressa neste Contrato ou o não exercício pelas partes dos direitos e obrigações ora ajustados, não implicará em desistência dos mesmos nem em sua renúncia ou novação, figurando como ato de mera liberalidade, podendo tais direitos ser exigidos e exercidos a qualquer tempo.

No caso de qualquer uma das cláusulas deste CONTRATO vir a ser declarada nula, no todo ou em parte, por qualquer razão que seja as demais cláusulas continuarão em pleno vigor, a menos que o objeto deste CONTRATO seja afetado.

O presente contrato constitui-se em ato jurídico perfeito, obrigando não só as partes signatárias, como também seus sucessores legais e herdeiros a qualquer título.

Este Contrato contém o acordo integral e todos os entendimentos estabelecidos entre as Partes no que diz respeito a seu objeto e substitui todos os acordos e entendimentos anteriores entre as Partes.

As partes declaram e garantem uma à outra, sob as penas da lei, que têm direito de celebrar e a capacidade de executar, por completo o presente Contrato e que a celebração e o cumprimento do mesmo se encontra aprovado pelas partes e não viola, infringe ou caracteriza um evento da violação ou infração a quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer perante terceiros ou quaisquer outros contratos ou acordos celebrados pelas partes quer perante terceiros ou quaisquer disposições internas de seus Estatutos ou Contratos Sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Vinhedo/SP como o competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do mesmo.

NUMERO DA PROPOSTA: _____

CARIMBO COM CNPJ:


ASSINATURA: _____

NOME: _____

CPF: _____

DATA: _____ / _____ / _____

Re: Orçamento pass through Asmontec



De

Antonio Luiz Simões Toledo Filho <antonio@asmontec.com.br>

Para

<sandranunes@danengenharia.com.br>

Data

2025-07-04 11:13

Prezada, bom dia,

O orçamento está válido, pode considerar esse mesmo valor que mantenho.

Atenciosamente,

Antonio Luiz Simões Toledo Filho
Vendedor
Tel: 19 3846.1161 - 3846-9482 | R: 222
Cel: 19 97124-8850

[Site](#)



Em qui., 3 de jul. de 2025 às 12:38, <sandranunes@danengenharia.com.br> escreveu:

Prezado,

Favor atualizar o orçamento em anexo.

Atenciosamente,

Sandra Regina De Nadai Nunes
Eng. Civil - CREA ES 041139/D
+55 27 999439474
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA

----- Mensagem original -----

Assunto:Orçamento pass through Asmontec
Data: 2025-03-25 17:21
De: Antonio Luiz Simões Toledo Filho <antonio@asmontec.com.br>
Para: sandranunes@danengenharia.com.br


Prezada Sandra, boa tarde,

Recebi sua solicitação de orçamento de pass through pelo site da Asmontec e estou lhe enviando por aqui.
Devido a distância, fica inviável enviarmos equipe para instalação apenas de um pass through. Porém é um equipamento de instalação simples e estamos à disposição para ajudá-la.
Qualquer dúvida ou alteração, estou à disposição.

Atenciosamente,

Antonio Luiz Simões Toledo Filho
Vendedor
Tel: 19 3846.1161 - 3846-9482 | R: 222
Cel: 19 97124-8850

[Site](#)





ORÇAMENTO 12169

SICA INOX - 24.139.904/0001-60
EST JOAO JOSE MAROCHI, S/NO COL REBOUCAS - CAMPO LARGO - PR CEP: 83.649-000
Fone: (41) 3347-0912 E-mail: luciano.jr@sicainox.com.br Site: www.sicainox.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Cristiano Bertoli DATA: 08/04/2025

RAZÃO SOCIAL: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 04.431.942/0001-85
TELEFONE:
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES
BAIRRO: CONSOLACAO
CEP: 29.045-580
CIDADE: VITORIA

NOME FANTASIA: DAN ENGENHARIA
INSC. ESTADUAL:
EMAIL: sandranunes@danengenharia.com.br
NUMERO: 370
COMPLEMENTO:
UF: ES

DADOS DO ORÇAMENTO

FOTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	PT01 - PASS THROUGH EM AÇO INOX - 400X400X400mm	1,00			R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00
2.	SPPI - SISTEMA - INTERTRAVAMENTO ELETRÔNICO	1,00			R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00
3.	SPPL - SISTEMA - AVISO LUMINOSO	1,00			R\$ 990,00	R\$ 990,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	3,00	NÚMERO TOTAL DE ITENS	3 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$ 7.070,00	VALOR DO FRETE	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO	R\$ 7.070,00		

MENSAGENS

TECNOLOGIA DE FABRICAÇÃO: Todos os itens são fabricados com tecnologia de flying laser para corte, dobrados em CNC e soldados a laser, garantindo um acabamento de alta qualidade e total conformidade com o projeto.

PROJETO 3D: Para pedidos sob medida, após a finalização da negociação e o pagamento conforme acordado, o cliente receberá um projeto em 3D (formato PDF) de cada item para conferência e validação.

ALTERAÇÕES NO PROJETO: O cliente poderá solicitar uma única alteração no projeto ao receber o modelo 3D, podendo modificar o que for necessário. Alterações adicionais poderão gerar custos extras e impactar o prazo de entrega. Caso a alteração implique no uso de mais material, poderá haver reajuste no valor final.

INÍCIO DA FABRICAÇÃO: A produção será iniciada somente após a aprovação do projeto de todos os itens do pedido. Não realizamos fabricação parcial, e o prazo de entrega começará a contar a partir da data de aprovação do projeto.

GARANTIA: A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação. Não inclui danos causados por mau uso, instalação inadequada, desgaste natural ou negligência na manutenção. O prazo da garantia é de 90 dias a partir da emissão da Nota Fiscal. Caso seja necessário atendimento técnico, a Sica Inox prestará suporte na sua sede (Garantia On Site). O custo de transporte de produtos, peças e acessórios será de responsabilidade do cliente. Para itens pequenos, a empresa poderá, a seu critério, cobrir esse custo sem obrigação fixa.

ICMS/DIFAL: Qualquer diferença de ICMS ou DIFAL será de responsabilidade do comprador.

FRETE: O frete será na modalidade FOB (por conta do destinatário), e a contratação do transporte será responsabilidade do comprador.

DIMENSIONAMENTO: O cliente deve verificar se as dimensões dos produtos são compatíveis com o local de entrega (elevadores, portas e corredores).

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS: Quando incluso, o frete não cobre subida de escadas nem içamento externo ao prédio.

INSTALAÇÃO: A instalação não está inclusa. Caso seja necessária, deve ser especificada no orçamento e terá um custo adicional.

CANCELAMENTO: Para produtos sob medida, o cancelamento só será possível se a fabricação ainda não tiver sido iniciada. Nesse caso, será retido 25% do valor total do orçamento para cobrir custos com consultoria, projetos e demais encargos. Caso a fabricação já tenha sido iniciada, o cancelamento não será permitido.

OBSERVAÇÕES

PASS THROUGH: fabricados inteiramente em aço inoxidável austenítico de alta qualidade, oferecendo máxima durabilidade e resistência à corrosão. Possuem acabamento escovado e película protetora de PVC (Protection Sheet). Suas portas contam com visor em acrílico de 4 mm, e o interior é projetado com cantos arredondados para evitar acúmulo de sujeira, atendendo às exigências da Vigilância Sanitária.

"SISTEMA INTERTRAVAMENTO ELETRÔNICO: Permite a abertura de apenas uma porta por vez, garantindo controle e segurança. Funciona com sistema eletrônico de intertravamento bivolt, evitando a abertura simultânea das portas.

"

SISTEMA AVISO LUMINOSO: Indica o status das portas com luzes coloridas. Verde para porta fechada e vermelho para porta aberta, promovendo maior controle e segurança.

VALIDADE: 2 dias úteis PRAZO DE ENTREGA: 25 dias úteis TRANSPORTADORA: FRETE FOB - POR CONTA DO CLIENTE

Encontre um ponto de retirada perto de você

Ferramentas e Materiais de Construção Proteção e Segurança



Cabo Alarme Multicores 4 Vias 0,40mm Caixa 100 Metros Branco

Marca: FRAPA

5.0 2 avaliações de clientes

R\$68⁵⁰

Em até 2x R\$ 34,25 sem juros Ver parcelas disponíveis

Cor	Branco
Marca	FRAPA
Material	Alumínio
Nº de fios	4
Fabricante	FRAPA

☐ Relatar um problema com este produto

R\$68⁵⁰

Entrega R\$ 11,90: **Segunda-feira, 14 de julho** [Ver detalhes](#)

Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado por: SEG MIX SOLUÇÕES

Vendido por: SEG MIX SOLUÇÕES

Devolução: Elegível para Devoluções ou Reembolsos sem taxa

Pagamento: Transação segura

[Adicionar à Lista](#)

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 2 ofertas a partir de R\$49⁹⁹ + R\$ 11,90 de envio

Clique para ver a visualização completa

Compre com

+ +

Preço total: R\$ 181,30

[Adicionar todos os 3 ao carrinho](#)


Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Este item: Cabo Alarme Chamex Papel Sulfite A4 75g Duracell Pilha Alcalina AA

magalu > Casa e Construção > Material Elétrico > Fio e Cabo > Cabo para Câmera de Segurança e IPTV > Cabo Alarme E Interfonia 4 Vias 0,40Mm Multicores 200Mts - Geral

Cabo Alarme E Interfonia 4 Vias 0,40Mm Multicores 200Mts - Geral

Código dg3ajb4gf9 | [Ver descrição completa](#) | [Geral](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido e entregue por **Olist Plus**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$+22,97

1x de R\$ 108,85 sem juros

ou **R\$ 105,58** no Pix

(3% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 108,85
1x R\$ 108,85

 **COMPRAR AGORA**

 **ADICIONAR À SACOLA**

 Calcular frete e prazo

Informações da Loja



Olist Plus

Lojista Magalu desde 2022

Plum  Ótimo


+500mil


Entrega


Atendimento

PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 5% EM DESCONTO



O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

Alarme Residencial

Portão Eletrônico

Câmera de Segurança

Cerca Elétrica

Fechaduras e Travas

Interfonia e Portaria

+ categorias

Melhores ofertas

Você está em: Home > Alarme Residencial > Acessório > Cabo para Alarme > Cabo Para Alarme e Interfone Telecam 26 AWG 4x40 4 Vias



Cabo Para Alarme e Interfone Telecam 26 AWG 4x40 4 Vias

REF: 80995-11 MARCA: TELECAM
★★★★★ 5/5 - 4 opiniões

Metragem:

10 metros

R\$ 5,56

à vista no Pix ou Boleto (5% de desconto)
ou R\$ 5,85 no cartão

Oferta expirada

1



COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Devolução grátis Você tem 7 dias a partir da data de recebimento

Ajuda de Especialista Tire suas dúvidas sobre o produto ou instalação.



Encontre um ponto de retirada perto de você

Ferramentas e Materiais de Construção > Proteção e Segurança > Sistemas de Segurança para Casa > Alarmes



Clique para ver a visualização completa



Central de Alarme Intelbras AMT 2010 - 10 zonas - Alarme monitorado via linha Telefônica

Visite a loja Intelbras 5.0 1 classificação

R\$494²⁸

Em até 9x R\$ 54,92 sem juros Ver parcelas disponíveis



Marca Intelbras
Cor Branco
Fonte de alimentação Elétrico com fio
Dispositivos compatíveis Telefone, Computador
Dimensões do item C 16 x 11 x 2 centímetros
x L x A

Relatar um problema com este produto

Kit de Alarme Intelbras AMT 2010 E com 13 Sensores com Monitoramento Por Aplicativo via Internet

★★★★☆ 7 R\$ 1.436,89

Comprar agora

Patrocinado

Compre com



Este item: Central de Alarme Intelbras AMT 2010 - 10 zonas - Alarme monitorado via linha...

R\$494²⁸

+



Sirene sem fio para Central AMT 8000 XSS 8000 4543514 Intelbras

R\$318²⁸

+



Sensor Movimento 5v fio Ir lvp 8000 ex Intelbras Pet Duplo Pir

R\$520²⁸

Preço total: R\$ 1.333,21

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Alguns destes itens são enviados mais rapidamente que os outros. Ver detalhes

R\$494²⁸

Entrega **R\$ 20,50: 17 - 22 de julho** Ver detalhes

Entregando em Serra, 29160000. Atualizar local

Estimativa de envio de 2 a 3 dias

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por: KCOMEROO
Vendido por: KCOMEROO
Devolução: Elegível para reembolso
Pagamento: Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 6 ofertas a partir de **R\$494²⁸** +R\$ 20,50 de envio



CENTRAL DE ALARME INTELBRAS AMT 2010 - 10 ZONAS - ALARME MONITORADO VIA LINHA TELEFÔNICA

Ref. 10456 | Marca: Intelbras



*imagens meramente ilustrativas



Seja o primeiro a avaliar



R\$533,32

12x R\$44,44 sem juros

ou **R\$479,99**
com 10% OFF no PIX

Mais formas de pagamento



COMPRAR



Cashback Bits - até R\$ 2,00 de volta

Ganhe R\$ 2,00 de volta para próximas compras.

Calcule o Frete e
Prazo de Entrega

CEP DE ENTREGA

CALCULE





★★★★★ (1)

(Cód. 4390164)

Central de Alarme Intelbras AMT 2010 Monitorado 10 Zonas

Outros produtos: Intelbras

Modelo: AMT2010

Garantia: 1 Ano

R\$ 455,91

à vista no PIX ou boleto (5% de desconto)

ou 479,90 à prazo

Ix de R\$ 59,99 sem juros

Disponibilidade: **Imediata, Em Estoque!**



COMPRAR

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

1000X100X

Calcular

Devolução Grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Ajuda de Especialista. Tire suas dúvidas sobre produto ou instalação.

COMPRE JUNTO



Central de Alarme Intelbras
AMT 2010 Monitorado 10 Zonas
Por apenas
R\$ 479,90

Por apenas: **R\$ 528,80**
Em até 8 x de R\$ 66,10 sem juros



Sensor Magnético Sem Fio
Intelbras XAS 4010 Smart
Por apenas
R\$ 48,90

COMPRAR



Central de Alarme Intelbras
AMT 2010 Monitorado 10 Zonas
Por apenas
R\$ 479,90

Por apenas: **R\$ 548,80**
Em até 8 x de R\$ 68,60 sem juros



Sensor Infravermelho IVP 5001
PET 20Kg Intelbras
Por apenas
R\$ 68,90

COMPRAR

Encontre um ponto de retirada perto de você

Ferramentas e Materiais de Construção + Proteção e Segurança + Sistemas de Segurança para Casa + Sensores e Detectores de Movimento



Sensor Infravermelho Intelbras IVP 5001 PET - Passivo - com Pet Immunity até 20Kg

Visite a loja Intelbras 4,5 24 avaliações de clientes

R\$ 69,90

Em até 2x R\$ 34,95 sem juros Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Marca	Intelbras
Cor	branco
Mecanismo de abertura	Sensor de movimento, Topo aberto
Material	Acrílico
Adequação do controle por rádio	Sensor infravermelho

Clique para ver a visualização completa



Sobre este item

- Item para segurança da sua casa
- Segurança para sua família
- Use tecnologia a favor da sua segurança
- Deixe sua casa conectada

Relatar um problema com este produto



Garantia de A a Z
Queremos que você tenha segurança sempre que fizer uma compra no site da Amazon.com.br. Por isso, oferecemos garantia para quando você compra de outros vendedores em nosso site, cobrindo a condição do item comprado e sua entrega dentro do prazo estimado. Saiba mais.

R\$ 69,90

Entrega R\$ 10,76: **Terça-feira, 15 de julho** [Ver detalhes](#)

Entregando em Serra, 29160000 Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Mundoeq

Vendido por Mundoeq

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 20 ofertas a partir de **R\$ 62,90** + R\$ 18,50 de envio

Frequentemente comprados juntos



Preço total: **R\$ 257,87**

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes



★★★★★ (4)

(Cód. 4641012)

Sensor Infravermelho IVP 5001 PET 20Kg Intelbras

Outros produtos: Intelbras

Modelo: 5001PET

Garantia: 1 Ano

R\$ 65,46

à vista no PIX ou boleto (5% de desconto)

ou 68,90 à prazo

2x de R\$ 34,45 sem juros

Disponibilidade: Imediata, Em Estoque!



COMPRAR

Consulte o prazo de entrega ao seu pedido.

XXXXX-XXXX

ENVIAR

Devolução Grátis. Você tem 7 dias a partir da data de recebimento.

Ajuda de Especialista. Tire suas dúvidas sobre produto ou instalação.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Linha 5000: economia para os bolsos e liberdade para os pets

Os sensores da linha 5000 Intelbras são, sem dúvida, os infravermelhos passivos com Pet Immunity de melhor custo-benefício do mercado. Ter um sensor robusto, preciso e com a capacidade de diferenciar o seu animal de estimação de um intruso nunca foi tão econômico.



PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 5% EM DESCONTO



O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

Alarme Residencial ▾

Portão Eletrônico ▾

Câmera de Segurança ▾

Cerca Elétrica ▾

Fechaduras e Travas ▾

Interfonia e Portaria ▾

* categorias



Melhores ofertas ▾

Você está em: Home > Alarme Residencial > Sensor de Alarme > Sensor de Presença > Sensor Infravermelho Intelbras Ivp 5000 LD 12 mts 110° Interno Com Fio



Sensor Infravermelho Intelbras Ivp 5000 LD 12 mts 110° Interno Com Fio

Novidade

REF: 109771 MARCA: INTELBRAS MODELO: 4540089

R\$ 67,33

à vista no Pix ou Boletô (5% de desconto)
ou **R\$ 70,87** no cartão

1



COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Devolução grátis Você tem 7 dias a partir da data de recebimento

Ajuda de Especialista Tire suas dúvidas sobre o produto ou instalação



Pesquisar





Pesquisar



Rastrear



Central de Atendimento



Entrar



0

Departamentos

Placa solar

Bateria Estacionária

Kit energia solar

Aquecedor de água

Bomba de água solar

Veículo Elétrico

Home > Acessórios para Energia Solar > Cabo para Energia Solar > Cabo Solar 6 mm 1,8 kVcc Flexível | 10 metros


Cabo Solar 6 mm 1,8 kVcc Flexível | 10 metros

Marca: Cobremack

Referência: cabo-energia-solar-6mm

★★★★★ 2 avaliações de clientes

Cores disponíveis:



por: R\$ 71,00

R\$ 68,16 à vista com desconto

1

COMPRAR



Compre e receba em casa

Informe seu CEP

CONSULTAR



Pesquisar





O que deseja procurar?



Precisa de Ajuda?
Atendimento



Minha Conta
Acessar



0

Todas Categorias

Material Elétrico

Fios e Cabos

Iluminação Técnica

Ferramentas e EPis

Iluminação Decorativa

Leve Agora!

Home / Fios e Cabos / Cabos Especiais / Cabo Flex Solar 6,00mm² 1,8kv 90° Vermelho Por Metro - Sil



PRODUTO VENDIDO NO
METRO



Sil

-5%

Cabo Flex Solar 6,00mm² 1,8kv 90° Vermelho Por Metro - Sil

REF: 8056 MARCA: SIL



1 Opiniões

de R\$ 9,59

R\$ 9,10

R\$ 8,65 No Pix

Produto com desconto progressivo

Frete Gratis em itens selecionados para todo Brasil acima de R\$399,00

- 1 +

COMPRAR



Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



Pesquisar



Cabo Lafeber 6mm² - Vermelho 1,8 kV (metro)

Cod: 20078 [Informações sobre a unidade](#)

Seja o primeiro a avaliar este produto



Comparar

R\$ 9,99

R\$ 8,99

R\$ 8,36 no PIX (7% de desconto)

6X sem juros

Parcelado em até 12x [com parcelas](#)

Quantidade

1

Adicionar ao Carrinho


Calcular o frete e prazo de entrega:

Calcular

* Atenção: O prazo começa a contar no próximo dia útil após a emissão da Fiscal.

Envio de 3 a 5 dias úteis

O cabo Solar Vermelho Lafeber 6mm² - Preto 1,8 kV - Resistente a ra Cada unidade corresponde a 1 metro



Confira as ofertas antecipadas do Prime Day

Ferramentas e Materiais de Construção > Elétrica > Conectores Elétricos



Par Conectores Mc4 Pannel Solar Fotovoltaico Plug Energia

Marc: Conectores Importados
4,8 11 avaliações de clientes

R\$9,90



Pagamentos e Segurança



Política de devolução

Relatar um problema com este produto

R\$9,90

Entrega R\$ 10,02: **Sexta-feira, 18 de julho.** Se pedir dentro de 20 hrs 33 mins. [Ver detalhes](#)

Entregando em Vila Velha, 29000000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por ASilva Atacadista

Vendido por ASilva Atacadista

Devolução Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...

Pagamento Transação segura

Adicionar à Lista

Clique para ver a visualização completa



Digite sua busca aqui



Bem-vindo!
Entre ou Cadastre-se



Obramax
Rio de Janeiro - RJ



Todos os departamentos | Academia de Profissionais | Blog | Max por Menos | Tabloide | Segurança Digital

Orçamento [Clique aqui](#)

Material Elétrico > Acessórios para Cabos > Terminais e Conectores > Conector e Terminal MC4 para Painel Solar Cabos 2,5 a 6mm² Unitário



Conector e Terminal MC4 para Painel Solar Cabos 2,5 a 6mm² Unitário

Marca: ELETROKIT SKU: 89714674

☆☆☆☆☆ [avaliar este produto](#)



Dimensões

Medidas	Com embalagem
Altura	1.5 cm
Largura	1.1 cm
Comprimento	2 cm
Peso	0.05 kg

Preço exclusivo: Rio de Janeiro - RJ [Ver localização](#)

Varejo

R\$ 7,90/un

ou em até 6x de R\$ 1,08

Atacado

A partir de 30 un

R\$ 7,29/un

[Ver opções de pagamento](#)

Para entrega 94 un

[Ver estoque das lojas](#)



1



Na embalagem
1 unidade



Valor total
R\$ 7,90

[Adicionar ao carrinho](#)

Calcule o frete

26580-121

[Consultar](#)

[Não sei meu CEP](#)

Veja as opções para receber ou retirar no seu CEP:

[Receber](#)

[Retirar](#)



*Imagem meramente ilustrativa



Pesquisar





O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

Carregador Veicular

Kit Gerador

Cabos

String Box

Estrutura

Mais categorias



Todo o site
com Entrega Rápida



Descontos
em pagamentos à vista



Entrega local
receba hoje (RJ)



Pague com cartão
em até 3x s/ juros



Segurança
Loja oficial

Você está em: [Home](#) > [Conectores](#) > [MC4](#) > [Kit 2 Pares Conector MC4 - Staubli](#)



Kit 2 Pares Conector MC4 - Staubli

REF: MC01-S2 - MARCA: STAUBLI

R\$ 33,80

R\$ 32,79 à vista com desconto

1



COMPRAR

Compre aqui

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

Ok, entendi





Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ até R\$8,90 de volta COM CASHBACK a cada compra

Logue-se ou Crie

Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play · Vender · Contato

Crie a sua conta · Entre · Compre

Mais opções que podem te interessar

Grampo Intermediária Mid Clamp Smart Solar Group - 8...
R\$ 119⁹⁰
em 4x R\$ 29,98 sem juros
[Frete grátis](#)

Grampo Terminal End Clamp Final Smart Solar Group - 12...
R\$ 169⁹⁰
em 12x R\$ 14,27 sem juros
[Frete grátis](#)

Grampo Terminal End Clamp Final Smart Solar Group - 8...
R\$ 89⁹⁰
em 3x R\$ 29,97 sem juros
[Frete grátis](#)

Ferramentas > Ferramentas Manuais > Grampos Sargentos

Vender um igual · Comparar

Novo

Grampo Terminal End Clamp Final Smart Solar Group - 8 Peças

R\$ 119⁹⁰
em 4x R\$ 29⁹⁰ sem juros
[Ver as mais de pagamento](#)

Chegará segunda-feira 21 de julho
Compra dentro das próximas 2 h 23 min
[Mais formas de entrega](#)

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (3 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por SUNPSOP
+500 vendas

↻ [Devolução grátis](#). Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

🛡 [Compra Garantida](#), receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Produtos relacionados

Petrolinas

PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 3% EM DESCONTO



O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



Carregador Veicular

Kit Gerador

Cabos

String Box

Estrutura

Mais categorias



Todo o site
com Entrega



Descontos
em pagamentos a vista



Entrega local
receba hoje (RJ)



Pague com cartão
em até 3x s/ juros



Segurança
Loja oficial

Você está em: [Home](#) > [Estrutura](#) > [Peças Avulsas](#) > [Grampo Final Smart - Solar Group](#)



Grampo Final Smart - Solar Group

REF: ES31-5GS MARCA: SOLAR GROUP

R\$ 12,90

R\$ 12,51 à vista com desconto

1



COMPRAR



Compre aqui

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



- Automação
- Elétrica e Telecom
- Energia Solar
- EPIs e EPCs
- Ferramentas e Máquinas
- Fios e Cabos
- Fixação e Vedação
- Gás e Incêndio
- Hidráulicos e Pneumáticos
- Iluminação
- Motores e Bombas
- Outros
- Rolamentos e Mecânica

Home > Energia Solar > Energia Solar > Estruturas de Fixação



Grampo Alumínio Terminal Smart P/modulo 30-40MM Para Trilho Solar Group

PSGRAMPTERSMART | PSGRAMPTERSMART

pleno-59060/1500

por Solar Group

R\$ 10,92

R\$ 9,28 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Material	Alumínio
Tipo	Terminal Smart
Medidas	P/Modulo 30-40mm
Aplicação	Para Trilho
Dimensões	47x34mm; 0.07 Kg

R\$ 9,28

Em Estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento



Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP? OK

☐ Retirar na loja



FRETE
GRÁTIS OFF



FRETE GRÁTIS É NA A3X



CONFIRA



Procurar no site...



Central de
Atendimento

Minha Conta Entrar



- + Deptos ▾
- Automação ▾
- Automotivo ▾
- Energia Solar ▾
- Gamer ▾
- Informática ▾
- Segurança ▾
- Saúde ▾
- Telefonia ▾
- Oferta de Hoje

Início → Estrutura Solar Fotovoltaico Solar Group CJ6GRAMPINTSMART Middle-Clamp Intermediario Smart Pacote c/ 6 unds



Estrutura Solar Fotovoltaico Solar Group CJ6GRAMPINTSMART Middle-Clamp Intermediario Smart Pacote c/ 6 unds

★★★★★ Seja o primeiro a avaliar este produto

SKU: 7898661948846

🔔 Receber aviso de novos preços

Disponibilidade: Em estoque

R\$58,18

ou

R\$49,45

no Pix com 15% desc.

Comprar

Qtd: 1





Informe seu
CEP

Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A partir de
R\$8,90

COM CASHBACK
e descontos exclusivos

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Mais opções que podem te interessar



Kit 2 Grampo Tipo C Leve 3
Polegada Para Bancada Ferro...

R\$ 51
R\$ 45,90 10% OFF
em 12x R\$ 4,51

Frete grátis FULL



Kit Sargento Aperto Rápido
Universal 4 Pol Tipo F...

R\$ 40,49
R\$ 41,90 4% OFF
em 12x R\$ 4,08

Frete grátis FULL



Kit 4 Grampos Fecho Rápido
Treva Pressão Fa/El Zincado - ...

R\$ 30
R\$ 24,90 10% OFF

Frete grátis FULL

Ferramentas > Ferramentas Manuais > Grampos Sargento

Vender um igual Compartilhar



Novo | +50 vendidos

**Fixador Grampo Intermediário
Middle-clamp Smart Solar Group**

4.5 ★★★★★ (2)

R\$ 17²³

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

• Fabricado em Alumínio.

Ver características

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10

Chegará entre sexta-feira e sábado

Mais formas de entrega

Retire entre sexta-feira e sábado em
uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por DGTÉC-INFORMÁTICA
FOTOVOLTAICO

MercadoLider | +5mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a
partir da data de recebimento.



Pesquisar



PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 3% EM DESCONTO



O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

Carregador Veicular

Kit Gerador

Cabos

String Box

Estrutura

Mais categorias

Você está em: [Home](#) > [Estrutura](#) > [Peças Avulsas](#) > [Grampo Intermediário Smart - Solar Group](#)



Grampo Intermediário Smart - Solar Group

REF: ES32-SGS MARCA: SOLAR GROUP

R\$ 12,90

R\$ 12,51 à vista com desconto

1

+

-

COMPRAR



Compre aqui

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

Ok, entendi



HOME

PRODUTOS

OFERTAS

MINHA CONTA



Procurar produto

Procurar



Inversor Solar 60kWp...
INVERSOR SOLAR GROWATT MAX 60KTL3-XL 2 60KW TRIFÁSICO
220V 8MPPT

Potência máxima de entrada de 90kWp.

Vendido e entregue por **Stentor do Brasil**

R\$ 32.900,00 à vista no PIX
1x de R\$ 35.203,00 ou 12x de R\$ 3.509,82 no cartão de crédito.

Aceitamos



Tire suas dúvidas com nosso atendimento



FINANCIAMENTO EM ATÉ 84X



Solicitar Proposta



Inversor Solar 75kW
R\$39.900,00



Painel Solar 575W
R\$890,00



Bateria solar
R\$26.900,00



Inversor Solar 50kW
R\$54.000,00



INVERSOR SOLAR...
R\$26.950,79



Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$ 8,90
MES

COM CASHBACK
E DESCONTOS EXCLUSIVOS



Categorias - Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Crie e sua conta Entre Compras



aldo SOLAR

Construção > Energia > Energia Solar > Inversores Solares > Inversor Híbrido 3000w

Vender um igual Compartilhar



Conferir mais produtos da marca Growatt

Novo

Inversor Growatt On Grid Max60ktl3-xl2 Trif 60kw 220v 8mppt

R\$ 34.599

em 12x R\$ 3.325¹⁴

Ver os meios de pagamento



O que você precisa saber sobre este produto

- Voltagem máxima de entrada: 220V.
- Voltagem máxima de saída: 220V.
- Peso: 94,1kg.

Ver características

Chegará grátis entre 25 e 30/jul

Chegará entre 16 e 21/jul

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (-150 disponív...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho



Loja oficial Aldo

+5 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

10 anos de garantia de fábrica.

Produtos relacionados

Patrocinado





8 MPPTs

- Diagnóstico inteligente
- Alta eficiência de até 98.8%
- Conexão Wi-Fi
- Monitoramento por String
- SPD Tipo II CA e CC inclusos

Dados de entrada:

Tensão máx. de entrada 1100 VCC
Área de tensão MPP 100-850 VCC
Tensão nominal de entrada 370 VCC
Corrente DC máxima por MPPT 40A
Rastreadores de MPPT 8
Números de arranjos por MPPT 2

Início > Inversor Solar >

INVERSOR SOLAR 60.0 KWP GROWATT MAX60KTL3-XL2
60KW TRIFASICO 220V 8MPPT

INVERSOR SOLAR 60.0 KWP GROWATT MAX60KTL3-XL2 60KW TRIFASICO 220V 8MPPT

0 Perguntas

~~R\$45.653,00~~ **R\$36.452,00**

Economize: R\$9.201,00 **sem-cep**

5 x de R\$7.290,40 sem juros

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

em estoque

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

Não sei meu CEP

Nossa loja

Castão - Petrópolis - Avenida Getúlio Vargas
168, Petrópolis RJ

Grátis

Devolução gratuita

Se você não gostou ou não se convenceu, pode devolver
quando quiser.

Compre e cancele quando quiser.

Sua compra está protegida, cancele gratuitamente se você se
arrepender.

Fale com nossos atendentes

Compre direto no WhatsApp



O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

Carregador Veicular

Kit Gerador

Cabos

String Box

Estrutura

Mais categorias



Todo o site
com pronta entrega



Descontos
em pagamentos à vista



Entrega local
receba hoje (RJ)



Pague com cartão
em até 3x à vista



Segurança
Loja oficial

Você está em: [Home](#) > [Estrutura](#) > [Peças Avulsas](#) > [Junção U do Perfil Suporte Módulo - Solar Group](#)



Junção U do Perfil Suporte Módulo - Solar Group

REF: ES21-SG MARCA: SOLAR GROUP

R\$ 19,90

R\$ 19,30 à vista com desconto

1



COMPRAR



Compre aqui

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



- Automação
- Elétrica e Telecom
- Energia Solar
- EPIs e EPCs
- Ferramentas e Máquinas
- Fios e Cabos
- Fixação e Vedação
- Gás e Incêndio
- Hidráulicos e Pneumáticos
- Iluminação
- Motores e Bombas
- Outros
- Rolamentos e Mecânica

Home > Energia Solar > Energia Solar > Estruturas de Fixação



Emenda Tipo U Alumínio P/perfil Smart/standard Solar Group

PF845014X014BRT0 | PF845010X01BRT0

plano-61012011560

por Solar Group

R\$ 16,73

R\$ 15,90 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Modelo	Tipo U
Material	Alumínio
Tipo Perfil	P/Perfil Smart/Standard
Dimensões	16x33mm; 0.13 Kg

R\$ 15,90

Em Estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento

VISA

Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP? OK

☐ Retirar na loja





Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ **R\$8,90** sem juros COM CASHBACK

Categorias > Ofertas > Cupons > Supermercado > Moda > Mercado Play > Vender > Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Você também pode estar interessado: painel led 3x2 • painel de led 4x2 • kit montar painel led outdoor • painel led 4x2

Mais opções que podem te interessar



Emenda RJ45 Bx8 Cat 5 Para Cabos De Rede - 5 Peças - Top
R\$ 19
[Frete grátis](#)



Caixa De Passagem Organizador Fios Conectores...
R\$ 11,11
[Frete grátis](#)



Conector Para Motor De Pops Yamaha
R\$ 70,88
em 12x R\$ 7,37
[Frete grátis](#)

Eletrônicos > Áudio e Vídeo > Componentes Eletrônicas > Conectores

Vender um igual | Compartilhar



Novo 11 vendidos

Junção Em U Para Perfil/estrutura De Painel Solar - 12 Peças

R\$ 309,90
em 6x R\$ 51,66 sem juros

[Ver as formas de pagamento](#)

Chegará grátis entre 25 e 28/jul

Chegará segunda-feira 21 de julho

Comprenda dentro de próximo 1h 28 min

[Mais formas de entrega](#)

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por **SUNPRO**
+500 vendas

4.7 **Desenvolvido grátis.** Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

2.0 **Compre e devolva.** Devolva o produto que você...

Produtos relacionados

Recomendados



CONJUNTO HASTE M10X250MM COM SUPORTE RETO PARA PAINEL SOLAR PARA METAL VONDER

SKU: 1175308 REFERÊNCIA: 2914250210 MARCA: VONDER



★★★★★ (Avalie agora)

R\$ 309,99

À vista no boleto

À vista no cartão R\$ 309,99

ou em até 6X

Ver opções de parcelamento

1

COMPRAR

FRETE E PRAZO DE ENTREGA

Digite seu CEP

OK

Não sei meu CEP

Compartilhe:



Feedback





Buscar produtos, marcas e muito mais...



meli+

A PARTIR DE
R\$ 8,90 MES

COM CASHBACK
E DESCONTOS EXCLUSIVOS



Categorias > Ofertas > Cupons > Supermercado > Moda > Mercado Play > Vender > Contato

Crie a sua conta > Entre > Compras >

Você também pode estar interessado: parafuso bucha 8 - parafuso madeira 150mm - parafuso para telha 200mm - parafuso para rufo

Mais opções que podem te interessar



Parafuso Madeira 4 5x60 Chata
Philips 4,5x60 Cx 600-un
R\$ 140³⁰
em 12x R\$ 13,79

Frete grátis > PULL



Kit 4 Parafuso Painei Solar
Estrutural M10x300 Madeira 30...
R\$ 138
em 12x R\$ 13,57

Frete grátis > PULL



Parafuso Rosca Dupla Solar
250mm Brocante Inox - 10 Peças
R\$ 189⁰⁰
em 6x R\$ 31,65 sem juros

Frete grátis

Construção > Materiais de Obra > Fixações > Parafusos de Fenda > Parafuso Inox para Madeira

Vender um igual > Compartilhar



Novo | +5 vendidos



4 Pcs Haste Solar Suporte E Parafuso Inox M10x250 P/ Madeira

R\$ 157⁶⁹
em 12x R\$ 15⁰⁰

Ver os meios de pagamento

ENTRE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10

Chegará grátis sexta-feira

Mais formas de entrega

Retire grátis a partir de sexta-feira em uma
agência Mercado Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade > (+5 disponive...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados



O que você está procurando?



Chame no WhatsApp



0

TODAS AS CATEGORIAS CABOS FERRAMENTAS LAMPADAS LED LUMINARIAS TOMADAS OUTLET

HOME / ACESSÓRIOS / PARAFUSOS / KIT COM 05 PARAFUSOS COM SUPORTE FIXADOR P/SISTEMA SOLAR M10X250MM INOX



KIT COM 05 PARAFUSOS COM SUPORTE FIXADOR P/SISTEMA SOLAR M10X250MM INOX

Cód. 3189555

R\$125,00

em 5x de R\$ 25,00 sem juros no cartão

Quantidade:

1

COMPRAR

Calcular Frete

Digite seu CEP

Calcular



Perfil Suporte Plano Smart 50cm PF809050X000

Seja o primeiro a avaliar este produto Cód: 2240120140301

Perfil Suporte Plano Smart 50cm da marca Solargroup, feito de alumínio na cor prata. Utilizados em instalações de telhados metálicos trapezoidais.

[Ver descrição completa](#)



R\$ 16,63 à vista



Adicionar ao carrinho

[Formas de parcelamento](#)

Frete e Prazo de Entrega



PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 3% EM DESCONTO



O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Ola, bem-vindos!
Entrar / Cadastrar



0

Carregador Veicular

Kit Gerador

Cabos

String Box

Estrutura

Mais categorias



Todo o site
com Pronta Entrega



Descontos
em pagamentos à vista



Entrega local
receba hoje (RJ)



Pague com cartão
em até 3x à j. juros



Segurança
sua oficial

Você está em: [Home](#) > [Estrutura](#) > [Peças Avulsas](#) > [Mini Trilho Plano Smart 50cm - Solar Group](#)



Mini Trilho Plano Smart 50cm - Solar Group

REF: ES05-SGS50 MARCA: SOLAR GROUP

R\$ 24,90

R\$ 24,15 à vista com desconto

1



COMPRAR



Compre aqui

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR



Vendido por **Pienstras**

Tipo	Smart
Modelo	Plano
Material	Alumínio
Medidas	75x56x500mm
Aplicação	Para Telhado Metálico
Dimensões	75x56mm; 0.4 Kg

Quint CEP? OK

☐ Retirar na loja

Energia (Elétrica)	
Equipamento	Modelo
Módulo	JAM72S30-550MR
	
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (%) 21,3	
<small> Ano de entrada do produto (ano) Produção sob o Manual de Energia (atualizado) Publicado nos Correios (Público) (R\$) </small>	
<small> Número de Anos de Garantia (por padrão e garantia) Garantia de Instalação e Manutenção (por ano e valor) Garantia de Material </small>	
PROCEL <small>PROCEL</small> PROCEL	

[Lista de Despesas](#)
[Compartilhar](#)



[Início](#)
[ENERGIA SOLAR](#)
[PAINEL SOLAR](#)

PAINEL FOTOVOLTAICO JA JAM72S30-550/MR
550W DEEP BLUE 144 CEL MONO HALF CELL
21,3% EFC

Código: JAM72S30-550MR

Marca: JA

R\$ 1.119,00

Qtd: 1

Comprar

Estoque: Disponível

R\$ 1.119,00

Calcule o frete

CEP

OK

Principais recursos do Pannel

Tecnologia Multi Busbar

Melhor captura de luz e coleta de corrente para melhorar a confiabilidade e a saída de energia do módulo.

Melhor Garantia na Geração

Garantia do produto de 12 anos, garantia de potência linear de 25 anos.

Certificações

Certificado de fábrica ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018

Produtos com certificação IEC TS 62941, IEC TS 62615, IEC 61730, UL 61215, UL 61730

Dados elétricos

Potência no ponto máximo de potência - 550W

Tensão no ponto máximo de potência - 41,96V

Corrente no ponto máximo de potência - 13,11A

Tensão em Circuito Aberto - 49,90V

Corrente de Curto Circuito - 14A

Efficiência = 21,3%

Tolerância de potencia positiva 0~+3W

Desempenho mínimo sob condições de teste padrão STC (1000 W/m², 25 °C, espectro AM 1,5 G)

Características de temperatura

Coefficiente de temperatura (Pmax) -0.35% / °C

Coefficiente de temperatura (Voc) -0.275% / °C

Coefficiente de temperatura (sc) 0.043% / °C

Temperatura nominal de célula (NOCT) 45±2°C

Temperatura Admissível para o Módulo em Operação Contínua -40 °C até +85 °C

Tensão máxima do sistema 1500VDC





Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+

A PARTIR DE
R\$8,90/mês

COM CASHBACK
E DESCONTOS EXCLUSIVOS



Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play · Vender · Contato

Crie e sua conta · Entre · Compras

Você também pode estar interessado: painel solar 330w - placa solar 330w - placa solar 540w - painel solar 500w - placa solar 150w

Mais opções que podem te interessar



Painel Solar Fotovoltaico 565w
Zshine Zxmruhd32
R\$ 635,90
R\$ 589⁴⁴ 7% OFF
em 12x R\$ 53,61 sem juros



Painel 1 Placa Fotovoltaico 550w
De Solar Energia Solar
R\$ 1.180
em 12x R\$ 114,30
Preço grátis



Placa Solar Fotovoltaica 340w
Monocristalina Zroon Ztp-340...
R\$ 534,90
R\$ 534⁴⁴ 7% OFF
em 10x R\$ 53,48 sem juros

Construção > Energia > Energia Solar > Painéis Solares > Placa Solar

Vender um igual · Compartilhar



Novo | 3 vendidos

**Painel 1 Placa Fotovoltaica
550w Ja Solar Energia Solar**

R\$ 1.100
em 12x R\$ 106⁴⁴

[Ver os meios de pagamento](#)

Entrega a combinar com o vendedor.

Uberlândia, Minas Gerais

[Ver formas de entrega](#)

Cor: Azul

Azul

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+50 disponíveis)

Comprar agora

Vendido por DURASOLDURASOL20230511141231

+100 vendas

Produtos relacionados

5% OFF
comprando 6 ou mais

Início > Placa Solar >

Painel Solar 550W Monocristalino Half-Cell Canadian - CS6W 550MS

Painel Solar 550W Monocristalino Half-Cell Canadian - CS6W 550MS

1 Perguntas

~~R\$1.489,00~~ **R\$629,00**Economize: R\$860,00 **sem juros****5% OFF comprando 6 ou mais!**

Válido para este produto e todos da categoria: Placa Solar.

Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.

4 x de R\$157,25 sem juros

Ver mais detalhes

- 1 +

COMPRAR

em estoque

Método de envio

Seu CEP:

CALCULAR

Não sei meu CEP:

Nossa loja

Catão - Petrópolis - Avenida Cezário Vargas,
163, Petrópolis

Grátis

Devolução gratuita

Se você não gostou ou não se convenceu, pode devolver quando quiser.

Compre e cancele quando quiser.

Sua compra está protegida, cancele gratuitamente se você se arrepender.

R\$10,00 OFF na primeira compra com o cupom **LOJABRAFERIO**



Digite aqui sua busca...



MENU

ROLAMENTOS

PARAFUSOS

ABRASIVOS

FERRAMENTAS

FIXADORES

MANIPULOS

OFERTAS

Página Inicial > Parafusos > Parafuso Ponta Broca > Parafuso Sextavado com Arruela



Parafuso Auto Brocante 5,5 x 25 Sextavado 100 Unidade

Cod. do Produto: K1907



Promoção

39% OFF



De: R\$ 40,00

Por: **R\$ 25,00**

[Mais formas de pagamento](#)

♦ **R\$ 23,25** à vista no pix (7% Desconto) Economize R\$ 1,75

■ **R\$ 23,75** à vista no boleto (5% Desconto) Economize R\$ 1,25



Selecione as Opções

Parafuso Auto Brocante 5,5 X 25 Sextavado C/ Arruela Vedação

Quant: 100x

Apenas 26 unidades em estoque

1



ADICIONAR AO CARRINHO



Loja 100% SEGURA

Motivos para comprar na Brafer:



Autoridade e credibilidade: Mais de uma década de experiência na indústria de manutenção, reparo e operação.



Atendimento técnico e especializado: Nossa equipe está prontamente disponível para esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas aos produtos.



Pesquisar





O que você procura?



Ferramentas

Casa e Jardim

Construção

Acessórios

Automação

Adegas

Construção > Materiais de Obra > Fixações > Parafusos de Boca

Compartilhar



Novo

4.5 ★★★★★ (2)

Kit 500 Pcs Parafuso Auto
Brocante 5,5x25mm

R\$174,60

R\$148⁴¹ **15% OFF**

em 12x R\$12,39 sem juros

Ver os meios de pagamento

- Unidades por kit: 500.
- Formato de venda: Kit.
- Comprimento: 2,5 cm.
- Adequado para superfícies como metal.
- Ponta com forma cônica.

Entrega a combinar com a loja

Serra, Espírito Santo

Ver formas de entrega

Quantidade: **1 unidade** (+50 dis...

Comprar agora

↩ Confira a Política de devoluções



MercadoLider

Um Dos Melhores Sites Da Plataforma!

Presta um bom
atendimento.

Entrega os produtos
dentro dos prazos.



FRETE GRÁTIS para SP e Grande SP *

MBASTOS

Busque seu produto



Entre ou cadastre-se



Todos os departamentos

Fixação

Ferragens

Ferramentas Manuais

Ferramentas Elétricas

Ferramentas à Bateria

Casa

Ferramentas Pneumáticas

Página Inicial / Fixação / Parafusos



Parafusos Auto Brocante Sextavado 5,5 Com Arruela de Vedação Zb Com 100 Peças



Ref.: MBA3707051

★★★★★ (7)

a partir de R\$ 24,51

R\$ 22,06 A VISTA

Selecione uma opção de Medida

Medida



Quantidade:

— 1 +

Disponibilidade:
Imediata

Para você





Perfil Suporte Refocada Smart 2,40m PF806240X0

[Seja o primeiro a avaliar este produto](#) Cód: 2240120140455

Perfil de suporte da marca solar Group no modelo Smart linha Smart, referência PF802240X000BRT0. Com 2,40m de comprimento, destaca-se para a instalação de módulos fotovoltaicos em lajes com triângulos ou em projetos especiais. Fabricado em alumínio 6060-T5, é projetado para resistir às condições climáticas adversas.

[Ver descrição completa](#)



R\$ 89,53 à vista

ou 2x R\$ 44,77 sem juros

- 1 +



Adicionar ao carrinho

[Formas de parcelamento](#)





O que deseja procurar?



Central de Atendimento



Olá, bem-vindo(a)
Entrar / Cadastrar



0

Carregador Veicular

Kit Gerador

Cabos

String Box

Estrutura

Mais categorias



Todo o site
com pronta entrega



Descontos
em pagamentos a vista



Entrega local
receba hoje (RJ)



Pague com cartão
em até 12x s/ juros



Segurança
Loja oficial

Você está em: [Home](#) > [Estrutura](#) > [Peças Avulsas](#) > [Perfil Suporte Smart 2,40m - Solar Group](#)



Perfil Suporte Smart 2,40m - Solar Group

REF: ES06-SGS MARCA: SOLAR GROUP

R\$ 89,90

R\$ 87,20 à vista com desconto

1



COMPRAR



Compre aqui

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR





Home > Energia Solar > Energia Solar > Estruturas de Fixação



Perfil Smart Alumínio 43X26X4200MM Para Telhado Fibrocimento Solar Group

PF802420X000BRT0 | 14144156

pleno-SGS3401580

por Solar Group

R\$ 119,96

R\$ 101,97 por peça

Em Estoque

Vendido por Plenobras

Informações sobre o produto

Tipo	Smart
Material	Alumínio
Medidas	43x26x4200mm
Aplicação	Para Telhado Fibrocimento
Dimensões	0x0mm; 1,8 Kg

R\$ 101,97

Em Estoque

Qtd: 1

Formas de Pagamento



Adicionar ao carrinho

Consulte nossa política de Trocas e Devoluções

Consultar entrega e frete

Qual CEP?

OK

☐ Retirar na loja





Pesquisar produtos



Login / Cadastro



R\$0,00

Home Produtos Sobre Nós Placa ACM Calculadoras Materiais Dicas para Obras Contato Ouvidoria Termos de Uso



Início / Perfis Estruturais / Perfil U Estrutural Enrijecido



Perfil U Estrutural Enrijecido

R\$79,20 – R\$538,00

O Perfil U Estrutural Enrijecido é um elemento de aço em formato de U com enrijecimentos em suas abas.

Esses enrijecimentos consistem em nervos adicionais que conferem maior resistência ao perfil, tornando-o ideal para aplicações de carga pesada.

É amplamente utilizado na construção de estruturas metálicas, vigas, pilares e pontes, onde a resistência e a estabilidade são fundamentais. Sua versatilidade permite a criação de projetos robustos e eficientes, garantindo segurança e durabilidade.

Solicite agora mesmo um orçamento pelo nosso chat online.


Cor:

Preto

Dimensões:

127x50x17 (14)

X Limpar



5% OFF na primeira compra: AGraviaTem

Compre pelo Whatsapp (61) 3403-0403



O que você está procurando?



Não encontrou o que precisava?



Consultar pedido



Minha Conta



DEPARTAMENTOS

OFERTAS

TUBOS

PERFIS

CHAPAS

CONSTRUÇÃO CIVIL

TELHAS

LOJAS

HOME / PERFIS ESTRUTURAIS - UDC / PERFIL U ENRIJECIDO



catalogo

Perfil U Enrijecido Aço SAE - esp. 2,25mm - 127x50x17mm x 2,25mm x 5000mm

Ref: 1000004775 Marca: Gravia

Especificações Técnicas

Comprimento

5000mm

6000mm

7000mm

8000mm

Dimensão

50x25x10mm

75x40x15mm

100x40x17mm

100x50x17mm

127x50x17mm

150x40x15mm

150x60x20mm

200x60x20mm

R\$ 197,11

Ver formas de parcelamento do item >

Preços por quantidade

Qtd.	Preço
Comprando 15 un.	A un. sai por: R\$ R\$ 177,40
Comprando 30 un.	A un. sai por: R\$ R\$ 167,54

- 1 +

Comprar

Calcule o frete

OK Não sei meu CEP

COMPRE PELO TELEFONE OU WHATSAPP

Caso não apareça a quantidade e/ou estoque



Construção Civil

Indústria

Acessórios

PERFIL U ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 2 (5") - 6 METROS



Perfil U Enrijecido 127 x 50 x 17 x 2 (5") - 6 Metros

Marca: [Mendes&Mendes](#)

Modelo: PRD00194

Disponibilidade: Em estoque

R\$ 189,90

Em até 6x de R\$ 31,65 sem juros no cartão

Pague somente **R\$ 182,30** à vista no PIX. (4% de desconto)

Opções para este produto

127 x 50 x 17 x 2 (5")

Quantidade

1

COMPRAR

0 avaliações / [Avalie este produto](#)





Nossas Lojas | Meus Favoritos

O que você está procurando?



Minha Conta



Todos os departamentos


Início > Energia Solar > Suportes para Energia Solar > Acessórios de Suportes para Energia Solar > Triângulo Smart Para Perfil Solar Group

Triângulo Smart Para Perfil Solar Group

Seja o primeiro a avaliar este produto. Cód: 2240120140394

Suporte Triângulo da marca Solar Group no modelo Smatr. Empregado para instalar módulos fotovoltaicos em lajes no modo retrato. Fabricado com alumínio 6060-T5 na cor Metálica, o suporte é projetado para resistir às condições climáticas adversas e às diversas cargas de vento.

[Ver descrição completa](#)



R\$ 102,45 à vista

ou 3x R\$ 34,15 sem juros

- 1 +

Adicionar ao carrinho

[Formas de parcelamento](#)

Frete e Prazo de Entrega

Calcular



Pesquisar





Procure o que precisa



Fale conosco
(44) 3142-2170

Gerador de Energia Solar

Painel Solar

Inversor Solar

Energia

Seja Integrador

Simule seu
Financiamento

Entrar

Início > Produtos > Energia Estrutura Solar



Energia Estrutura Solar

☆☆☆☆☆ 0 Avaliações

Avaliar

TRIÂNGULO HORIZONTAL DESMONTADO SOLAR GROUP

Disponibilidade: Disponível Código: 30326

R\$ 119,00

Parcele no Cartão de Crédito

Preço sugerido ao consumidor final

Não inclusos custos de projeto e instalação