



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA				
		1.1	CANTEIRO DE OBRAS				
41500	DER-ES ROD.	1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00		0,00
42511	DER-ES ROD.	1.1.2	Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone	Mes	18,00		0,00
41579	DER-ES ROD.	1.1.3	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	18,00		0,00
41678	DER-ES ROD.	1.1.4	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	18,00		0,00
41580	DER-ES ROD.	1.1.5	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	18,00		0,00
41501	DER-ES ROD.	1.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	25,00		0,00
41499	DER-ES ROD.	1.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	25,00		0,00
41503	DER-ES ROD.	1.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,00		0,00
41527	DER-ES ROD.	1.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	2,00		0,00
100882	DER-ES ROD.	1.1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	140,00		0,00
41546	DER-ES ROD.	1.1.11	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	10,00		0,00
41545	DER-ES ROD.	1.1.12	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	6,00		0,00
41547	DER-ES ROD.	1.1.13	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	6,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
41544	DER-ES ROD.	1.1.14	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	10,00		0,00
41495	DER-ES ROD.	1.1.15	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	Ud	4,00		0,00
		1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRAS				
42046	DER-ES ROD.	1.2.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	15,00		0,00
42047	DER-ES ROD.	1.2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	9,00		0,00
41359	DER-ES ROD.	1.2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	155,00		0,00
40937	DER-ES ROD.	1.2.4	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	9,00		0,00
41202	DER-ES ROD.	1.2.5	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	155,00		0,00
SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA							0,00
		2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM				
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
5501700	SICRO	2.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	10.280,00		0,00
5501701	SICRO	2.1.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	36,00		0,00
1600989	SICRO	2.1.3	Demolição de concreto simples com martelete	m³	25,00		0,00
30304	DER-ES EDIF.	2.1.4	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	932,03		0,00
		2.2	TERRAPLENAGEM				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
5502135	SICRO	2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	7.130,01		0,00
5502187	SICRO	2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	m³	907,03		0,00
4413984	SICRO	2.2.3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	5.206,70		0,00
5503041	SICRO	2.2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	1.538,65		0,00
5914389	SICRO	2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.527,85		0,00
5914374	SICRO	2.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	30.752,05		0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM							0,00
		3.0	DRENAGEM E O.A.C				
		3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES				
43064	DER-ES ROD.	3.1.1	Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	309,00		0,00
41226	DER-ES ROD.	3.1.2	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusve conexões	M	155,00		0,00
43067	DER-ES ROD.	3.1.3	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	62,00		0,00
43068	DER-ES ROD.	3.1.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas	M	309,00		0,00
		3.2	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA				
4805757	SICRO	3.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	5.199,93		0,00
4805749	SICRO	3.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	236,85		0,00
2106292	SICRO	3.2.3	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	5.943,47		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
320001	COMP.	3.2.4	Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas	m³	1.461,27		0,00
4815671	SICRO	3.2.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.807,43		0,00
4413984	SICRO	3.2.6	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	2.392,50		0,00
5914389	SICRO	3.2.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	27.812,82		0,00
5914374	SICRO	3.2.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	14.130,71		0,00
		3.3	SERVIÇOS				
43018	DER-ES ROD.	3.3.1	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	M	5.651,65		0,00
330001	COMP.	3.3.2	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	126,00		0,00
330002	COMP.	3.3.3	Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA	un	10,00		0,00
2003680	SICRO	3.3.4	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	39,00		0,00
2003682	SICRO	3.3.5	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	11,00		0,00
2003714	SICRO	3.3.6	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	20,00		0,00
2003716	SICRO	3.3.7	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	11,00		0,00
2003718	SICRO	3.3.8	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	4,00		0,00
2003720	SICRO	3.3.9	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	5,00		0,00
2003722	SICRO	3.3.10	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	5,00		0,00
2003724	SICRO	3.3.11	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	1,00		0,00
2003726	SICRO	3.3.12	Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais	un	4,00		0,00
2003519	SICRO	3.3.13	Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais	un	1,00		0,00
2003644	SICRO	3.3.14	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	8,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
330004	COMP.	3.3.15	Canaleta em concreto com Grelha metálica em perfil "I" de aço laminado (largura interna = 0,50m e altura interna = 0,80m, espessura da parede = 0,20m)	m	9,80		0,00
804015	SICRO	3.3.16	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	400,00		0,00
804023	SICRO	3.3.17	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	937,00		0,00
804031	SICRO	3.3.18	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	533,00		0,00
804081	SICRO	3.3.19	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00		0,00
804101	SICRO	3.3.20	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	5,00		0,00
2003171	SICRO	3.3.21	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais	m	8,10		0,00
2003455	SICRO	3.3.22	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00		0,00
330003	COMP.	3.3.23	Nivelamento de Poço de Visita com o nível do revestimento após pavimentação, constando de arrancamento do anel existente, levantamento do pescoço e chumbação do tampão	und	17,00		0,00
330005	COMP.	3.3.24	Execução de Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupção de tráfego tipo Túnel Bala, seção de 0,80 m x 1,40 m (BDI DIF.)	m	295,00		0,00
330006	COMP.	3.3.25	Execução Poço de Ataque 2,50 x 2,50 m e Transformação do poço de ataque em poço de visita de concreto armado (BDI Dif.)	m	51,83		0,00
330007	COMP.	3.3.26	Mobilização de Pessoas / Equipamentos e Transporte das peças da fábrica para o local da obra (BDI Dif.)	und	1,00		0,00
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C							0,00
		4.0	PAVIMENTAÇÃO				
		4.1	SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO				
410001	COMP.	4.1.1	Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida	m³	1.895,58		0,00
410002	COMP.	4.1.2	Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento	m³	2.372,85		0,00
4011276	SICRO	4.1.3	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	1.382,99		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
4011352	SICRO	4.1.4	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	20.140,07		0,00
40884	DER-ES ROD.	4.1.5	Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia	M2	11.178,05		0,00
4011463	SICRO	4.1.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	860,35		0,00
410003	COMP.	4.1.7	Travessão de Travamento do Pavimento	m	27,00		0,00
		4.2	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)				
MB0001	SICRO	4.2.1	Aquisição de CAP 50-70	t	47,71		0,00
MB0002	SICRO	4.2.2	Aquisição de E.A.I. (Imprimação)	t	26,18		0,00
MB0004	SICRO	4.2.3	Transporte de CAP 50-70	t	47,71		0,00
MB0005	SICRO	4.2.4	Transporte de E.A.I. (Imprimação)	t	26,18		0,00
SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO							0,00
		5.0	SINALIZAÇÃO				
		5.1	VERTICAL				
5213571	SICRO	5.1.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	11,94		0,00
5216111	SICRO	5.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	57,00		0,00
		5.2	HORIZONTAL				
5213401	SICRO	5.2.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	845,45		0,00
5213405	SICRO	5.2.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	84,82		0,00
520001	COMP.	5.2.3	Pintura de contraste com tinta acrílica - espessura 0,4 mm	m²	391,48		0,00
SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO							0,00
		6.0	OBRAS COMPLEMENTARES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
40915	DER-ES ROD.	6.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	10.467,00		0,00
40912	DER-ES ROD.	6.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	M2	4.186,80		0,00
41246	DER-ES ROD.	6.3	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	M	188,00		0,00
41109	DER-ES ROD.	6.4	Demolição de cerca de madeira com 4 fios	M	56,00		0,00
3713608	SICRO	6.5	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	56,00		0,00
3205870	SICRO	6.6	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	124,00		0,00
2003866	SICRO	6.7	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	168,20		0,00
5502135	SICRO	6.8	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	217,50		0,00
5503041	SICRO	6.9	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	114,84		0,00
5914389	SICRO	6.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.193,42		0,00
5914374	SICRO	6.11	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	606,34		0,00
3713600	SICRO	6.12	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	65,00		0,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES							0,00
		7.0	TRANSPORTE				
5914389	SICRO	7.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	259.889,65		0,00
5914374	SICRO	7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	77.014,87		0,00
5914479	SICRO	7.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	8.640,74		0,00
5914464	SICRO	7.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	2.747,91		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro Pôr do Sol				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%	
LOCAL: Aracruz - ES				REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25). DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). Data-Base: abr-25			
EXTENSÃO: 3,09 Km							
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais			
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
5914614	SICRO	7.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	2.886,19		0,00
5914599	SICRO	7.6	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1.073,95		0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE							0,00
		8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
810001	COMP.	8.1	Administração local	und	1,00		0,00
SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL							0,00
TOTAL GERAL							0,00